

205 Fiches de Révision

Bac Pro AP

Aménagements Paysagers

 Fiches de révision

 Fiches méthodologiques

 Tableaux et graphiques

 Retours et conseils



Conforme au Programme Officiel



Garantie Diplômé(e) ou Remboursé

4,4/5 selon l'Avis des Étudiants



Préambule

1. Le mot du formateur :



Hello, moi c'est **Ethan** 🙋

D'abord, je tiens à te remercier de m'avoir fait confiance et d'avoir choisi www.bacproap.fr pour tes révisions.


Si tu lis ces lignes, tu as fait le choix de la **réussite**, bravo.

Dans cet E-Book, tu découvriras comment j'ai obtenu mon **Bac Pro Aménagements Paysagers** avec une moyenne de **16,27/20**.

2. Pour aller beaucoup plus loin :

Vous avez été très nombreux à nous demander de créer une **formation 100 % vidéo** dédiée au domaine **Agriculture & Environnement** pour maîtriser toutes les notions à connaître.

Chose promise, chose due : Nous avons créé cette formation unique composée de **5 modules ultra-complets** (1h18 au total) afin de t'aider à **réussir les épreuves** du Bac Pro.



3. Contenu de dossier Agriculture & Environnement :

- Vidéo 1 - Systèmes de production agricole et filières (17 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles.
- Vidéo 2 - Gestion technico-économique d'une exploitation (15 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles.
- Vidéo 3 - Agroéquipement, sécurité et organisation des chantiers (15 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles.
- Vidéo 4 - Sols, environnement et gestion des milieux naturels (15 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles.
- Vidéo 5 - Animaux, bien-être, hygiène et qualité des productions (16 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles + Bonus.

→ Découvrir

Table des matières

Français	Aller
Chapitre 1: Compréhension de textes	Aller
Chapitre 2: Expression écrite	Aller
Chapitre 3: Communication professionnelle orale	Aller
Éducation socioculturelle	Aller
Chapitre 1: Culture artistique et médias	Aller
Chapitre 2: Expression écrite et orale	Aller
Chapitre 3: Projets culturels collectifs	Aller
Chapitre 4: Vie sociale et citoyenne	Aller
Histoire-Géographie	Aller
Chapitre 1: Repères historiques	Aller
Chapitre 2: Organisation des territoires	Aller
Chapitre 3: Développement durable et société	Aller
Documentation	Aller
Chapitre 1: Recherche d'informations	Aller
Chapitre 2: Lecture de documents techniques	Aller
Chapitre 3: Tri et validation des sources	Aller
Chapitre 4: Réalisation de dossiers documentaires	Aller
Langue vivante A (Anglais)	Aller
Chapitre 1: Compréhension orale simple	Aller
Chapitre 2: Expression écrite courte	Aller
Chapitre 3: Communication en situation professionnelle	Aller
Mathématiques	Aller
Chapitre 1: Nombres et calculs	Aller
Chapitre 2: Pourcentages et proportions	Aller
Chapitre 3: Géométrie plane et volumes	Aller
Chapitre 4: Conversions et unités de mesure	Aller
Biologie-écologie	Aller
Chapitre 1: Fonctionnement des écosystèmes	Aller
Chapitre 2: Biologie des végétaux	Aller
Chapitre 3: Impact des pratiques sur l'environnement	Aller
Physique-Chimie	Aller
Chapitre 1: Mesures et grandeurs physiques	Aller
Chapitre 2: Mélanges et solutions	Aller

Chapitre 3 : Propriétés des matériaux	Aller
Chapitre 4 : Électricité et éclairage extérieur	Aller
Informatique	Aller
Chapitre 1 : Traitement de texte	Aller
Chapitre 2 : Tableur et calculs	Aller
Chapitre 3 : Initiation aux logiciels de dessin	Aller
Étude d'un chantier dans son contexte	Aller
Chapitre 1 : Analyse du site et du sol	Aller
Chapitre 2 : Lecture de plans et croquis	Aller
Chapitre 3 : Prise en compte du client	Aller
Chapitre 4 : Contexte réglementaire et urbain	Aller
Analyse d'un projet	Aller
Chapitre 1 : Lecture du cahier des charges	Aller
Chapitre 2 : Choix de solutions techniques	Aller
Chapitre 3 : Estimation simple des coûts	Aller
Organisation d'un chantier	Aller
Chapitre 1 : Planification des tâches	Aller
Chapitre 2 : Organisation de l'équipe	Aller
Chapitre 3 : Gestion du matériel et fournitures	Aller
Chapitre 4 : Prévention des risques sur chantier	Aller
Chapitre 5 : Suivi du temps et des délais	Aller
Mise en place et maintenance d'infrastructures	Aller
Chapitre 1 : Terrassements et niveling	Aller
Chapitre 2 : Pose de circulations et bordures	Aller
Chapitre 3 : Entretien des réseaux et ouvrages	Aller
Implantation et entretien de la végétation	Aller
Chapitre 1 : Choix des végétaux adaptés	Aller
Chapitre 2 : Techniques de plantation	Aller
Chapitre 3 : Taille et entretien des haies	Aller
Chapitre 4 : Soins et protection des pelouses	Aller
Agroéquipement	Aller
Chapitre 1 : Conduite d'engins en sécurité	Aller
Chapitre 2 : Réglages des matériels de chantier	Aller
Chapitre 3 : Entretien courant des machines	Aller
Chapitre 4 : Choix d'outils et équipements	Aller
Chapitre 5 : Gestes de maintenance préventive	Aller

Français

Présentation de la matière :

En Bac Pro AP (Aménagements Paysagers), le **Français t'aide à** comprendre des consignes, lire des documents techniques et rédiger des comptes rendus clairs en lien avec les chantiers et les clients.

Cette matière conduit à l'**épreuve de français** du bac pro, une **épreuve écrite terminale** de 3 heures, notée sur 20, avec un **coefficients de 2,5** dans l'ensemble Français, histoire-géographie et EMC, lui-même de coefficient 5. Tu la passes en fin de terminale, au printemps, avec les autres épreuves générales.

Cette épreuve n'est pas évaluée en CCF dans la voie scolaire classique, la note principale tombe donc le jour de l'examen final, ce qui lui donne un poids important dans ta **réussite au bac**.

Conseil :

Pour progresser, bloque **2 fois 20 minutes** par semaine pour lire et écrire. Choisis des sujets proches des chantiers, par exemple un devis, un compte rendu de ton stage ou une réponse à un mail de client.

Un camarade de Bac Pro AP m'a dit qu'il avait gagné 3 points grâce à une structure de réponse simple qu'il réutilisait à chaque question importante, en commençant toujours par une idée claire puis un exemple concret.

Le jour de l'épreuve, pense à gérer ton temps et à soigner la présentation, même quand tu es stressé, cette impression de sérieux compte souvent dans la façon dont le correcteur lit ta copie.

- Lis d'abord toutes les questions
- Garde 1 heure pour l'écriture
- Réserve 10 minutes pour la relecture

Table des matières

Chapitre 1: Compréhension de textes	Aller
1. Comprendre un texte et identifier les informations importantes	Aller
2. Analyser et rédiger une réponse ou un résumé	Aller
Chapitre 2: Expression écrite	Aller
1. Organiser et planifier son texte	Aller
2. Choisir les mots, la structure et les connecteurs	Aller
3. Relire, mettre en forme et livrables pratiques	Aller
Chapitre 3: Communication professionnelle orale	Aller
1. Préparer sa prise de parole	Aller

2. Techniques d'écoute et d'adaptation [Aller](#)
3. Communication sur le terrain et en équipe [Aller](#)

Chapitre 1: Compréhension de textes

1. Comprendre un texte et identifier les informations importantes :

Lecture active :

La lecture active consiste à annoter, souligner et poser des questions pendant que tu lis, pour repérer les idées clés, les mots techniques et les consignes importantes dans un texte professionnel ou scolaire.

Repérer la structure :

Regarde les titres, les paragraphes, les connecteurs et la ponctuation, pour percevoir introduction, développement et conclusion, cela t'aide à organiser ta prise de notes et ton futur résumé ou ta réponse argumentée.

Identifier les idées principales :

Cherche 3 à 6 idées principales, synthétise-les en une phrase chacune, note les exemples et chiffres, et élimine les détails secondaires pour garder un plan clair avant d'écrire ou d'expliquer.

Exemple d'identification d'une idée principale :

Sur une notice technique, tu retiens la fonction, la composition et le dosage. Repérer 3 informations essentielles permet de préparer un devis ou une commande efficace. Petite anecdote, j'ai appris ça sur un chantier où une mauvaise lecture d'une fiche technique m'a coûté 50 euros de matériaux et deux heures de réparation.

2. Analyser et rédiger une réponse ou un résumé :

Méthode en 3 étapes :

Applique 3 étapes claires, lire rapidement, relever 6 à 10 idées, puis rédiger un plan en introduction, développement et conclusion en 10 à 15 minutes selon la longueur du texte.

Connecteurs et vocabulaire utile :

Utilise des connecteurs logiques pour structurer ton texte, par exemple pour additionner, opposer ou conclure. Ces mots facilitent la clarté et séduisent le correcteur lors d'une rédaction scolaire ou professionnelle.

- De plus
- Cependant
- En conclusion

Mini cas concret :

Contexte: chantier de 100 m² pour un client résidentiel, objectif paillage et finition. Résultat final: commande de 2 m³ de paillage pour 150 euros, pose en 4 heures, livrable: fiche synthèse d'une page.

- Lire la fiche technique du paillage
- Calculer la quantité nécessaire selon le rendement au m²
- Rédiger la fiche cliente d'une page avec quantités et coût

Élément	Question à se poser
Lire le titre	Quel est l'objet, la date et l'auteur du document
Repérer mots techniques	Quels termes sont inconnus et faut-il vérifier la définition
Estimer quantités	Quelle surface, quel rendement au m ² et quelle marge de sécurité
Synthèse livrable	Résumer en 1 page les points essentiels, chiffrer quantité et coût attendu

Check-list opérationnelle :

- Lire le titre et l'auteur avant de commencer
- Souligner 3 à 6 idées clés pendant la lecture
- Noter les chiffres et dates importants sur une feuille
- Rédiger un plan en 3 parties avant de rédiger le texte

Ce qu'il faut retenir

Pour comprendre un texte, tu adoptes une **lecture active structurée** : tu soulignes, annotes et repères les mots techniques, les consignes et la structure introduction-développement-conclusion.

- Cherche **3 à 6 idées** principales, résumées chacune en une phrase, et écarte les détails secondaires.
- Applique une **méthode en 3 étapes** : lecture rapide, relevé des idées clés, puis plan en trois parties.
- Utilise des **connecteurs logiques précis** pour organiser arguments, exemples, chiffres et conclusion.
- Pense aux bonnes questions: titre, termes inconnus, quantités, coût et synthèse en une page.

En t'entraînant à ce réflexe complet, tu gagnes du temps, évites les erreurs de compréhension et produis des réponses ou résumés clairs et professionnels.

Chapitre 2 : Expression écrite

1. Organiser et planifier son texte :

Plan type :

Avant d'écrire, définis l'objectif, le destinataire et le format attendu. Choisis un plan simple en trois parties, note 3 à 5 idées clés, puis range-les dans un ordre logique pour guider ta rédaction.

Ton et destinataire :

Adapte ton registre au lecteur, par exemple formulaire technique pour l'atelier, ton plus pédagogique pour un client. Une bonne adaptation évite les malentendus et économise souvent 5 à 10 minutes de relecture.

Objectifs et contraintes :

Repère la contrainte de longueur et le support, souvent 1 page pour un compte rendu ou 2 pages pour un rapport. Respecter ces limites montre ton professionnalisme et rend tes textes exploitables rapidement.

Exemple d'organisation d'un compte rendu de chantier :

Contexte: taille haie 100 m. Étapes: constat, travaux, nettoyage. Résultat: haie taillée sur 100 m, 2 m3 de déchets. Livrable: compte rendu d'une page avec 3 photos et recommandations.

2. Choisir les mots, la structure et les connecteurs :

Connecteurs utiles :

Les connecteurs clarifient les enchaînements. Utilise les connecteurs de cause, conséquence, addition ou concession pour structurer ton raisonnement clairement et éviter les phrases décousues.

Vocabulaire technique :

Employe le vocabulaire paysager précis, par exemple « plantation en motte », « paillage 5 cm », « sol argileux ». Une précision chiffrée évite les erreurs sur le chantier et rassure le client.

Variations et style :

Évite les phrases trop longues, alterne phrases courtes et phrases développées. Privilégie la voix active, supprime les répétitions et remplace les verbes faibles par des verbes précis et concrets.

Exemple de phrase claire :

Au lieu de « Nous avons fait la plantation », écris « Nous avons planté 25 rosiers en motte, espace 40 cm, paillage 5 cm ». C'est plus utile sur le terrain.

Fonction	Connecteurs
Addition	et, de plus, en outre
Cause	car, en raison de, parce que
Conséquence	donc, ainsi, par conséquent
Opposition	mais, cependant, toutefois
Exemple	par exemple, notamment

3. Relire, mettre en forme et livrables pratiques :

Checklist de relecture :

Vérifie orthographe, chiffres et unités, cohérence des étapes et lisibilité. Compte 5 à 10 minutes pour une relecture efficace, tu économiseras souvent 15 minutes lors du chantier.

Mise en forme :

Rédige des titres clairs, utilise des listes à puces, numérote les étapes et ajoute des photos datées. Un livrable soigné facilite le suivi et la transmission entre équipe.

Erreurs fréquentes et astuces de stage :

Erreur fréquente: oublier les unités ou les quantités. Astuce: note toujours quantité, unité et délai entre parenthèses. En stage, j'utilisais un modèle de 1 page et j'ai gagné 30 minutes par rapport à des dossiers désordonnés.

Exemple de cas concret – rapport de chantier :

Contexte: création massif 20 m2. Étapes: analyse du sol, apport de 0.5 m3 de terreau, plantation de 25 plantes, paillage 0.05 m. Résultat: massif prêt, délai 2 jours. Livrable: rapport de 2 pages avec plan et liste des végétaux.

Action	Pourquoi
Vérifier les chiffres	Évite des erreurs de commande ou d'exécution
Relire les unités	Assure conformité technique
Ajouter photos	Documente l'intervention et protège légalement
Numéroter les étapes	Facilite la lecture et l'exécution
Sauvegarder en PDF	Conserve la mise en forme et facilite l'envoi

Astuce pratique :

Crée un modèle Word d'une page pour les comptes rendus, avec sections préparées pour contexte, étapes, matériel et photos. Utilisé en stage, ce modèle a réduit le temps de rédaction de 40 pour cent.

Ce qu'il faut retenir

Pour bien écrire, commence par définir ton **objectif, destinataire, format**, puis construis un plan en trois parties avec idées clés ordonnées logiquement. Adapte le ton au lecteur pour éviter les malentendus et respecter les contraintes de longueur.

- Utilise des **connecteurs logiques variés** pour marquer cause, conséquence, addition ou opposition et rendre ton texte fluide.
- Précise les actions avec un **vocabulaire technique précis**, des chiffres et des unités utiles sur le chantier.
- Applique une **checklist de relecture**, des titres, listes, numéros d'étapes et photos pour produire des comptes rendus clairs et rapides à exploiter.

En t'appuyant sur un modèle simple, tu gagnes du temps et assures des écrits professionnels, fiables et faciles à transmettre au client et à l'équipe.

Chapitre 3 : Communication professionnelle orale

1. Préparer sa prise de parole :

Objectif de la prise de parole :

Avant tout rendez-vous ou briefing, définis l'objectif principal, par exemple informer, convaincre ou coordonner l'équipe, cela te permet de rester clair et de gagner 5 à 10 minutes sur la durée totale.

Structure et durée :

Prévois une structure courte : introduction, points clés, conclusion, pour une prise de parole de 3 à 10 minutes selon le contexte, cela aide à rester précis et respectueux du temps des autres.

Choix du vocabulaire :

Adapte ton langage au public, utilise les termes techniques avec des explications si le client ne connaît pas, et garde un ton professionnel mais accessible pour éviter les malentendus.

Exemple d'entretien de chantier :

Tu arrives 10 minutes avant le client, prends la mesure des lieux, proposes 2 options principales et expliques en moins de 7 minutes les avantages et le budget estimé.

2. Techniques d'écoute et d'adaptation :

Écoute active :

Montre que tu écoutes avec des hochements, résume les propos et note les points clés, cela évite de perdre des éléments essentiels et renforce la confiance entre toi et le client ou le chef d'équipe.

Reformulation et questions :

Reformule en une phrase ce que la personne a dit, puis pose 2 ou 3 questions précises pour clarifier, cela permet d'anticiper les objections et de gagner en efficacité.

Gérer objections et émotions :

Accueille l'émotion, nomme-la brièvement, puis reviens aux faits et propose une solution chiffrée, par exemple moduler un devis de 10 à 20% pour répondre à une contrainte budgétaire.

Exemple d'échange avec un client mécontent :

Le client demande pourquoi le délai a augmenté, tu expliques en 3 points concrets la cause, proposes 2 actions correctives et donnes un nouveau délai réaliste.

Je me souviens d'un chantier où une simple reformulation a évité un conflit et permis de gagner la confiance du client en moins de 10 minutes.

3. Communication sur le terrain et en équipe :

Briefing et consignes de sécurité :

Avant chaque intervention, fais un briefing de 5 minutes, rappelle les risques, répartis les tâches et vérifie l'équipement, ainsi tu réduis fortement les erreurs et les arrêts de travail.

Transmission d'information :

Utilise des fiches synthétiques ou un message vocal pour transmettre les consignes, mentionne lieu, tâche, durée estimée et personne responsable pour éviter les doublons ou oubli.

Présentation d'un devis et suivi oral :

Quand tu présentes un devis oralement, annonce le prix total, les options et le délai de réalisation, explique les postes chiffrés pour que le client comprenne le montant demandé.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Lors d'un chantier d'aménagement pour une commune, l'équipe a réduit le temps de préparation de 30% en standardisant les briefings et en utilisant une check-list unique.

Élément	Question à se poser
Objet du message	Qu'est-ce que je veux obtenir en 2 minutes ?
Public	S'agit-il d'un client, d'un artisan ou d'un apprenti ?
Durée	Combien de temps est disponible pour parler ?
Point d'action	Quelle tâche est lancée après ma prise de parole ?

Mini cas concret – visite technique et devis :

Contexte :

Un client te demande une rénovation de jardin de 120 m², tu dois réaliser une visite, proposer 2 options et fournir un devis chiffré sous 3 jours.

Étapes :

1 Prise de rendez-vous, 2 relevé des mesures et photos, 3 proposition de 2 options techniques avec temps de réalisation estimé en heures et coût, 4 envoi du devis.

Résultat et livrable attendu :


Livrable attendu, une fiche de visite d'une page et un devis chiffré en PDF, avec 2 options, prix total, délai de réalisation en jours et acompte proposé en pourcentage.

Exemple de livrable :

Fiche de visite d'une page, devis avec option A à 4 200 euros, option B à 5 000 euros, délai 15 jours ouvrés, acompte demandé 30 pour cent.

Graphique chiffré

Dynamique du secteur du paysage en France (2016-2024)



Checklist opérationnelle sur le terrain :

Tâche	Point de contrôle
Avant briefing	Présence de tous, équipement et extincteur vérifiés
Pendant briefing	Durée limitée à 5 minutes, tâches claires
Après intervention	Retour rapide des observations, photos, et signature éventuelle
Suivi client	Envoi du compte rendu et du devis sous 72 heures

Astuces terrain :

Pour gagner du temps, prépare une fiche type de 1 page pour les visites, garde 3 phrases courtes pour présenter le prix, et propose toujours 2 options pour faciliter la décision du client.

i Ce qu'il faut retenir

Pour bien communiquer à l'oral, commence par clarifier ton **objectif de prise de parole** et adapter ton vocabulaire au public.

- Structure ton message en **introduction, points clés, conclusion**, limité à quelques minutes.

- Pratique l'**écoute active avec reformulation** et questions pour clarifier besoins et objections.
- Sur le terrain, fais des **briefings courts et sécurisés** avec tâches, durée et responsables définis.
- Pour visites et devis, suis un processus standardisé: collecte des infos, 2 options chiffrées, envoi rapide du compte rendu.

En te posant systématiquement les questions quoi, pour qui, combien de temps et quelle action ensuite, tu gagnes en clarté, fais gagner du temps à ton équipe et renforces la confiance des clients.

Éducation socioculturelle

Présentation de la matière :

En Bac Pro AP (Aménagements Paysagers), l'**Éducation socioculturelle** te fait travailler expression, culture et vie de groupe à partir de projets concrets. Un camarade m'a confié que son expo photo sur le lycée lui avait redonné confiance.

Tu y mènes des **projets culturels** liés au paysage, comme organiser une exposition, préparer une animation locale ou créer un support de communication sur un aménagement réalisé en atelier.

Cette matière est surtout évaluée en **contrôle en cours de formation**. Tu passes en général 2 ou 3 situations notées entre milieu de 1re et Terminale. Il n'y a pas de durée ni de coefficient isolés, mais les enseignements généraux comptent environ pour la moitié de la note finale.

Conseil :

Pour réussir en **Éducation socioculturelle**, implique-toi vraiment dans les projets. Les profs évaluent ta participation, ton sérieux dans le suivi et ta façon de communiquer, pas seulement le dossier final, surtout quand la note compte pour une situation de CCF.

Note dès le début les étapes du projet et fixe-toi de petits objectifs chaque semaine. Évite de tout faire la veille, en réservant au moins 2 créneaux de 30 minutes pour avancer et préparer l'oral tranquillement.

Table des matières

Chapitre 1 : Culture artistique et médias	Aller
1. Comprendre les médias et leurs rôles	Aller
2. Culture artistique et pratiques visuelles	Aller
Chapitre 2 : Expression écrite et orale	Aller
1. Structurer un texte professionnel	Aller
2. Prendre la parole en réunion et sur chantier	Aller
3. Rédiger documents techniques et rapports de chantier	Aller
Chapitre 3 : Projets culturels collectifs	Aller
1. Planifier un projet culturel	Aller
2. Concevoir et animer la participation	Aller
3. Évaluer, communiquer et valoriser	Aller
Chapitre 4 : Vie sociale et citoyenne	Aller
1. Droits et devoirs citoyens	Aller
2. Vie collective sur chantier et dans l'équipe	Aller

3. Engagement citoyen et insertion professionnelle [Aller](#)

Chapitre 1: Culture artistique et médias

1. Comprendre les médias et leurs rôles :

Définition et enjeux :

Les médias regroupent la presse, la radio, la télévision et internet, ils transmettent images et informations et jouent un rôle dans la représentation des paysages et des choix d'aménagement.

Types de médias et caractéristiques :

Chaque média a ses codes, par exemple la photo favorise l'émotion immédiate, l'article écrit permet l'argumentation, la vidéo combine son et image pour expliquer un projet paysager en 2 à 3 minutes.

Impact sur la perception du paysage :

Les médias peuvent valoriser ou dévaloriser un lieu en quelques images, ils influencent l'avis du public, des clients et parfois des élus quand il s'agit d'un chantier de 10 000 euros ou plus.

Exemple d'influence d'un média :

Une photo mise en ligne a fait grimper de 30% le nombre de visites sur le site d'une commune, ce qui a ensuite facilité la consultation publique pour un projet d'aménagement.

Type de média	Atout	Limite
Presse locale	Crédibilité auprès des élus	Portée limitée
Réseaux sociaux	Visibilité rapide et large	Risque de mauvaise interprétation
Vidéo	Explication claire de l'aménagement	Temps de production plus long

2. Culture artistique et pratiques visuelles :

Langage visuel et vocabulaire :

Apprends à repérer couleur, texture, ligne et contraste, ces éléments expliquent pourquoi un massif de fleurs attire l'œil, ou pourquoi un alignement d'arbres structure une allée.

Démarche créative en 4 étapes :

La démarche part de la recherche, puis des croquis, choix des matières et tests, enfin présentation au commanditaire, ce processus prend souvent entre 2 et 6 semaines selon l'ampleur du projet.

Analyse d'images et critique :

Entraîne-toi à décrire une image en 3 phrases, puis à proposer 2 améliorations concrètes, cela t'aide à argumenter face à un client ou en conseil municipal.

Exemple d'analyse d'image :

Tu observes une photo d'un square, tu notes l'ombre portée, l'échelle des plantations et proposes d'ajouter 2 bancs et une bande de prairie fleurie pour favoriser la biodiversité.

Mini cas concret métier :

Contexte :

Une mairie commande la rénovation d'une place centrale pour 45 000 euros, objectif améliorer accueil et biodiversité.

Étapes :

- Réception du cahier des charges et repérage sur site, durée 1 jour
- Recherche et 3 croquis en 5 jours, choix de 3 essences locales
- Réalisation d'un plan à l'échelle 1/100 et chiffrage en 3 jours

Résultat et livrable attendu :

Livrable : un dossier de présentation de 8 pages, comprenant 3 croquis, un plan à l'échelle et un devis estimatif à 45 000 euros. Le dossier permet la consultation publique et la phase de marché.

Checklist opérationnelle	Action
Repérage	Prendre photos et notes sur 2 à 3 points clés du site
Croquis	Faire 3 croquis rapides en 1 heure
Palette végétale	Choisir 3 essences locales adaptées au sol
Présentation	Préparer un dossier de 6 à 10 pages pour le commanditaire

Exemple d'application terrain :

Sur un chantier de réaménagement, j'ai fait 3 croquis en 2 jours, ce qui a permis d'obtenir l'accord du client et de respecter un budget de 12 000 euros pour la plantation.

Ce qu'il faut retenir

Les médias structurent la manière dont tu perçois les paysages et les projets d'aménagement.

- Chaque média a ses **codes, atouts et limites** qui influencent l'opinion du public et des élus.
- Une image ou une vidéo peut **valoriser un lieu** et faciliter une consultation ou un marché.

- Maîtriser couleur, texture, lignes et contrastes t'aide à **concevoir des espaces lisibles** et attractifs.
- Une démarche créative structurée recherche – croquis – tests – présentation sécurise budget, délais et décisions.

En t'exerçant à analyser des images, produire croquis et dossiers clairs, tu gagnes en crédibilité, tu dialogues mieux avec les commanditaires et tu orientes réellement les choix d'aménagement.

Chapitre 2 : Expression écrite et orale

1. Structurer un texte professionnel :

Identifier l'objectif :

Avant d'écrire, définis l'objectif en une phrase claire, par exemple informer, demander une validation ou décrire une intervention de 1 heure sur site, cela te fera gagner du temps et éviter les retours inutiles.

Plan type :

Adopte un plan simple en 3 parties, introduction, développement et conclusion, ou en tâche, matériel, résultat, pour une fiche chantier lisible par ton tuteur et par l'équipe.

Rédiger des paragraphes efficaces :

Commence chaque paragraphe par l'idée principale, limite-toi à 3 phrases utiles, et utilise des verbes d'action pour garder un texte compact et rapide à lire sur le terrain.

Exemple de structuration d'un mail :

Objet: Demande de validation du plan plantation. Corps: Contexte, choix techniques, surface concernée 120 m², proposition budget 2 400 €, demande de retour sous 5 jours.

2. Prendre la parole en réunion et sur chantier :

Préparation et message clé :

Prépare 1 ou 2 idées clés et répète-les à voix haute, prends 30 à 60 secondes pour l'introduction, cela t'aidera à paraître sûr et à tenir l'attention du chef d'équipe.

Gestion du temps et du corps :

Parle lentement, regarde ton auditoire, utilise des gestes simples et respecte 2 minutes maximum pour un point technique court afin de ne pas bloquer la réunion.

Répondre aux questions :

Écoute la question, reformule-la en 1 phrase, donne une réponse brève puis propose un suivi écrit si besoin, c'est une méthode qui rassure et évite les malentendus.

Astuce prise de parole :

Toujours avoir une fiche de 3 bullet points en poche, cela m'a sauvé plusieurs fois quand j'étais stressé devant le client.

3. Rédiger documents techniques et rapports de chantier :

Fiche de chantier et rapport :

La fiche doit contenir date, lieu, surface traitée en m², équipe présente, matériaux utilisés et durée d'intervention, ce sont les éléments demandés par le client et l'entreprise.

Langage et vocabulaire technique :

Utilise les termes professionnels justes, explique un terme rare en parenthèse et évite le jargon inutile, cela facilite la lecture par un client ou un contrôleur technique.

Diffusion, archivage et livrable :

Envoie le rapport en PDF et conserve l'original dans l'archive chantier, prévois 1 plan au 1/100e et un résumé de 1 page comme livrable pour le client.

Exemple de rapport de chantier :

Contexte: aménagement d'un parvis 120 m². Étapes: relevé 1 jour, terrassement 2 jours, plantation 1 jour. Résultat: 40 m² de gazon, 80 m² de pavés. Livrable: plan 1/100e et rapport 2 pages.

Mini cas concret :

Contexte: réhabilitation d'une esplanade de 150 m² pour une mairie, budget estimé 5 800 €. Étapes: diagnostic 0,5 jour, plan 1 jour, préparation sol 2 jours, plantation 1 jour. Résultat: 60 arbustes plantés et 90 m² de gravier posé. Livrable attendu: dossier technique de 3 pages, plan au 1/200e et devis chiffré à 5 800 €.

Checklist opérationnelle	Action rapide
Préparer l'objectif	Formuler en 1 phrase
Lister éléments clés	Date, surface, équipe
Rédiger le résumé	1 page max
Valider et archiver	PDF + dossier papier

Erreurs fréquentes et conseils terrain :

Oublier la date, négliger les quantités en m², ou rédiger trop long sans résumé sont des erreurs courantes, prends 10 minutes de plus et ton document sera exploitable par tout le monde.

Exemple d'optimisation d'un processus de transmission :

Mise en place d'un modèle de fiche chantier standardisé réduit les retours client de 30% et coupe de 20% le temps passé à rédiger les rapports dans ma première année de stage.

i Ce qu'il faut retenir

Pour chaque texte, définis d'abord un **objectif en une phrase**, puis suis un **plan simple en 3 parties** pour rester clair. Commence chaque paragraphe par l'idée principale, avec 3 phrases maxi et des verbes d'action.

- Pour les mails: objet explicite, bref contexte, données clés (surface, budget, délai) et demande précise.
- En réunion: prépare 1 ou 2 idées clés, parle lentement, regarde ton auditoire pour une **prise de parole efficace**.
- Pour les rapports: indique date, lieu, équipe, quantités en m², résultat et livrables puis archive en PDF avec **fiche chantier standardisée**.

Sur le terrain, prendre 10 minutes pour structurer ton message évite les malentendus, rassure chef d'équipe et client, et te fait gagner du temps.

Chapitre 3 : Projets culturels collectifs

1. Planifier un projet culturel :

Objectifs et public :

Définis clairement l'objectif, le public visé et les résultats attendus, par exemple sensibiliser 150 habitants en 2 mois via ateliers et visites guidées, et mesurer la participation.

Budget et calendrier :

Prévois un budget réaliste, compte entre 500 et 3,000 euros selon l'ampleur, et établis un calendrier sur 6 semaines minimum pour la préparation et la communication.

Partenaires et autorisations :

Identifie 2 à 4 partenaires locaux, demandes d'autorisation 4 semaines avant l'événement, et prévois assurance et sécurité en lien avec la collectivité.

Exemple de projet :

Organisation d'un week-end nature en ville, 2 ateliers pédagogiques, 1 exposition, budget 1,200 euros, 180 participants attendus, planifié sur 8 semaines.

Élément	Durée	Responsable	Budget estimé
Repérage du site	1 jour	Chef de projet	0 euros
Communication	2 semaines	Chargé de communication	300 euros
Journées pratiques	2 jours	Animateur	900 euros

2. Concevoir et animer la participation :

Conception des activités :

Pense à activités participatives adaptées au public, mélange pratique et théorie, par exemple atelier plantation de 30 minutes suivi d'une discussion de 20 minutes pour favoriser l'apprentissage.

Méthodes d'animation :

Utilise 2 à 3 méthodes : démonstration, atelier pratique et jeu de rôle, varie les formats pour maintenir l'attention et implique 80% des participants.

Accessibilité et sécurité :

Vérifie accès physique, sanitaires, signalisation, et prévois 1 référent sécurité pour chaque 50 participants, plus trousse de secours et plan d'évacuation.

Une fois, lors d'une séance en extérieur, la pluie a forcé un repli improvisé et j'ai compris l'importance d'un plan B bien détaillé.

Astuce pratique :

Prévois des fiches d'animation simples, 1 pour chaque activité, elles te font gagner 30 à 60 minutes par séance lors du montage et évitent le stress de dernière minute.

3. Évaluer, communiquer et valoriser :

Évaluation des impacts :

Définis indicateurs simples, par exemple fréquentation, taux de satisfaction sur 1 à 5, et nombre d'actions poursuivies après l'événement, collecte en direct ou via questionnaire en ligne.

Communication et médiation :

Prépare un plan sur 4 canaux : affiches, réseaux sociaux, presse locale et bouche-à-oreille, mesure l'engagement avec 3 indicateurs principaux et adapte le message selon le public.

Restitution et maintenance :

Organise une restitution publique 2 semaines après, prévois 1 rapport synthétique de 2 pages et un calendrier de maintenance pour installations ou jardins partagés afin d'assurer durabilité.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : création d'un jardin partagé de 120 m² avec 60 habitants engagés. Étapes : 6 réunions, 2 journées de plantation, 1 formation de 3 heures. Résultat : 90% de satisfaction, livrable : guide entretien de 4 pages.

Tâche	Fréquence	Responsable	Priorité
Vérifier autorisations	Une fois	Chef de projet	Haute
Préparer matériel	Avant chaque séance	Équipe technique	Moyenne
Collecte des retours	Après l'événement	Chargé d'évaluation	Haute
Mise à jour guide	Trimestrielle	Référent jardin	Basse

i Ce qu'il faut retenir

Un projet culturel collectif commence par des **objectifs, public et résultats** clairement définis, un budget de 500 à 3 000 euros et un calendrier d'au moins 6 semaines.

- Fixe des **budget et calendrier réalistes**, identifie 2 à 4 partenaires et anticipate les autorisations, assurance et sécurité.

- Conçois des **activités participatives variées** mêlant pratique et discussion, avec plusieurs méthodes d'animation pour impliquer la majorité des participants.
- Garantis accessibilité, sanitaires, signalétique, référents sécurité, trousse de secours et plan B en cas d'imprévu.
- Mets en place des **évaluation et communication structurées** via indicateurs simples, plan média multicanal et restitution publique.

Au final, un bon projet se prépare, s'anime et se valorise de façon continue pour créer de vrais changements durables chez les participants.

Chapitre 4 : Vie sociale et citoyenne

1. Droits et devoirs citoyens :

Connaître les institutions :

Comprendre qui prend les décisions locales et nationales t'aide à repérer qui contacter pour un chantier, une autorisation ou un financement, comme mairie, communauté de communes ou préfecture.

Tes droits civiques :

Le vote, la liberté d'expression et le droit de réunion sont des leviers pour défendre un projet d'aménagement paysager, par exemple demander une subvention ou signaler un problème environnemental.

Respect des règles collectives :

Respecter le code de l'environnement, les autorisations d'élagage et les horaires de travail évite des sanctions et maintient de bonnes relations avec les riverains et la mairie.

Exemple d'inscription sur les listes électorales :

Pour être électeur il faut avoir 18 ans, être inscrit sur la liste communale et apporter une pièce d'identité plus un justificatif de domicile récent, souvent demandé en mairie.

2. Vie collective sur chantier et dans l'équipe :

Communication et travail en équipe :

Sur un chantier, parler clairement évite les erreurs coûteuses, par exemple préciser les dimensions, les essences et les quantités avant de commander ou planter des végétaux.

Gérer les conflits :

Reconnaitre un conflit tôt permet d'éviter l'escalade, propose des solutions simples comme reformuler l'attente, proposer un compromis ou impliquer le responsable de chantier.

Mini cas concret :

Contexte : Réaménagement d'un square communal de 400 m², objectif créer un espace convivial avec 30 arbres, 120 m² de pelouse et une aire de jeux.

- Étape 1 : Réunion avec la mairie, validation du budget 3 200 € et plan sommaire.
- Étape 2 : Relevé topographique, choix des essences, commande des plantes et matériaux.
- Étape 3 : Plantation en 3 jours par une équipe de 4, pose de pelouse et finition.

Résultat : Livraison au bout de 2 semaines, 30 arbres plantés, 120 m² de gazon posés, livrable attendu : plan de plantation et fiche budget détaillée.

Astuce pratique :

Avant de commander, multiplie par 1,1 les quantités utiles pour pertes et reprises, cela évite un aller-retour coûteux chez le fournisseur et sauve du temps en chantier. Je me souviens d'un chantier où on a oublié cette marge, et on a dû décaler une plantation d'une semaine.

3. Engagement citoyen et insertion professionnelle :

Engagement local et associatif :

Participer à une association environnementale ou organiser un atelier plante dans ta commune développe ton réseau, ta réputation et peut déboucher sur 1 ou 2 offres de stage par an.

Protection sociale et droits du salarié :

Connaître tes droits au stage et en emploi est essentiel, par exemple la durée maximale d'un stage, la couverture sociale et les règles sur la rémunération sont à vérifier avant signature.

Check-list opérationnelle :

Utilise ce tableau sur le terrain pour garder les bonnes pratiques et éviter les erreurs fréquentes.

Élément	Question à se poser
Autorisation	As-tu le feu vert de la mairie ou du propriétaire?
Sécurité	Tous portent-ils les EPI nécessaires pour l'opération?
Matériel	As-tu les quantités et la qualité nécessaires pour éviter une commande urgente?
Communication	Les riverains ont-ils été informés des travaux et des horaires?
Livrable	As-tu préparé le plan, le bordereau de plantation et le budget final?

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre relie **vie citoyenne et chantier** : connaître mairie et préfecture t'aide à demander autorisations, financements et à exercer tes droits de vote et d'expression.

- Respecte **codes et règles collectives** pour éviter sanctions et tensions avec riverains.

- Soigne la **communication sur chantier** pour limiter erreurs, retards et conflits dans l'équipe.
- Anticipe matériel et plantes en ajoutant 10 % de marge pour éviter commandes d'urgence.
- Engage-toi localement et maîtrise tes droits de stagiaire ou salarié pour sécuriser ton parcours.

En gardant ces repères et la check-list autorisation, sécurité, matériel, communication et livrables, tu gagnes en professionnalisme et en crédibilité auprès des collectivités et employeurs.

Histoire-Géographie

Présentation de la matière :

En Bac Pro AP (Aménagements Paysagers), la matière **Histoire-Géographie et EMC** t'aide à comprendre comment les sociétés transforment territoires, villes et campagnes, pour mieux préparer les chantiers sur lesquels tu travailleras. Tu fais par exemple :

- Relier un paysage à son histoire
- Observer comment une ville s'est construite

Cette matière conduit à une **épreuve écrite finale** d'une **durée 2 heures**, en fin de terminale. Elle fait partie d'une unité coefficient 4 mêlant CCF et examen. Un camarade a remonté sa moyenne grâce à cette épreuve.

Conseil :

Pour réussir Histoire-Géographie et EMC, je te conseille de **travailler un peu chaque semaine**. Relis ton cours, complète ta fiche de cartes et retiens 2 ou 3 idées clés.

En révision, entraîne-toi sur des sujets type bac, en te donnant 2 heures. Tu habitues ton cerveau à **gérer ton temps** et à rédiger des réponses courtes mais structurées.

Le jour de l'épreuve, respire, lis bien les consignes et commence par les questions faciles. Beaucoup de camarades disent que ça rassure.

Table des matières

Chapitre 1 : Repères historiques	Aller
1. Origines et grandes étapes	Aller
2. Impacts et héritages pour le paysage contemporain	Aller
Chapitre 2 : Organisation des territoires	Aller
1. Organisation administrative et échelles territoriales	Aller
2. Acteurs et gouvernance	Aller
3. Aménagements et enjeux locaux	Aller
Chapitre 3 : Développement durable et société	Aller
1. Pourquoi le développement durable compte ?	Aller
2. Acteurs et comportements sociaux	Aller
3. Pratiques professionnelles et cas concret	Aller

Chapitre 1: Repères historiques

1. Origines et grandes étapes :

Préhistoire à antiquité :

Depuis la préhistoire, l'homme modifie son environnement pour se nourrir et se protéger. En Antiquité, jardins et systèmes d'irrigation apparaissent surtout en Méditerranée pour produire et embellir l'espace.

Moyen âge à époque moderne :

Au Moyen âge, les monastères entretiennent vergers et jardins utilitaires. Aux XVI^e et XVII^e siècles, le jardin paysager évolue, mêlant fonction et esthétique dans les parcs aristocratiques européens.

Retour d'expérience :

Anecdote: En stage j'ai planté 12 arbres en 2 jours sur une petite place, ce travail m'a appris que la préparation du sol économise 30% du temps en plantation.

Exemple de jardin historique :

Le potager médiéval d'un monastère produisait environ 200 kg de légumes par an pour 10 m² de jardin utile, montrant l'efficience des cultures mixtes.

2. Impacts et héritages pour le paysage contemporain :

Industrialisation et urbanisation :

L'industrialisation du XIX^e siècle transforme campagnes et villes, créant routes, gares et friches industrielles. Ces mutations expliquent les continuités et discontinuités des trames vertes actuelles.

Conservation et politiques publiques :

La protection du patrimoine débute au XIX^e siècle avec des listes et classements. Au XX^e siècle, les politiques d'urbanisme favorisent espaces verts publics, générant des normes utiles pour ton futur travail.

Conseils pratiques :

- Prends toujours un relevé précis sur 24 heures pour évaluer ruissellement.
- Choisis essences locales pour réduire entretien et arroser moins souvent.
- Prévois 10 à 20% de marge sur le budget pour imprévus en chantier.

Mini cas concret :


Contexte: Une place de village de 200 m², imperméabilisée à 80%, budget client 3 500 euros, délai souhaité 7 jours. Objectif réduire ruissellement et augmenter accueil végétal.

Étapes du projet :

Étapes: Relevé topographique, choix d'essences adaptées, terrassements légers, pose d'un lit drainant et plantations. Durée prévue 7 jours avec une équipe de 2 personnes.

Résultats et livrable attendu :

Résultat: Surface perméable passe de 20% à 60%, infiltration estimée +30%, coût final 3 200 euros. Livrable attendu: plan de masse, bordereau quantitatif et devis détaillé.



Exemple de reconnaissance d'un site :

Un parc communal inscrit à réduit interventions chimiques de 60% en 5 ans, améliorant biodiversité et qualité des sols, facilitant aussi projets pédagogiques en alternance.

Questions rapides :

- Quels sols favorisent l'infiltration pour ta place de 200 m² ?
- Quelle proportion d'essences locales peux-tu planter avec 3 200 euros ?
- Comment mesurer l'augmentation d'infiltration après travaux en 12 mois ?

Élément	Question à se poser
Relevé du site	Le sol est-il argileux, limoneux ou sablonneux et quelle pente en pourcentage ?
Choix végétal	Les essences sont-elles locales et résistantes à la sécheresse ?
Matériaux	Les matériaux sont-ils drainants et compatibles avec le budget de 3 500 euros ?

Planning	Le chantier tient-il en 7 jours avec une équipe de 2 personnes et les outils prévus ?
----------	---

Ce qu'il faut retenir

Depuis la préhistoire, l'homme façonne son environnement: jardins utilitaires, monastiques puis parcs aristocratiques illustrent l'**évolution des jardins** entre production et esthétique.

Au XIXe siècle, **industrialisation et urbanisation** transforment durablement paysages et trames vertes, préparant les politiques modernes de protection et d'espaces verts publics.

- Prépare soigneusement le sol et réalise un relevé sur 24 heures pour gagner du temps et mieux gérer le chantier.
- Privilégie essences locales, matériaux drainants et **gestion durable de l'eau** pour limiter entretien et ruissellement.
- Anticipe budget et délais: marge de 10 à 20% et vérification de la faisabilité en 7 jours avec ton équipe.

En résumé, comprendre l'héritage historique t'aide à concevoir des projets plus efficaces, économies et adaptés aux contraintes actuelles.

Chapitre 2 : Organisation des territoires

1. Organisation administrative et échelles territoriales :

Niveau national et régional :

La France organise l'espace selon plusieurs niveaux, de l'État aux régions. Ces niveaux définissent des politiques d'aménagement, de financement et de réglementation que tu dois connaître pour travailler sur un projet local.

Les intercommunalités et la commune :

La commune gère souvent les espaces verts locaux, mais l'intercommunalité peut porter les grands projets. En pratique, tu vas souvent travailler pour la commune, ou pour la communauté de communes, selon le périmètre du chantier.

Échelles utiles pour l'aménagement :

Travaille toujours à trois échelles : 1) locale, pour le terrain et les riverains, 2) intercommunale, pour les réseaux et financements, 3) régionale, pour les schémas de cohérence et subventions éventuelles.

Exemple d'organisation échelle :

Sur un projet de 1 hectare de parcs, la commune valide le cahier des charges, l'intercommunalité finance 30% et la région peut proposer une aide à la biodiversité.

2. Acteurs et gouvernance :

Qui décide et qui intervient ?

Les acteurs principaux sont la commune, l'Établissement public de coopération intercommunale, les bureaux d'études, et les entreprises paysagères. Comprendre leurs rôles évite les malentendus sur chantier et les retards.

Partenaires privés et associatifs :

Associations de protection de la nature, agriculteurs et bailleurs privés peuvent influencer un projet. Collabore avec eux pour limiter les oppositions et enrichir les solutions techniques proposées.

Procédures et calendrier décisionnel :

Un projet suit souvent l'ordre suivant, diagnostic, concertation, cahier des charges, exécution. Respecter ce calendrier te permet de prévoir matériel, main d'œuvre et entretien sur 3 à 12 mois selon l'échelle.

Astuce terrain :

Lors d'un chantier, demande toujours le plan communal d'urbanisme et le procès verbal des réunions, cela t'évite 2 à 3 aller-retours inutiles avec le maître d'ouvrage.

Acteur	Rôle principal
--------	----------------

Commune	Portage des petits projets et décision finale
Intercommunalité	Coordination des réseaux et financement des projets supérieurs à 2 ha
Bureaux d'études	Diagnostics, plans et suivi technique
Associations	Concertation, expertise locale, veille environnementale

3. Aménagements et enjeux locaux :

Zonage et documents d'urbanisme :

Le plan local d'urbanisme définit les zones constructibles et protégées. Avant tout chantier vérifie le zonage, les servitudes et les prescriptions paysagères pour éviter des modifications coûteuses en phase chantier.

Enjeux environnementaux et services écosystémiques :

Réfléchis aux bénéfices réels d'une plantation, ombrage, filtration des eaux, ou corridor écologique. Ces services augmentent la qualité d'usage et peuvent réduire les coûts d'entretien sur 5 à 10 ans.

Mini cas concret – plan de végétalisation d'une commune :

Contexte : petite commune de 3 800 habitants veut végétaliser 2 hectares autour de la mairie. Budget disponible 45 000 euros, délai 6 mois.


Étapes :

- Diagnostic sol et gestion de l'eau, inventaire des usages.
- Choix des essences locales, chiffrage de plantation pour 500 arbustes et 1 200 vivaces.
- Planification des interventions, commande de matériel et plantation sur 2 mois.

Résultat et livrable attendu :

Livrable : plan de plantation à l'échelle 1/500, devis détaillé 45 000 euros, calendrier d'entretien 24 mois, et fiche espèces pour chaque plantation.

Graphique chiffré



Exemple d'aménagement d'une place communale :

Après intervention, la place a gagné 30% d'ombre, 40 arbres plantés et une réduction des eaux de ruissellement estimée à 15% grâce à des noues végétales.

Tâche	À vérifier
Vérifier le PLU	Zonage, servitudes, prescriptions
Étude du sol	Drainage, compaction, pH
Plan de financement	Subventions, participation intercommunale
Choix des essences	Adaptation au climat local et entretien prévu

Exemple d'intégration d'acteurs :

Sur un parc de 0,8 hectare j'ai tracé 3 réunions publiques, obtenu 2 subventions et coordonné 4 prestataires, ce qui a réduit les réclamations après réception.

i Ce qu'il faut retenir

Pour aménager un territoire, tu dois situer ton projet dans **les différentes échelles administratives** : commune, intercommunalité, région et Etat, qui fixent règles et financements.

Tu travailles surtout avec la commune et l'intercommunalité, tandis que bureaux d'études, entreprises paysagères et associations complètent **la gouvernance de projet**.

- Pense toujours aux **trois échelles de travail** : locale, intercommunale, régionale.

- Respecte la séquence **diagnostic à exécution** pour anticiper délais, matériel et coûts.
- Vérifie systématiquement PLU, zonage, sol et plan de financement avant le chantier.
- Valorise les services écosystémiques des aménagements pour gagner en qualité d'usage et réduire l'entretien.

En combinant bonne lecture des documents d'urbanisme, dialogue avec les acteurs et vision environnementale, tu sécurises ton chantier et augmentes l'acceptation locale du projet.

Chapitre 3 : Développement durable et société

1. Pourquoi le développement durable compte ?

Contexte historique et dates :

Depuis les années 1970, la notion de développement durable évolue, avec des étapes clés en 1987 et 1992. Ces repères expliquent pourquoi aujourd'hui on parle d'écologie, d'économie et de justice sociale ensemble.

Principes clés :


Le développement durable combine trois piliers, l'environnement, l'économie et le social. L'idée est d'assurer les besoins présents sans compromettre ceux des générations futures, dans des choix quotidiens et professionnels.

Impact sur les territoires :

Les villes et les campagnes se transforment, avec des projets de trame verte, de mobilité douce, et de gestion de l'eau. Ces changements influencent ton futur métier et les chantiers où tu travailleras.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier d'entretien, réduire l'arrosage de 30% en ajustant les horaires et en paillant les massifs a permis d'économiser 12 m³ d'eau par semaine.



2. Acteurs et comportements sociaux :

Qui prend des décisions ?

Les collectivités, les associations, les entreprises et les citoyens participent. Chacun a un rôle, par exemple une mairie finance un projet, un jardinier le met en œuvre, et des habitants l'adoptent.

Comportements et attentes des citoyens :

Les citoyens attendent davantage de nature en ville, des produits locaux et moins de pesticides. Ces demandes modifient les marchés et créent des opportunités pour des pratiques paysagères responsables.

Risques sociaux et inégalités :

La transition peut accentuer des inégalités, si l'accès aux espaces verts ou aux emplois verts reste limité. Il faut penser inclusion et formation pour éviter ces pièges.

Astuce pour le stage :

Propose lors d'un chantier une alternative sans pesticide, explique le gain biologique et note les retours d'habitants, cela montre ton sens critique et ton initiative.


3. Pratiques professionnelles et cas concret :

Bonnes pratiques sur le terrain :

Priorise la taille raisonnée, les paillages, le compostage et l'irrigation efficace. Ces gestes réduisent coûts et impacts, et améliorent la qualité des espaces pour les usagers.

Mini cas concret – verger pédagogique :

Contexte : une école veut créer un verger de 150 m². Étapes : choix de 8 arbres fruitiers locaux, préparation du sol en 2 jours, plantation en 1 journée, paillage et plan d'arrosage. Résultat : 8 arbres plantés, budget 900 euros, délai 2 semaines.



Livrable attendu :

Remets un rapport de 2 pages avec plan du verger, liste des espèces, coût détaillé, fiche d'entretien mensuelle et bilan biodiversité attendu après 1 an.

Exemple de mini cas concret :

Sur un stage, j'ai réalisé ce verger en équipe de 3, nous avons planté 8 arbres, installé 20 m² de paillage, et réduit l'arrosage initial de 40% grâce au paillage.

Action	Fréquence	Pourquoi
Paillage des massifs	Une fois par an	Réduit l'évaporation et limite les arrosages
Compostage des déchets verts	Continu	Réduit les coûts d'engrais et valorise la matière
Choix d'espèces locales	À la plantation	Améliore la résilience et la biodiversité
Suivi post-plantation	3 à 6 mois	Assure la survie des plantations

Questions rapides pour t'entraîner :

- Quels sont les trois piliers du développement durable ?
- Donne deux gestes concrets pour réduire l'arrosage sur un chantier.
- Que doit contenir le livrable d'un verger pédagogique ?

Petit ressenti :

Sur le terrain, voir un espace reprendre vie après une taille bien faite est gratifiant, et ça motive pour continuer à appliquer ces pratiques durables.

i Ce qu'il faut retenir

Le développement durable articule **trois piliers du développement durable** : environnement, économie et social, pour satisfaire nos besoins sans pénaliser les générations futures. Il transforme villes et campagnes via trames vertes, mobilité douce et meilleure gestion de l'eau, ce qui impacte directement tes futurs chantiers.

- Adopter des **pratiques paysagères responsables** : taille raisonnée, paillage, compostage, irrigation efficace.
- Chercher la **réduction de l'arrosage** grâce au paillage, aux bons horaires et au suivi post-plantation.
- Concevoir des projets comme un verger pédagogique avec plan, budget, espèces locales et fiche d'entretien.

En stage ou en emploi, si tu privilégiés le **choix d'espèces locales**, l'inclusion sociale et l'observation du terrain, tu rendras tes projets plus durables et valorisants.

Documentation

Présentation de la matière :

En **Documentation en Bac Pro AP** (Aménagements Paysagers), tu apprends à chercher, comprendre et citer des informations utiles pour les aménagements paysagers.

On travaille souvent au CDI sur des dossiers concrets, par exemple choisir des végétaux ou comparer différents matériaux pour un chantier.

Cette matière conduit à une épreuve de **langue française et culture humaniste**, évaluée en CCF, coefficient 4 pour tout le module, avec plusieurs situations surtout écrites en 1re et terminale, d'une durée d'environ 30 à 45 minutes chacune.

Conseil :

La réussite en **Documentation pour l'aménagement paysager** vient surtout de l'habitude. Consacre chaque semaine 20 à 30 minutes à une petite recherche personnelle.

Pendant ces séances, garde toujours les mêmes réflexes pour être serein en CCF.

- Formuler une **question de départ précise**
- Noter les **références utiles trouvées** pour ton dossier

Avant un CCF, entraîne-toi en 45 minutes sans ton téléphone. Un camarade a nettement progressé en refaisant ainsi son dossier sur les toitures végétalisées.

Table des matières

Chapitre 1 : Recherche d'informations	Aller
1. Identification des sources	Aller
2. Organisation et vérification des informations	Aller
Chapitre 2 : Lecture de documents techniques	Aller
1. Comprendre les documents de chantier	Aller
2. Extraire les informations utiles	Aller
3. Mise en pratique et livrables	Aller
Chapitre 3 : Tri et validation des sources	Aller
1. Établir des critères de fiabilité	Aller
2. Croiser et vérifier les informations	Aller
3. Organiser le tri et constituer la bibliographie	Aller
Chapitre 4 : Réalisation de dossiers documentaires	Aller
1. Structurer le dossier documentaire	Aller
2. Collecter et organiser les pièces	Aller

3. Présenter et livrer le dossier au client [Aller](#)

Chapitre 1: Recherche d'informations

1. Identification des sources :

Cartographie des sources :

Commence par recenser les sources possibles: sites institutionnels, fiches techniques, fournisseurs, ouvrages, témoignages de terrain et plans cadastraux. Note l'auteur, la date et la fiabilité attendue pour chaque document.

Critères de fiabilité :

Vérifie la date, l'auteur, la méthodologie et les références citées. Pour les normes et règles, privilégie les sources institutionnelles et les publications récentes afin d'éviter des erreurs réglementaires.

Outils de recherche :

Utilise des moteurs spécialisés, bases documentaires, catalogues de pépinières et le SIG local. Sauvegarde 3 à 5 documents pertinents par projet et organise-les dans des dossier nommés pour gagner du temps.

Exemple d'identification d'une source :

Pour un aménagement de 120 m², j'ai consulté le site de la DDT, trois fiches techniques de produits et le catalogue d'une pépinière locale pour choisir des essences adaptées au sol.

Type de source	Fiabilité	Usage recommandé
Site institutionnel	Très élevée	Normes et réglementations
Fiche technique fabricant	Élevée	Choix de matériel et dosage
Article scientifique	Élevée	Études de sol et pratiques culturelles
Forum et avis	Faible à moyenne	Retours d'expérience à recouper

Petite anecdote: une fois j'ai suivi une fiche obsolète et perdu 2 heures sur un plan, depuis je vérifie systématiquement la date et l'auteur avant d'utiliser une donnée.

2. Organisation et vérification des informations :

Méthode de prise de notes :

Crée un tableau projet avec colonne source, information clé, date, niveau de confiance et action. Mets à jour après chaque vérification pour éviter les doublons et gagner en clarté lors du chantier.

Vérification croisée :

Croise au moins 2 sources indépendantes pour chaque donnée critique, par exemple profondeur de plantation ou utilisation d'un produit. Note les écarts et préfère la valeur la plus prudente si nécessaire.

Archivage et livrable :

Range les documents dans un dossier projet structuré: réglementations, fiches produits, relevés de terrain. Prépare un livrable synthétique d'une page qui résume contraintes, choix techniques et estimations budgétaires.

Mini cas concret :

Contexte: aménagement d'une cour scolaire de 80 m². Étapes: relevé, recherche de 5 sources, vérification de 3 fiches techniques, et choix de 6 espèces locales pour limiter entretien et arroser moins.

- Étapes: relevé de site 1 jour, collecte de 5 sources, synthèse en 2 heures.
- Résultat: plan de plantation 80 m², 6 espèces retenues, budget estimé 1 200 €.
- Livrable attendu: dossier client d'une page, plan de plantation et fiche plante pour chaque espèce.

Astuce pratique :

Sur le terrain, prends toujours 5 photos repères et note 3 mesures clés. Ces éléments accélèrent la vérification et évitent de revenir inutilement sur le site le lendemain.

Action	Matériel	Durée estimée	Vérification
Relevé de site	Ruban, appareil photo	1 jour	Photos et croquis
Collecte de sources	Ordinateur, accès internet	2 à 3 heures	Date et auteur vérifiés
Synthèse	Tableur ou traitement de texte	1 heure	Livrable d'une page prêt
Archivage	Dossier cloud et local	30 minutes	Nomination claire des fichiers

Ce qu'il faut retenir

Pour chaque projet, commence par une **cartographie claire des sources** pour repérer sites institutionnels, fiches techniques, catalogues et retours de terrain.

- Privilégie les **sources institutionnelles récentes** pour tout ce qui touche aux normes.
- Utilise moteurs spécialisés, bases documentaires et SIG, puis garde 3 à 5 documents clés par projet.
- Note chaque info dans un tableau avec source, date, niveau de confiance et action prévue.

- Croise au moins 2 sources pour chaque donnée critique et choisis la valeur la plus prudente.

Archive tout dans un **dossier projet structuré** et produis un **livrable synthétique d'une page**. Sur le terrain, photos repères et quelques mesures t'évitent des retours inutiles.

Chapitre 2 : Lecture de documents techniques

1. Comprendre les documents de chantier :

Types de documents :

Tu vas rencontrer plans de masse, coupes, plans d'implantation, fiches techniques, bordereaux et devis. Chaque document a un rôle précis pour exécuter les travaux et éviter des erreurs coûteuses sur le terrain.

Lire l'échelle et les cotes :

Vérifie toujours l'échelle, par exemple 1/100 signifie 1 m sur plan = 100 m réels. Calcule les surfaces et longueurs pour estimer les matériaux et le temps de travail requis.

Légendes et symboles :

Apprends à déchiffrer les symboles pour arbres, plantations, canalisations et voirie. Les légendes indiquent matériaux, traitements et finitions, ce qui évite des reprises ou des non conformités.

Exemple d'interprétation d'une échelle :

Sur un plan à 1/50, une allée mesurant 2 cm correspond à 1 m réel, cela te permet de vérifier si l'espace est suffisant pour une pelle mécanique ou seulement pour du travail manuel.

2. Extraire les informations utiles :

Quantités et surfaces :

Identifie les surfaces en m^2 et les longueurs en m, note les hauteurs et pentes en pourcentage ou en mètres. Estime les volumes de terre en m^3 pour l'enlèvement ou apport de terre végétale.

Contraintes techniques :

Repère réseaux enterrés, points hauts et bas, accès engins et zones protégées. Ces éléments influencent les méthodes d'exécution et la sécurité sur le chantier, planifie-les avant d'intervenir.

Fiches techniques et matériaux :

Consulte les fiches pour résistances, formats et tolérances, surtout pour pavés, bordures et plantations. Cela évite d'acheter des matériaux incompatibles ou sous-dimensionnés pour le projet.

Élément	Information à vérifier	Unité
Surface pelouse	Calcul en mètres carrés	m^2
Volume terre	Profondeur multipliée par surface	m^3

Longueur bordure	Mesure sur plan et conversion	m
------------------	-------------------------------	---

3. Mise en pratique et livrables :

Relevés et notes de terrain :


Sur le terrain, note repères, différences entre le plan et la réalité, obstacles non prévus. Ces relevés servent pour la mise à jour du plan et pour rédiger un bon bordereau quantitatif.

Mini cas concret :

Contexte : aménagement d'un jardin de 150 m² avec pelouse, allée et 6 arbustes. Étapes : lecture du plan, calcul des surfaces, estimation des volumes et matériaux, vérification d'accès engins.

Exemple de mini cas concret :

Résultat : pelouse 100 m², allée 30 m², volume terrassement 2,5 m³. Livrable attendu : bordereau quantitatif chiffré et plan annoté indiquant 12 m de bordure, 6 plants, 2,5 m³ terre végétale.



Document de synthèse à fournir :

Remets un bordereau quantitatif, plan annoté et liste matériaux avec quantités et coûts estimés. Ce livrable guide l'équipe et le fournisseur pour commander les bonnes références.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En relisant un plan avant commande, j'ai évité un achat excessif de 25 m² de gazon, ce qui a réduit le coût du chantier de 8 pour cent et évité une reprise de terrassement.

Checklist terrain	Action
Vérifier l'échelle	Convertir toutes les mesures en m et m ²
Comparer plan et site	Noter écarts et obstacles
Lister matériaux	Indiquer quantités et références
Consulter fiches techniques	Vérifier compatibilités et résistances
Valider sécurité	Repérer réseaux et accès engins

Erreurs fréquentes et conseils :

Les erreurs courantes sont conversion d'échelle ratée, oubli de cote altimétrique et mauvaise lecture de légende. Astuce : prends toujours 10 minutes pour vérifier 3 mesures clés avant toute commande.

Astuce de stage :

Note les modifications sur un calque sur papier transparent ou sur tablette, cela évite de modifier le plan initial et facilite la communication avec l'équipe et le client.

Ce qu'il faut retenir

Les documents de chantier servent à préparer et sécuriser l'exécution. Tu dois maîtriser **lire l'échelle et les cotes** pour convertir correctement toutes les mesures.

- **Quantifier surfaces et volumes** pour calculer matériaux, temps de travail et coûts.
- **Repérer contraintes techniques** : réseaux enterrés, accès engins, pentes, zones protégées.
- Comparer systématiquement plan et terrain, puis noter écarts et obstacles rencontrés.
- **Produire un bordereau clair** avec plan annoté, listes de matériaux et estimations.

En prenant quelques minutes pour vérifier mesures clés, légendes et fiches techniques, tu limites les erreurs, optimises les commandes et garantis un chantier mieux organisé et plus sûr.

Chapitre 3 : Tri et validation des sources

1. Établir des critères de fiabilité :

Critères principaux :

Regarde l'auteur, la date, l'éditeur et la méthodologie. Une source récente et liée à un organisme reconnu vaut souvent mieux qu'un article non daté ou anonyme publié en ligne.

Échelle de confiance :

Attribue une note simple de 1 à 5 selon l'autorité, la vérifiabilité et l'actualité. Garde une trace de ces notes pour comparer facilement plusieurs sources lors du tri.

Comment repérer un conflit d'intérêt ?

Vérifie si l'auteur ou le site a un lien commercial avec le produit ou la méthode décrite. Les conflits d'intérêt peuvent biaiser les informations, fais attention surtout aux sites commerciaux.

Critère	Indicateur	Note 1-5
Auteur	Expert reconnu ou institution	5
Date	Publié dans les 5 dernières années	4
Méthode	Données et sources citées	5

2. Croiser et vérifier les informations :

Recherche de corroboration :

Ne te fie pas à une seule source pour une information importante, croise au moins 2 sources indépendantes avant de la retenir pour un rendu ou un chantier.

Vérifier les données chiffrées :

Pour des chiffres comme rotations de plantation ou volumes de terre, cherche la même valeur dans 2 documents techniques ou notices fournisseurs, sinon signale l'écart et demande une vérification.

Utiliser des sources spécialisées :

Privilégie les publications techniques, bulletins de recherches ou guides professionnels, car ils donnent souvent des protocoles fiables et des valeurs mesurées adaptées à nos chantiers.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En comparant 3 fiches techniques de fabricants de paillage, un élève a choisi le produit avec la meilleure durabilité annoncée, testé sur 2 saisons, ce qui a réduit les remplacements de 30 pour cent.

3. Organiser le tri et constituer la bibliographie :

Classement pragmatique :

Trie les sources en dossiers « essentielle », « utile » et « archive ». Limite la pile opérationnelle à 8 sources pour un livrable court, cela t'aide à rester clair et rapide en chantier.

Fiches sources et métadonnées :

Pour chaque source, note auteur, date, URL, extrait utile et évaluation sur 1 à 5. Ces fiches prennent 3 à 8 minutes par source et te font gagner du temps au rendu final.

Règles de citation et traçabilité :

Garde les PDF originaux et capture la page avec la date d'accès. Indique clairement la provenance dans tes synthèses, cela facilite les vérifications lors du rapport ou du TP.

Exemple de fiche source :

Fiche d'une notice technique : auteur, année, données sur porosité du terreau, note 4, extrait utile «capacité de rétention 35 pour cent» et lien conservé.

Mini cas concret :

Contexte :

Tu dois préparer un protocole de plantation pour 100 arbres en alignement sur une avenue communale, en respectant conditions de sol et période optimale.

Étapes :

- Collecter 6 sources : guides techniques, études locales, fiches fournisseurs
- Noter métadonnées et noter chaque source sur 1 à 5
- Croiser données sur dates de plantation et profondeur de plantation
- Valider protocole avec le tuteur de stage

Résultat et livrable :

Livrable attendu, un protocole de 2 pages, tableau de 5 sources référencées et un planning de 3 jours pour planter 100 arbres, avec volumes de terreau chiffrés par arbre.

Chiffres concrets :

Estimation pratique, prévoir 0,05 m³ de terreau par arbre, soit 5 m³ au total, et 2 journées pour une équipe de 3 personnes pour creuser, poser et pailler.

Check-list opérationnelle :

Action	Pourquoi	Précision
Identifier l'auteur	Mesurer la crédibilité	Nom et affiliation

Vérifier la date	Garantir l'actualité	Publié dans les 5 ans
Croiser 2 sources	Confirmer l'information	Indépendantes idéalement
Noter la source	Traçabilité	Fiche courte 3 à 8 minutes
Conserver les originaux	Permet vérification future	PDF ou capture d'écran datée

Astuce de terrain :

En stage, j'ai systématiquement gardé une capture d'écran datée, cela m'a évité une reprise de travail lors d'un désaccord sur une donnée, et gagné la confiance du tuteur.

Ce qu'il faut retenir

Pour trier tes sources, vérifie auteur, date, éditeur et méthode, puis utilise une **échelle simple de confiance** notée de 1 à 5, en repérant aussi les conflits d'intérêt éventuels.

- **Croiser au moins deux sources** avant d'adopter une info clé, surtout pour les données chiffrées.
- Privilégier guides techniques et études professionnelles pour les valeurs utilisées en chantier.
- **Classer en trois dossiers** : essentielle, utile, archive, avec une pile opérationnelle limitée.
- Créer une fiche par source et **garder les originaux datés** pour la traçabilité.

En appliquant ces réflexes, tu sécurises tes choix techniques, gagnes du temps au moment du rendu et peux justifier clairement chaque décision de ton protocole ou de ton rapport.

Chapitre 4 : Réalisation de dossiers documentaires

1. Structurer le dossier documentaire :

Objectif du dossier :

Le dossier doit permettre au client ou à l'équipe de retrouver les informations clés rapidement, d'évaluer les propositions et d'archiver le projet pour 5 à 10 ans selon la nature du chantier.

Contenu indispensable :

Inclue un sommaire, un cahier des charges simplifié, plans, photos géolocalisées, devis, fiches techniques des plantes et documents administratifs, soit entre 5 et 20 pages selon le projet.

Mise en forme et pagination :

Utilise une numérotation, des titres clairs et des repères visuels pour chaque partie, garde une police lisible et un format A4 pour l'impression, ou exporte en PDF pour l'envoi électronique.

Exemple d'optimisation d'un sommaire :

Un sommaire avec 6 rubriques standard réduit le temps de repérage de l'information d'environ 30% pendant les réunions de chantier.

Élément	Pourquoi	Format recommandé
Sommaire	Repérer rapidement	1 page
Fiches plantes	Connaître espèces et entretien	1 page par espèce
Plans et schémas	Guide d'exécution	A3 ou PDF

2. Collecter et organiser les pièces :

Nomenclature et classement des fichiers :

Choisis un format de nommage unique, par exemple Projet_Date_Type_Version, et applique-le systématiquement, cela évite de perdre des heures quand tu dois retrouver une photo ou un plan.

Gérer les photos et plans :

- Numérote les photos, indique lieu et date
- Stocke les plans originaux et leurs versions modifiées
- Conserve 10 à 30 photos utiles par projet selon la taille

Versions et traçabilité :

Crée un registre des versions avec date, auteur et modification, garde 3 à 5 versions majeures et archive les anciennes pour garder une chronologie claire du travail réalisé.

Astuce de stage :

Sur le chantier, j'enregistrais chaque photo en moins de 30 secondes grâce à un modèle de nommage, cela m'a évité 2 heures de recherche par semaine.

3. Présenter et livrer le dossier au client :

Préparer un sommaire et une synthèse :

Rédige une synthèse de 150 à 300 mots qui explique les choix techniques, le calendrier prévu et le coût estimé, c'est souvent la seule partie lue par le client en premier.

Formats d'export et supports :

Fournis le dossier en PDF pour la consultation et en format modifiable pour l'équipe, fournis aussi une clé USB ou un lien cloud, et limite les fichiers sources lourds à 100 Mo maximum.

Mini cas concret :

Contexte : création d'un massif de 30 m² pour une mairie, budget 3 200 euros, délai 4 semaines.

Exemple de déroulé du mini cas :

Étapes : relevé, choix des essences 8 espèces, plan de plantation, devis détaillé et carnet d'entretien. Résultat : acceptation en 10 jours, chantier livré en 28 jours.

Livrable attendu :

Un dossier PDF de 12 pages, 18 photos légendées, 2 plans A3, devis chiffré à 2 décimales, et une fiche entretien d'une page, prêt à être archivé et envoyé au client.

Tâche	Vérification	Délai
Sommaire et synthèse	Clarté et orthographe	1 jour
Photos légendées	Lieu et date présents	1 jour
Plans et cote	Échelle et cote vérifiées	2 jours

Erreurs fréquentes et comment les éviter :

Oublier de dater les photos, ne pas indiquer les unités sur les plans ou envoyer des fichiers trop volumineux sont des erreurs courantes, vérifie systématiquement ces points avant livraison.

Organisation pratique sur le terrain :

Prépare un modèle de dossier type, consacre 2 heures à la compilation finale, vérifie les versions et demande à un collègue de relire rapidement avant envoi.

Checklist opérationnelle	Statut
Sommaire et synthèse rédigés	À faire
Photos légendées et triées	En cours
Plans vérifiés et étiquetés	À faire
Devis et fiche entretien inclus	À faire
Export PDF et sauvegarde	À faire

Petit ressenti :

Quand j'ai livré mon premier dossier clair et complet, le client m'a appelé pour dire merci, ça fait toujours plaisir et ça montre l'importance du travail soigné.

Ce qu'il faut retenir

Un dossier bien fait aide à retrouver vite les infos, évaluer les choix et archiver le projet plusieurs années. Il doit être clair, paginé et centré sur l'**objectif du dossier**.

- Inclure sommaire, cahier des charges, plans, photos géolocalisées, devis, fiches plantes et documents administratifs.
- Appliquer une **nomenclature de fichiers** unique, gérer versions et archives pour garder l'historique.
- Rédiger un **sommaire et synthèse** lisibles, limiter le poids des fichiers et varier PDF et formats modifiables.
- Utiliser checklist et relecture pour éviter erreurs et garantir des **versions bien tracées**.

En suivant cette organisation, tu gagnes du temps, sécurises les informations et livres au client un dossier professionnel qui facilite décisions, suivi et entretien du chantier.

Langue vivante A (Anglais)

Présentation de la matière :

En **Bac Pro AP (Aménagements Paysagers)**, la matière **Langue vivante A (Anglais)** te sert à comprendre et à te faire comprendre en situation professionnelle, par exemple pour expliquer un chantier ou accueillir un client étranger.

Cette matière conduit à l'épreuve obligatoire de langue vivante A, notée sur 20 avec un **coefficients global de 2**. Tu passes une évaluation écrite d'1 heure et un **oral individuel de 10 minutes**, en CCF ou en épreuve ponctuelle d'1 h 10 selon ton statut.

Conseil :

Pour réussir, mise sur des **petites révisions quotidiennes** plutôt qu'un gros bloc juste avant le CCF. 10 à 15 minutes d'écoute, de lecture ou d'expression orale par jour suffisent vraiment.

Tu peux t'organiser ainsi : Voici quelques idées.

Le jour de l'évaluation, tu seras plus serein si tu as déjà pratiqué ces tâches plusieurs fois en classe ou pendant un stage. Un camarade m'a confié qu'il avait moins stressé après avoir joué ces scènes en anglais.

Table des matières

Chapitre 1 : Compréhension orale simple	Aller
1. Écouter pour comprendre l'essentiel	Aller
2. Mettre en pratique en situation réelle	Aller
Chapitre 2 : Expression écrite courte	Aller
1. Structurer un texte court	Aller
2. Vocabulaire et expressions utiles	Aller
3. Rédiger messages courts et emails	Aller
Chapitre 3 : Communication en situation professionnelle	Aller
1. Échanges avec le client	Aller
2. Communication avec l'équipe sur le terrain	Aller
3. Documents et messages professionnels	Aller

Chapitre 1: Compréhension orale simple

1. Écouter pour comprendre l'essentiel :

Objectif :

L'objectif est d'attraper l'idée principale d'un enregistrement court, repérer les informations chiffrées ou consignes, et comprendre le sens général sans traduire mot à mot chaque phrase.

Techniques :

Écoute une première fois pour le sens global, une deuxième fois pour repérer mots clés, note 3 à 5 éléments essentiels, puis reformule à voix basse pour vérifier ta compréhension.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Listen to short field instructions and pick out numbers and actions, for example "Water 2 rows for 10 minutes" (Écoute les consignes courtes et repère les chiffres et actions, par exemple "Water 2 rows for 10 minutes" (Arrose 2 rangées pendant 10 minutes)).

Phrase en anglais	Traduction française
What is the plant name?	Quel est le nom de la plante ?
Water for ten minutes	Arroser pendant dix minutes
Cut the branch here	Couper la branche ici
Watch out for roots	Attention aux racines
It's a young sapling	C'est un jeune plant
Move the wheelbarrow	Déplacer la brouette
Apply mulch here	Appliquer du paillis ici

2. Mettre en pratique en situation réelle :

Mini cas concret :

Contexte : lors d'un chantier de 2 heures, tu dois identifier 5 espèces et transmettre 3 consignes en anglais à un collègue. Étapes : écouter, noter, reformuler, valider. Résultat : fiche d'une page et audio de 60 secondes.

Exemple de mini cas concret :

Tu réalises une fiche listant 5 plantes avec noms anglais et français et un enregistrement audio de 60 secondes expliquant les soins, livrable attendu par mail avant la fin de la journée.

Checklist terrain	Action
Écoute active	Faire 2 écoutes complètes
Prise de notes	Noter 3 à 5 mots clés
Vérification	Reformuler à ton collègue
Livrable	Fiche 1 page et audio 60 s

Erreurs fréquentes :

Erreur 1 : "He don't know" en anglais. Version correcte en français : "Il ne sait pas".

Erreur 2 : "I am agree" en anglais. Version correcte en français : "Je suis d'accord".

Erreur 3 : "She can to cut" en anglais. Version correcte en français : "Elle peut couper".

Mini dialogue utile :

Worker 1: "Can you show me the maple?" (Peux-tu me montrer l'érable ?)

Worker 2: "Yes, it's near the fence, third tree." (Oui, c'est près de la clôture, le troisième arbre.)

Astuce pratique :

Avant chaque mission, note 5 mots anglais utiles et répète-les 2 fois à voix haute, cela facilite la reconnaissance orale en contexte bruyant.

Anecdote :

Une fois en stage j'ai confondu "mulch" et "mole" et l'équipe en a ri, depuis je note toujours les sons proches pour les distinguer.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à comprendre l'essentiel d'enregistrements courts sans tout traduire.

- Tu pratiques une **écoute globale puis ciblée** pour repérer chiffres, actions et consignes.
- Faire deux écoutes: d'abord le sens général, puis les **3 à 5 mots clés** importants.
- Utiliser un **mini cas concret**: fiche de plantes bilingue et audio de 60 secondes.
- Éviter les fautes typiques en révisant "He doesn't know", "I agree", "She can cut".

En résumé, entraîne-toi à écouter, noter, puis **reformuler à voix basse** pour vérifier que tu as bien compris et peux agir rapidement sur le terrain.

Chapitre 2 : Expression écrite courte

1. Structurer un texte court :

But du texte :

L'objectif est d'exprimer une idée précise en 20 à 60 mots, pour donner une consigne claire sur chantier, demander un matériel ou signaler un problème rapidement.

Plan simple :

Commence toujours par une phrase d'objectif, ajoute une ou deux phrases de détails, puis termine par l'action attendue et un délai si besoin.

Mots de liaison :

Utilise des mots simples comme then, because, after, before, ou in order to pour lier les idées et montrer la suite des actions.

Exemple d'optimisation d'un message de chantier :

Write: "Check irrigation valve A, fix leak, finish by 10am." (Vérifier la vanne d'irrigation A, réparer la fuite, terminer avant 10h.)

Une fois, j'ai écrit un message trop vague et on a planté les mauvaises espèces, j'ai appris à toujours préciser le nombre et l'espèce.

2. Vocabulaire et expressions utiles :

Verbes clés :

Connais les verbes de base en anglais pour chantier, 10 verbes suffisent au départ pour écrire consignes et rapports simples.

English	Français
To plant	Planter
To prune	Tailler
To mow	Tondre
To dig	Creuser
To water	Arroser
To remove weeds	Enlever les mauvaises herbes
To spread mulch	Étaler du paillis
To measure	Mesurer
To transport	Transporter

To fix	Réparer
--------	---------

Adjectifs et quantités :

Apprends mots pour quantifier et décrire, like 'light', 'heavy', 'sparse', 'dense', et chiffres comme 1, 5, 10 pour indiquer quantité ou fréquence d'intervention.

Phrases types pour chantier :

Garde des phrases toutes faites pour gagner du temps, par exemple: "Please bring 3 shovels by 8am." (Veuillez apporter 3 pelles avant 8h.)

3. Rédiger messages courts et emails :

Objet et ouverture :

Choisis un objet court, 3 à 6 mots, mentionne lieu ou tâche, puis commence par une formule directe comme Hi team, ou Hello John selon le destinataire.

Message clair :

Rédige 2 à 4 phrases, donne l'action attendue, la personne responsable et un délai précis, évite les adjectifs vagues qui créent des malentendus.

Formules de politesse :

Termine par une formule courte comme Thanks or Best regards puis ton prénom, ou en français selon ton correspondant, garde le ton professionnel.

- Bad: I have 25 years. (J'ai 25 ans.)
- Bad: We will do it yesterday. (Nous l'avons fait hier.)

Mini cas concret :

Contexte: demande rapide pour commander 20 arbustes et organiser plantation demain matin avant 12h, destiné à l'équipe terrain, message court envoyé par SMS.

- Étape 1: Envoyer SMS au fournisseur, demander livraison 20 arbustes, ETA 8h à 9h.
- Étape 2: Confirmer réception par téléphone et préciser lieu exact de déchargement.
- Étape 3: Répartir 4 personnes pour planter 20 arbustes, objectif finir avant 12h.
- Résultat: Plantation terminée en 3 heures, aucun arbre manquant.
- Livrable attendu: message de commande (40 à 60 mots), photo du chantier et rapport court de 30 à 50 mots.

Exemple de dialogue chantier :

"Can you bring 3 shovels and 2 wheelbarrows tomorrow?" (Peux-tu apporter 3 pelles et 2 brouettes demain ?) "Yes, we will bring them by 7:30." (Oui, nous les apporterons avant 7h30.)

Checklist opérationnelle	Action
Objet clair	Mettre lieu et tâche en 3 à 6 mots
Action attendue	Indiquer qui fait quoi et quand
Quantité	Préciser nombres, ex: 20 arbustes, 3 pelles
Preuve	Demander photo ou court rapport de 30 à 50 mots
Ton	Rester professionnel et concis

Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à écrire des messages courts et efficaces pour le chantier.

- Structure ton texte: **objectif en début**, une ou deux précisions, puis action attendue et délai.
- Utilise **mots de liaison simples** (then, because, after) pour montrer l'ordre des tâches.
- Maîtrise une dizaine de **verbes clés de chantier** et quelques adjectifs de quantité pour éviter les messages vagues.
- Pour mails et SMS, garde un **objet clair avec lieu**, précise qui fait quoi, quand, et demande une preuve (photo ou court rapport).

En suivant ce plan, tu donnes des consignes précises, tu évites les malentendus et tu gagnes du temps sur le terrain.

Chapitre 3 : Communication en situation professionnelle

1. Échanges avec le client :

Préparer la prise de contact :

Avant de voir un client, relis le devis et repère 3 points clés, durée prévue, budget estimé et contraintes techniques. Cette préparation te donne confiance et évite les oubli sur le terrain.

Présenter l'offre :

Énonce l'essentiel en 2 ou 3 phrases simples, propose 2 options si possible et précise le délai en jours ou semaines. Les clients aiment les informations claires et chiffrées.

Exemple d'argumentaire :

"We can complete the planting in 3 days with 2 workers." (Nous pouvons terminer les plantations en 3 jours avec 2 ouvriers.) Utilise ce genre de phrase pour rassurer le client.

2. Communication avec l'équipe sur le terrain :

Donner des consignes claires :

Commence par l'objectif du travail, la durée estimée et les risques éventuels. Par exemple, annonce "30 minutes pour préparer le sol" pour cadrer l'action et le rythme de l'équipe.

Gérer un conflit rapidement :

Si un désaccord apparaît, sépare les personnes concernées, écoute 2 minutes chaque point de vue, puis propose une solution simple. Mets toujours la sécurité et le planning en priorité.

Exemple de consigne courte :

"Move the soil away from the walkway, please." (Écartez la terre du passage, s'il vous plaît.) Phrase courte, verbe d'action clair, gain de temps assuré.

Exemple de mini-dialogue :

"Can you finish the edging today?" (Peux-tu finir le bordage aujourd'hui ?) — "Yes, I will finish it by 4 pm." (Oui, je le finirai avant 16 h.)

3. Documents et messages professionnels :

Rédiger un mail court :

Un mail pro contient 3 parties, salut, objet clair et action demandée. Garde 4 à 6 lignes et propose une disponibilité chiffrée, par exemple "available Monday from 9 to 11".

Rapports et livrables :

Pour un chantier, remets un rapport simple avec photo, travaux réalisés, problèmes et temps passé en heures. Le client ou l'entreprise attend un document clair et signé.

Exemple d'email :

"Please find attached the site report for today, with photos." (Veuillez trouver en pièce jointe le rapport de chantier d'aujourd'hui, avec photos.) Ajoute toujours une phrase de disponibilité.


Phrase en anglais	Traduction en français
I will be on site at 9 am.	Je serai sur le site à 9 h.
We need to order 20 m ³ of topsoil.	Nous devons commander 20 m ³ de terre végétale.
Can you show me the plans?	Peux-tu me montrer les plans ?
Please sign the delivery note.	Veuillez signer le bon de livraison.
We will finish by Friday.	Nous terminerons d'ici vendredi.
Watch out for the uneven ground.	Attention au sol accidenté.
Could you send the invoice?	Peux-tu envoyer la facture ?
We noticed a problem with the irrigation.	Nous avons constaté un problème d'arrosage.

Mini cas concret :

Contexte : un client demande la création d'une allée gravillonnée de 12 mètres linéaires, budget 2 000 euros, délai 2 semaines. Étapes : visite, prise de mesures, commande 3 tonnes de grave, réalisation en 3 jours par 3 ouvriers. Résultat : allée posée, nettoyage et remise d'un rapport photo. Livrable attendu : rapport de chantier d'une page, 5 photos et la facture finale de 2 000 euros signée.

Graphique chiffré

Évolution du marché du paysage en France (2014-2024)



Erreurs fréquentes :

- Mauvaise formulation en anglais : "I make the work tomorrow." Correct en français : "Je ferai le travail demain." Préfère "I will do the work tomorrow." (Je ferai le travail demain.)
- Mauvaise formulation en anglais : "You must to sign." Correct en français : "Vous devez signer." Utilise "You must sign." (Vous devez signer.)

Check-list terrain :

- Confirme le rendez-vous 24 h à l'avance avec date et heure précises.
- Prépare le matériel et liste des quantités (terre, paillage, plantes).
- Donne des consignes claires en anglais simple si nécessaire, 1 phrase par action.
- Prends au moins 5 photos avant et après pour le rapport.
- Remets un document signé au client et conserve une copie numérique.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

During the site handover, write a short checklist and take 5 photos. (Lors de la remise de chantier, écris une courte check-list et prends 5 photos.) Ce petit rituel évite 80% des litiges.

i Ce qu'il faut retenir

Communique pro en préparant l'échange, en cadrant l'équipe et en laissant des traces écrites simples.

Avec le client, **relis le devis**, présente une offre courte avec délais clairs et rassure grâce à quelques phrases simples en anglais.

- Annonce l'objectif, la durée et les risques pour des **consignes courtes et précises**.
- En conflit, écoute chacun quelques minutes puis décide en priorité sécurité et planning.
- Utilise mails brefs, rapport photo et **check-list avec photos** pour suivre délais et factures.

En combinant paroles claires, anglais simple et documents signés, tu sécurises la relation client et la coordination de l'équipe sur le terrain.

Mathématiques

Présentation de la matière :

En Bac Pro AP (Aménagements Paysagers), la matière « Mathématiques » fait partie de la **culture scientifique et technologique**. Cette matière conduit à l'épreuve d'**approche scientifique**, en CCF avec un **coefficients 3** intégré à l'examen final.

Les évaluations sont surtout écrites, à partir de situations proches des chantiers. Les math servent à calculer **surfaces et volumes**, doser des mélanges ou lire un plan, ce qui représente une part importante de ta **note finale** en Bac Pro AP.

Les durées des situations de CCF en math varient selon les centres, en général de courtes épreuves sur l'année. Un contrôle ponctuel écrit d'environ 2 heures peut exister pour certains candidats individuels.

Conseil :

Pour progresser en « Mathématiques », l'idée est de travailler régulièrement. Prévois chaque jour 15 à 20 minutes pour revoir le cours, refaire 2 exercices ciblés et tenir un **cahier de formules** utile avant les CCF.

Pendant un exercice, commence par comprendre la situation de chantier, écrire les données et vérifier les unités. Un camarade a vraiment progressé en corrigéant chaque jour ses erreurs et en refaisant vite les questions bloquantes.

- Relire chaque chapitre en notant l'essentiel
- T'entraîner en temps limité sur CCF

Table des matières

Chapitre 1: Nombres et calculs	Aller
1. Nombres et opérations de base	Aller
2. Applications pratiques et calculs métiers	Aller
Chapitre 2: Pourcentages et proportions	Aller
1. Comprendre les pourcentages	Aller
2. Proportions et mélanges	Aller
3. Applications métier et mini cas concret	Aller
Chapitre 3: Géométrie plane et volumes	Aller
1. Figures planes et propriétés	Aller
2. Périmètres, aires et applications métiers	Aller
3. Volumes et cubatures pour l'aménagement	Aller
Chapitre 4: Conversions et unités de mesure	Aller

1. Unités de base et règles de conversion [Aller](#)
2. Conversions pratiques pour l'aménagement [Aller](#)
3. Mini cas concret et checklist opérationnelle [Aller](#)

Chapitre 1: Nombres et calculs

1. Nombres et opérations de base :

Nombres entiers et décimaux :


Les nombres entiers servent à compter les plantes, les décimaux servent aux mesures précises comme 0,25 m pour la profondeur. Tu dois distinguer chaque type pour éviter les erreurs de commande.

Priorité des opérations :

Calcule d'abord les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions, pour obtenir le bon résultat. C'est fréquent en chantier quand tu multiplies longueur par largeur puis ajoutes remblai.

Conversions d'unités :

Passer de mètres à centimètres ou de mètres cubes à litres est courant. Sache qu'un mètre vaut 100 centimètres, et un mètre cube vaut 1 000 litres, utile pour estimer le volume de terre.



Exemple d'estimation simple :

Pour une tranchée de 4 m sur 0,5 m de large et 0,3 m de profondeur, volume = $4 \times 0,5 \times 0,3 = 0,6 \text{ m}^3$ de terre à évacuer.

Astuce terrain :

Prends toujours deux mesures indépendantes d'une dimension, note-les, puis fais la moyenne pour réduire l'erreur de terrain quand le sol est irrégulier.

Conversion	Équivalence
Mètre en centimètre	$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$
Mètre carré en centimètre carré	$1 \text{ m}^2 = 10 000 \text{ cm}^2$
Mètre cube en litre	$1 \text{ m}^3 = 1 000 \text{ L}$

2. Applications pratiques et calculs métiers :

Proportions et pourcentages :

Les pourcentages servent à calculer des réductions, pertes ou doses d'engrais. Par exemple, 10 pour cent de 120 m correspond à 12 m, utile pour estimer fournitures manquantes.

Calcul de volumes et surfaces :

Savoir calculer une surface ou un volume te permet d'acheter juste la bonne quantité de terre, paillis ou gazon en rouleau, tu gagnes du temps et de l'argent sur le chantier.

Exemple d'estimation d'un massif :

Pour un massif rectangulaire de $6 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ avec 0,25 m de terre végétale, volume = $6 \times 2 \times 0,25 = 3 \text{ m}^3$. Il faudra 3 m³ de terre, soit environ 30 sacs de 0,1 m³.

Mini cas concret :

Contexte : réaménagement d'un parterre de 12 m². Étapes : mesurer, calculer volume terre, estimer plantes. Résultat : 12 m², profondeur 0,25 m, volume 3 m³. Livrable attendu : devis chiffré indiquant 3 m³ terre et 24 plants.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En stage, on a réduit le gâchis de terre de 15 pour cent en recalculant précisément les volumes avant commande, ce qui a économisé 45 euros sur un chantier de 3 m³.

Donnée	Exemple chiffré
Surface du massif	12 m ²
Profondeur de terres	0,25 m
Volume nécessaire	3 m ³
Nombre de plants (espacement 0,5 m)	24 plants

Interpréter les résultats pour le métier :

Si ton calcul donne 3 m³, commande plutôt 3,2 m³ pour couvrir les tassements et pertes. Ce petit surplus évite un retour fournisseur et un retard sur planning.

Checklist opérationnelle :

- Mesurer longueur et largeur, note les valeurs précises.
- Calculer la surface et la profondeur demandée.
- Convertir volume en m³ puis en sacs si besoin.
- Vérifier pente et tassement, ajouter 10 pour cent de sécurité.
- Rédiger un devis simple avec quantités et coûts unitaires.

Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre te apprend à manipuler **nombres entiers et décimaux** pour mesurer, commander et chiffrer un chantier.

Tu appliques la **priorité des opérations** et les conversions m, m², m³, litres pour éviter les erreurs de volume.

- Mesure deux fois chaque dimension, fais la moyenne pour fiabiliser le terrain.
- Utilise les pourcentages pour pertes, remises et dosage d'engrais.
- Pense toujours à **calculer surfaces et volumes** avant d'acheter matériaux.
- Ajoute une **marge de sécurité** d'environ 10 pour cent sur les volumes commandés.

Ainsi, tu commandes la bonne quantité de terre, sacs ou plants, limite le gâchis et peux rédiger des devis simples mais précis pour chaque chantier.

Chapitre 2 : Pourcentages et proportions

1. Comprendre les pourcentages :

Définition simple :

Un pourcentage exprime une partie d'un tout, sur 100. Tu le reconnais par le signe pour cent. C'est pratique pour calculer parts, rendements ou couvertures de surfaces.

Conversion en nombre décimal :

Pour passer d'un pourcentage à un nombre décimal, divise par 100. Par exemple 25% devient 0,25, ce qui sert pour les multiplications directes avec des surfaces ou volumes.

Exemple d'application :

Calculer 12% d'une surface de 250 m² donne $0,12 \times 250 = 30$ m². Interprétation, tu dois réserver 30 m² pour la fonction demandée, par exemple une allée ou une zone de plantation.

2. Proportions et mélanges :

Mélanges de terreau et proportions :

Une proportion 70:30 signifie 70% et 30%. Pour 1 m³ de mélange, 70% → $0,70 \times 1000$ L = 700 L compost, 30% → 300 L sable. Toujours convertir en litres ou mètres cubes.

Répartition des surfaces et conversions :

Pour passer d'une surface à un volume, multiplie par l'épaisseur. Exemple, 50 m² à 0,05 m d'épaisseur donne $50 \times 0,05 = 2,5$ m³. Utilise cette méthode pour paillage ou terre végétale.

Exemple d'application :

Tu prépares 2 m³ de mélange en 60:40. Calcul, compost = 60% × 2000 L = 1200 L, sable = 800 L. Commande arrondie, prévois 10% de réserve, soit 200 L en plus.

3. Applications métier et mini cas concret :

Calcul du coût et pourcentage :

Commence par surface, puis pourcentage à couvrir, puis volume via l'épaisseur. Multiplie enfin par le prix unitaire pour obtenir le coût matériel. Ajoute heures de main d'œuvre estimées.

Mini cas concret :

Contexte, tu dois pailler une zone de 200 m², objectif couvrir 60% de la surface, épaisseur 5 cm, prix paillage 30 €/m³, main d'œuvre 2 personnes, 4 heures à 12 €/h par personne.

Exemple d'application :

Calcul étape par étape, surface à pailler = $200 \times 0,60 = 120 \text{ m}^2$. Volume = $120 \times 0,05 = 6 \text{ m}^3$. Coût matériel = $6 \times 30 = 180 \text{ €}$. Coût main d'œuvre = $2 \times 4 \times 12 = 96 \text{ €}$. Total = 276 €.

Élément	Formule ou valeur	Interprétation
Pourcentage en décimal	Pourcentage $\div 100$	Permet multiplication directe
Volume paillage	Surface \times épaisseur	Donne m ³ nécessaires
Mix 70:30	70% et 30% de la quantité	Utilisé pour terreau, sable, compost

Astuce pratique, pendant un stage j'ai toujours ajouté 10% de réserve pour éviter les erreurs de mesure, ça sauve souvent les chantiers.

Check-list terrain	Action
Mesurer la surface	Relever longueur et largeur en mètres
Calculer le pourcentage	Multiplier la surface par le pourcentage en décimal
Convertir en volume	Multiplier surface par épaisseur en mètres
Prévoir réserve	Ajouter 10% au volume calculé
Chiffrer et livrable	Rédiger un devis avec quantités, prix unitaires et heures

Livrable attendu pour le mini cas :

Un devis détaillé indiquant surface totale, surface couverte en m², volume de paillage en m³, prix matériel, coût main d'œuvre et marge éventuelle. Exemple chiffré, paillage 6 m³ pour 180 €, main d'œuvre 96 €, total 276 €.

Ce qu'il faut retenir

Les pourcentages expriment une partie d'un tout sur 100 et se manipulent mieux en **pourcentage en décimal** (valeur divisée par 100). Les proportions 70:30 ou 60:40 servent à doser compost et sable dans les mélanges.

- **Conversion surface-volume** : volume = surface \times épaisseur, en m³.
- Pour un mélange, applique la proportion à la quantité totale en litres.
- **Calcul complet de coût** : volume \times prix unitaire + main d'œuvre.
- **Prévoir 10% de réserve** pour sécuriser les quantités sur le chantier.

En appliquant ces étapes, tu passes facilement de la surface au volume puis au coût, et tu peux rédiger un devis clair et précis pour chaque intervention.

Chapitre 3 : Géométrie plane et volumes

1. Figures planes et propriétés :

Points et droites :

Repère-toi avec les notions de point, droite et segment, elles sont la base pour tout plan. Savoir tracer un segment de 4 m avec équerre et règle reste utile sur chantier.

Angles et triangles :

Reconnais les différents angles et types de triangles, et utilise le théorème de Pythagore pour calculer une distance manquante. Cela évite des erreurs de coupe ou de pose en extérieur.

Exemple calcul simple :

Un triangle rectangle a des côtés 3 m et 4 m, l'hypoténuse vaut 5 m par Pythagore, utile pour vérifier une pente d'escalier ou un calepinage.

2. Périmètres, aires et applications métiers :

Périmètres simples :

Le périmètre sert à estimer une bordure ou la longueur d'un muret. Par exemple, pour un rectangle 12 m par 5 m, périmètre = $2 \times (12 + 5) = 34$ m.

Aires composées et conversion :

Pour une surface à planter combine rectangles et demi-cercles, puis convertis toujours en m². Pour 12 m × 5 m, aire = 60 m², cela sert à calculer terreau ou paillage.

Exemple d'application métier :

Pour 60 m² à couvrir par paillage à 3,50 € par m², coût total = $60 \times 3,50 = 210$ €. Tu peux budgéter ainsi le chantier rapidement.

Figure	Formule périmètre	Formule aire
Rectangle	$2 \times (L + l)$	$L \times l$
Triangle	Somme des côtés	Base × hauteur ÷ 2
Cercle	$2 \times \pi \times R$	$\pi \times R^2$

3. Volumes et cubatures pour l'aménagement :

Volumes des solides usuels :

Connais formules de base, cube $V = a^3$, prisme $V = \text{base} \times \text{hauteur}$, cylindre $V = \pi \times R^2 \times h$. Ces formules servent à calculer terrassements ou bacs de plantation.

Cas concret de chantier :

Contexte : création d'une butte de terre pour massif floral, longueur 10 m, largeur moyenne 2 m, hauteur 0,4 m. Étapes : mesurer, calculer volume, commander terre.

Exemple de calcul de cubage :

Volume approximatif = longueur × largeur × hauteur = $10 \times 2 \times 0,4 = 8 \text{ m}^3$. Si terre livrée coûte 25 € par m³, budget terre = $8 \times 25 = 200 \text{ €}$.

Livrable attendu pour le mini cas :

Tu dois fournir un bordereau chiffré indiquant volume 8 m³, coût terre 200 €, transport estimé 40 €, total chantier terre 240 €. Ce document sert pour le devis client.

Check-list opérationnelle sur le terrain :

Tâche	À vérifier
Mesurer la zone	Longueur, largeur, hauteur en mètres
Calculer aire ou volume	Formule adaptée et unités correctes
Estimer fournitures	Quantité en m ² ou m ³ et prix unitaire
Prévoir marge	Ajouter 5 à 10% pour perte ou tassemement

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En refaisant les calculs avant commande, j'ai économisé 7% de terre sur un chantier, ce qui a réduit le coût transport et évité un aller-retour supplémentaire.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'aide à passer des notions de géométrie aux calculs utiles sur chantier.

- Maîtrise points, droites, triangles et le **théorème de Pythagore** pour contrôler pentes, coupes et tracés.
- Calcule **périmètres et aires** pour estimer longueurs de bordures, surfaces à pailler et coûts au m².
- Utilise les **formules de volumes** des solides usuels pour évaluer terrassements, bacs et buttes de terre.
- Applique la check-list mesurer, calculer, estimer, prévoir une marge pour sécuriser un **devis client fiable**.

En reliant figures planes, aires et volumes aux prix unitaires, tu peux chiffrer rapidement matériaux, transport et optimiser les quantités commandées.

Chapitre 4 : Conversions et unités de mesure

1. Unités de base et règles de conversion :

Principes généraux :

Tu dois maîtriser mètres, centimètres, litres, mètres carrés et mètres cubes, car ce sont les unités que tu utiliseras tous les jours sur le terrain. Les conversions se font souvent par multiplications simples.

Multiples et sous-multiples :

Rappelle-toi que $1\text{ m} = 100\text{ cm}$, $1\text{ m}^2 = 10\,000\text{ cm}^2$ et $1\text{ m}^3 = 1\,000\text{ L}$. Ces relations permettent de passer d'une unité à l'autre sans erreur si tu appliques les puissances correctement.

Précision et arrondi :

Sur le chantier, arrondis au centimètre ou au litre selon l'usage. Pour une terrasse, garder 1 cm près suffit, pour des dosages d'engrais vise 1 g ou 1 % selon la fiche technique.

Exemple :

Convertir 2,5 m en cm donne 250 cm, on multiplie par 100. Convertir 3 000 mL en L donne 3 L, on divise par 1 000.

Unité	Équivalence	Usage courant
Mètre (m)	100 cm	Distances, plantations
Mètre carré (m ²)	10 000 cm ²	Pelouses, surfaces
Mètre cube (m ³)	1 000 L	Terre, paillage, matériaux
Litre (L)	0,001 m ³	Arrosage, produits liquides

2. Conversions pratiques pour l'aménagement :

Calculer une surface :

Pour une surface rectangulaire, multiplie longueur par largeur, par exemple $12\text{ m} \times 10\text{ m} = 120\text{ m}^2$. Pense à mesurer en mètres pour garder l'unité simple et éviter des conversions multiples.

Passer de surface à volume :

Pour obtenir un volume, multiplie la surface par la profondeur. Par exemple pour 120 m^2 et $0,05\text{ m}$ de terre, $volume = 120 \times 0,05 = 6\text{ m}^3$, c'est ce que tu commandes ou estimes.

Conversion litres en m³ et sacs :

Si un sac de terreau fait 40 L, il représente $0,04\text{ m}^3$. Pour 6 m^3 tu as besoin de $6 \div 0,04 = 150$ sacs. Vérifie toujours la densité indiquée pour matériaux lourds.

Exemple :

Calcul pour une allée de $8 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$ avec $0,08 \text{ m}$ de grave, volume = $8 \times 1,5 \times 0,08 = 0,96 \text{ m}^3$, arrondis à 1 m^3 pour la commande.

Astuce terrain :

Mesure toujours deux fois la longueur et la largeur, note en mètres, puis fais les conversions. Une fois, j'avais sous-estimé la profondeur et j'ai dû commander 30 sacs supplémentaires, ça coûte du temps.

3. Mini cas concret et checklist opérationnelle :

Contexte du cas :

Tu dois préparer une bordure fleurie rectangulaire, 15 m de long et $1,2 \text{ m}$ de large, avec $0,15 \text{ m}$ de terre fertile pour plantation et paillage par la suite.

Étapes et calculs :

Calcul surface = $15 \times 1,2 = 18 \text{ m}^2$. Volume de terre = $18 \times 0,15 = 2,7 \text{ m}^3$. Si sac terreau = $40 \text{ L} = 0,04 \text{ m}^3$, nombre de sacs = $2,7 \div 0,04 = 67,5$, arrondis à 68 sacs.

Résultat et livrable attendu :

Livrable à fournir au tuteur ou au client, sous forme d'une fiche simple : surface 18 m^2 , volume $2,7 \text{ m}^3$, sacs commandés 68, marge 10% = 7 sacs supplémentaires pour imprévus.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour gagner du temps, regroupe la livraison en palettes de 68 sacs, ajoute 7 sacs en réserve, et planifie le dépôt à 5 m de la zone de travail pour réduire les manutentions.

Checklist terrain	Action
Mesurer deux fois	Confirmer longueur et largeur en mètres
Calculer volume	Surface \times profondeur en m pour obtenir m^3
Convertir sacs	Diviser volume en m^3 par $0,04$ pour sacs de 40 L
Ajouter marge	Prévoir 10% en plus pour imprévus
Noter livrable	Fiche chiffrée à remettre (surface, volume, sacs)

Astuce pratique :

Utilise une feuille de calcul simple pour automatiser les conversions, ça évite les erreurs. En stage, les pros passent 5 minutes à vérifier les chiffres avant la commande.

 **Ce qu'il faut retenir**

Ce chapitre t'apprend à **maîtriser les unités courantes** utiles à l'aménagement paysager.

- Retiens: 1 m = 100 cm, 1 m² = 10 000 cm², 1 m³ = 1 000 L.
- Calcule les surfaces ($L \times l$) puis les volumes: surface \times profondeur en mètres pour obtenir m³.
- Pour des sacs de 40 L, fais volume m³ \div 0,04, arrondis et ajoute une **marge de sécurité 10%**.

Avec ces **conversions longueur surface volume** et la **checklist terrain systématique**, tu limites les erreurs et sécurises tes commandes.

Biologie-écologie

Présentation de la matière :

En Bac Pro AP (Aménagements Paysagers), **Biologie-écologie appliquée** t'aide à comprendre les plantes, les sols et les milieux vivants des espaces verts.

Tu y observes comment l'eau, les nutriments et le climat influencent la croissance des végétaux utiles aux aménagements.

Cette matière conduit à l'épreuve de **culture scientifique et technologique**, coefficient 4, environ 20 % de la note finale. En CCF, la partie biologie-écologie représente un **coefficient 2,5**. Hors CCF, tu passes une épreuve écrite de 4 heures.

Conseil :

Pour **réussir en Biologie-écologie**, organise-toi pour revoir tes cours régulièrement, par exemple 3 fois 20 minutes par semaine.

- Résume chaque chapitre sur une fiche simple
- Travaille avec des schémas pour mémoriser les cycles

Pendant les CCF, on te demande souvent d'expliquer un document ou une situation de terrain avec les **bons mots scientifiques**. L'un de mes amis a gagné 3 points en préparant **quelques réponses types** et en s'entraînant à les dire.

Table des matières

Chapitre 1 : Fonctionnement des écosystèmes	Aller
1. Structure et flux d'énergie	Aller
2. Cycles et services écosystémiques	Aller
Chapitre 2 : Biologie des végétaux	Aller
1. Structure cellulaire et organes végétaux	Aller
2. Photosynthèse, respiration et nutrition	Aller
3. Croissance, reproduction et adaptations	Aller
Chapitre 3 : Impact des pratiques sur l'environnement	Aller
1. Effets sur le sol et l'eau	Aller
2. Conséquences sur la biodiversité	Aller
3. Pratiques durables et outils sur le terrain	Aller

Chapitre 1: Fonctionnement des écosystèmes

1. Structure et flux d'énergie :

Producteurs, consommateurs, décomposeurs :

Les producteurs végétaux captent l'énergie solaire par photosynthèse, les consommateurs obtiennent cette énergie en mangeant des plantes ou d'autres animaux, les décomposeurs recyclent la matière organique. Tout cela crée le flux d'énergie d'un écosystème.

Chaînes et réseaux trophiques :

Une chaîne montre une succession simple de transfert d'énergie, un réseau relie plusieurs chaînes. En milieu paysager, tu dois souvent penser en réseau, car plusieurs espèces se partagent les ressources et les habitats.

Efficacité et pertes d'énergie :

En moyenne, environ 10% de l'énergie d'un niveau trophique passe au niveau suivant, les 90% restants se perdent surtout sous forme de chaleur ou de matière non assimilable.

Exemple d'illustration :

Sur une pelouse, l'herbe (producteur) nourrit des coléoptères (consommateurs primaires) qui nourrissent des oiseaux insectivores (consommateurs secondaires), puis des champignons terminent le cycle.

En stage, j'ai vu qu'une mauvaise tonte diminue les ressources pour les insectes, évite donc les tontes basses trop fréquentes pour préserver le réseau trophique.

Élément	Rôle	Exemple
Producteur	Fabrique matière organique	Graminées, arbustes
Consommateur	Transfère énergie	Insectes, oiseaux
Décomposeur	Recycle nutriments	Champignons, bactéries

2. Cycles et services écosystémiques :

Cycles de l'eau, du carbone et de l'azote :

Ces cycles font circuler l'eau et les éléments essentiels. Les plantes influent fortement sur les cycles locaux en stockant du carbone et en filtrant l'eau, c'est crucial en aménagement paysager.

Services écosystémiques utiles :

Les services comprennent la pollinisation, la régulation des inondations, la filtration de l'eau et la séquestration du carbone. En pratique, tu vas concevoir des espaces pour favoriser ces services.

Résilience et perturbations :

La résilience est la capacité d'un écosystème à retrouver son état après une perturbation. Diversifier les espèces augmente la résilience face aux maladies ou aux sécheresses saisonnières.

Exemple d'aménagement :

Pour une placette de 100 m², mélanger 6 espèces locales augmente la couverture florale et peut doubler la présence d'insectes polliniseurs en saison par rapport à une pelouse uniforme.

Mini cas concret :

Contexte :

Création d'un massif de 50 m² dans une école pour favoriser la biodiversité et retenir 1 200 L d'eau de ruissellement par an.

Étapes :

- Choix de 8 espèces locales mellifères
- Préparation du sol, paillage de 5 cm pour conserver l'humidité
- Plantation sur 2 jours, arrosage initial de 200 L
- Suivi mensuel pendant 12 mois pour désherbage et observation

Résultat et livrable attendu :

Résultat : augmentation de 45% du nombre d'insectes observés au bout de 6 mois, meilleure infiltration locale. Livrable : plan de plantation 1/50, liste des 8 espèces, calendrier d'entretien sur 12 mois, budget de 350 €.

Exemple d'observation :

Sur le terrain, tu noteras le nombre d'insectes par relevé de 10 minutes, fais au moins 6 relevés sur la saison pour un bilan fiable.

Tâche	Fréquence	Objectif chiffré
Arrosage initial	Une fois	200 L
Contrôle des adventices	Mensuel	5 interventions la première année
Comptage insectes	Bimensuel	6 relevés saisonniers

Check-list opérationnelle :

- Préparer le sol, ameublir 10 cm et enlever les grosses pierres
- Sélectionner espèces locales, au moins 6 variétés différentes

- Installer un paillage organique de 4 à 6 cm
- Planifier 6 relevés d'observation sur 6 mois
- Documenter le livrable : plan, liste espèces, budget et calendrier d'entretien

i Ce qu'il faut retenir

Dans un écosystème, producteurs, consommateurs et décomposeurs forment un **flux d'énergie continu** et des réseaux trophiques complexes.

- Seule ~10% de l'énergie passe d'un niveau à l'autre, d'où l'importance de **préserver la base végétale** (tontes modérées).
- Les plantes structurent les **cycles de l'eau et du carbone**, offrant pollinisation, filtration et régulation des inondations.
- La **diversité d'espèces locales** renforce la résilience et augmente la faune utile, surtout les polliniseurs.

En aménagement, tu sélectionnes des espèces mellifères, prépares le sol, paille et planifies suivi et comptages pour mesurer biodiversité et infiltration. Chaque massif devient ainsi un petit système géré qui soutient à la fois la nature et les usages humains.

Chapitre 2 : Biologie des végétaux

1. Structure cellulaire et organes végétaux :

Cellule végétale :

La cellule végétale possède une paroi, une membrane, un noyau et des organites comme les chloroplastes. Comprendre ça t'aide à identifier la fonction d'une feuille ou d'une racine sur le terrain.

Tissus et organes :

Les tissus conducteurs xylème et phloème transportent eau et sève. Les organes principaux sont racine, tige et feuille, chacun avec un rôle clair pour l'ancrage, le transport ou la photosynthèse.

Fonction racinaire :

Les racines absorbent eau et nutriments, stockent des réserves et stabilisent le sol. Sur chantier, vérifie profondeur et compaction pour prévoir binage ou apport de terreau.

Exemple d'identification :

Sur une feuille, cherche nervures, limbe et pétiole pour déterminer l'espèce et son besoin en lumière, cela te permet d'anticiper emplacement et entretien.

Élément	Fonction	Indice pratique
Feuille	Photosynthèse et échange gazeux	Orientation sud pour espèces héliophiles
Racine	Absorption et ancrage	Préfère sol meuble, profondeur 30 à 60 cm
Tige	Transport et support	Taille annuelle pour contrôler la vigueur

2. Photosynthèse, respiration et nutrition :

Photosynthèse en bref :


La photosynthèse transforme lumière et CO₂ en glucose et oxygène grâce aux chloroplastes. Je me souviens d'un stage où une bonne exposition a doublé le développement en 6 mois, c'était frappant.

Gestion de l'eau et des nutriments :

L'eau transporte minéraux et assure turgescence. En pratique, arrose le matin, 5 à 10 L pour un arbuste moyen après plantation, et paillage réduit évaporation de 30 à 50%.

Graphique chiffré

France 2015-2021 : irrigation et pression sur l'eau douce



Astuce terrain :

Vérifie l'humidité à 10 cm avec la main, si la terre colle un peu espaces les arrosages, sinon augmente la fréquence pour éviter choc hydrique et stress racinaire.

3. Croissance, reproduction et adaptations :

Croissance et lignification :

La croissance primaire allonge pousses et racines, la croissance secondaire épaissit les tiges chez les ligneux. La périodicité varie, 1 à plusieurs années selon l'espèce et les conditions.

Reproduction et multiplication :

La reproduction sexuée passe par fleur, pollinisation et graines. La multiplication végétative par bouture ou marcottage permet de reproduire rapidement des plants fidèles à la plante mère.

Adaptations écologiques :

Plantes xerophiles ont cuticule épaisse et stomates enfouis pour limiter transpiration. Reconnaître ces signes aide à choisir espèces adaptées aux sols secs ou aux zones inondables.

Exemple d'implantation d'une haie :

Contexte: haie de 12 troènes sur 12 m. Prépare sol, trous 60 x 60 x 60 cm, apporte 20 L de compost par trou, espace 1 m, paille 5 cm, arrose 10 L par plante.

Résultat attendu: survie 90% après 1 an. Livrable: plan de plantation chiffré, liste matériel, 12 photos datées et rapport de suivi 12 mois.

Vérification	Critère
Profondeur des trous	60 cm minimum pour arbustes racinants
Humidité du sol	Test main à 10 cm, humide mais non boueux
Espacement	1 m pour haies denses, ajuster selon vigueur
Paillage	Épaisseur 5 cm pour limiter évaporation
Arrosage initial	10 L par plante le jour de la plantation

Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre te donne les bases pour comprendre comment les végétaux vivent et réagissent sur le terrain.

- Cellule végétale avec **paroi, noyau et chloroplastes** qui conditionnent fonctions de feuille, tige et racine.
- Racines, tiges et feuilles assurent **absorption, support et photosynthèse**, via xylème et phloème.
- Photosynthèse, gestion de l'eau et des nutriments guident arrosage, paillage et **orientation des plantations**.
- Croissance, reproduction sexuée ou végétative et **adaptations écologiques observables** aident à choisir espèces et distances de plantation.

En appliquant ces notions sur le chantier - test d'humidité, profondeur des trous, paillage et arrosage adapté - tu sécurises la reprise des plants et limite les interventions correctives.

Chapitre 3 : Impact des pratiques sur l'environnement

1. Effets sur le sol et l'eau :

Compaction du sol :

La compaction réduit l'aération et l'infiltration, ce qui augmente le ruissellement et les risques d'érosion. En pratique, 1 passage de machine lourde peut compacter 20 à 30 cm d'horizon superficiel.

Pollution chimique :


L'utilisation répétée de traitements phytosanitaires ou d'engrais minéraux provoque des résidus dans le sol et l'eau. Les dérivés azotés migrent vers les nappes, altérant la qualité de l'eau et la vie aquatique.

Gestion de l'eau :

Un arrosage mal géré gaspille l'eau et favorise le lessivage des nutriments. Un arrosage efficace peut réduire la consommation d'eau de 30 à 60% selon la méthode et le climat local.

Exemple d'arrosage optimisé :

Remplacer un arrosage quotidien par un arrosage ciblé matin/soir via système goutte-à-goutte réduit la consommation de 45% sur une zone de 200 m².



Impact	Solution pratique
--------	-------------------

Compaction	Limitation des passages lourds, utilisation de plaques de répartition
Pollution chimique	Choix de produits moins persistants, dosage précis
Gaspillage d'eau	Goutte-à-goutte, paillage, capteurs d'humidité

2. Conséquences sur la biodiversité :

Perte d'espèces locales :

Les tailles inadaptées, fauches fréquentes et traitements chimiques réduisent la diversité végétale et animale. Cette perte peut diminuer les services écosystémiques comme la pollinisation et la régulation des ravageurs.

Corridors et connectivité :


Créer des corridors végétaux rétablit des déplacements pour la faune. Même 10 m de bande enherbée tous les 100 m améliore fortement la dispersion des insectes et petits vertébrés.

Rôle des plantes locales :

Les espèces locales demandent souvent moins d'eau et d'entretien, elles favorisent la faune utile. Planter 60 à 80% d'espèces locales augmente la résilience d'un site sur 3 à 5 ans.

Exemple de restauration d'une bande riveraine :

Sur 150 m de berge, remplacement de 70% des espèces ornées par des essences locales a réduit l'entretien annuel de 30% et augmenté l'abondance d'insectes pollinisateurs de 40% en 2 ans.



Mini cas concret :

Contexte : parc communal de 1 200 m² avec pelouse intensive et forte usage piétonnier. Étapes : diagnostic en 1 journée, 30% de la pelouse convertie en prairie de fleurs locales, installation de paillage sur 200 m², plantation de 25 arbustes locaux. Résultat : consommation d'eau réduite de 50% la première année, coûts d'entretien annuels divisés par 1,6. Livrable attendu : plan de transformation 1/200, bordereau quantité-prix et calendrier d'entretien sur 3 ans.

3. Pratiques durables et outils sur le terrain :

Choix des espèces et paillage :

Préfère les espèces adaptées au site pour diminuer arrosage et traitements. Le paillage organique conserve l'humidité, réduit les adventices, et enrichit le sol en 2 à 3 ans.

Gestion intégrée des ravageurs :

Utilise la surveillance, seuils de nuisibilité et méthodes non chimiques. Installer 3 pièges à phéromones ou 10 nichoirs aide à limiter l'usage de produits chimiques sur plusieurs saisons.

Tri et valorisation des déchets verts :

Broie les déchets sur site pour produire 0,5 à 1 m³ de paillis par 100 m² de taille annuelle. Le compostage diminue le volume transporté et recycle les nutriments locaux.

Exemple d'aménagement économique :

Remplacer 200 m² de pelouse par prairie basse a coûté 1 200 euros d'investissement et a permis une économie de 600 euros par an en entretien pour la commune.

Action terrain	Objectif mesurable
Limiter le passage d'engins	Réduire la compaction sur 100 m ²
Installer goutte-à-goutte	Diminuer l'eau utilisée de 40% sur la zone
Favoriser espèces locales	Atteindre 70% d'espèces adaptées
Compostage sur site	Valoriser 80% des déchets verts produits

Astuce terrain :

Organise ton chantier en zones, note les volumes de déchets chaque semaine, et garde 1 carnet pour suivre les économies d'eau et les interventions, cela facilite les comptes rendus en stage.

Remarque personnelle :

Je me souviens d'un chantier où l'on avait oublié de pailler 50 m², résultat une invasion d'adventices que l'on a corrigée en 2 semaines seulement, mais ça m'a appris à anticiper.

i Ce qu'il faut retenir

Tes pratiques de gestion impactent directement sol, eau et biodiversité. Compaction, intrants chimiques et arrosage mal géré accentuent ruissellement, pollution et gaspillage.

- Limiter les engins et **limiter la compaction du sol** pour garder aération et infiltration correctes.
- Installer goutte à goutte et paillage pour économiser jusqu'à 40 % d'eau.
- Réduire les produits chimiques, préférer **réduire pesticides et engrais** et la lutte intégrée.
- Créer des corridors végétaux, **privilégier les espèces locales** et **valoriser les déchets verts** pour soutenir la faune.

En planifiant tes chantiers et en suivant quelques indicateurs simples, tu améliores durablement chaque site.

Physique-Chimie

Présentation de la matière :

En Bac Pro AP, la **matière Physique-Chimie** t'aide à comprendre l'eau, les sols, l'électricité et les matériaux utilisés sur les chantiers. On part de **situations concrètes liées** aux aménagements paysagers pour que tu voies directement l'utilité des notions.

Cette matière conduit à l'épreuve d'**approche scientifique**, commune avec d'autres sciences. Elle est évaluée surtout en **contrôle en cours de formation** en 1re et terminale, pour un **coefficent 3** intégré aux **62,5 % du diplôme** obtenus en CCF.

La durée de chaque situation de CCF est fixée par l'équipe, souvent autour de 1 h, avec questions écrites et parfois une petite manipulation. Un camarade m'a dit qu'il a vraiment accroché en reliant chaque notion à un vrai chantier.

Conseil :

Pour réussir en **Physique-Chimie au Bac Pro** AP, l'idée est de travailler peu mais souvent. Prévois 2 séances de 20 minutes par semaine pour relire ton cours, vérifier les formules et refaire 1 ou 2 exercices-types.

- Relire le cours en cherchant le lien avec un **chantier concret vécu**
- Créer des **fiches avec formules** et unités importantes

Avec ces habitudes, tu arrives plus serein aux CCF de Physique-Chimie et tu gardes cette matière comme un vrai atout pour ta réussite au diplôme.

Table des matières

Chapitre 1 : Mesures et grandeurs physiques	Aller
1. Notions de base	Aller
2. Mesures pratiques	Aller
Chapitre 2 : Mélanges et solutions	Aller
1. Nature et classification des mélanges	Aller
2. Concentration et dilution, mesures pratiques	Aller
3. Séparation et méthodes pratiques	Aller
Chapitre 3 : Propriétés des matériaux	Aller
1. Caractéristiques physiques	Aller
2. Comportement mécanique	Aller
3. Interaction avec l'environnement	Aller
Chapitre 4 : Électricité et éclairage extérieur	Aller
1. Notions électriques essentielles	Aller

- 2. Conception d'un éclairage extérieur [Aller](#)
- 3. Mini cas concret et mise en oeuvre [Aller](#)

Chapitre 1: Mesures et grandeurs physiques

1. Notions de base :

Définition des grandeurs :

Une grandeur physique est ce que l'on mesure, par exemple la longueur, la masse, la température ou le temps. Elle se caractérise par une valeur numérique et une unité.

Unités et système SI :

Le système international regroupe 7 unités de base comme le mètre pour la longueur et le kilogramme pour la masse. Utilise toujours l'unité adaptée pour tes calculs.

Précision et incertitude :

La précision dépend de l'instrument, l'incertitude indique la marge d'erreur autour de la mesure. Note toujours l'incertitude et le nombre de chiffres significatifs utilisés.

Exemple de mesure simple :

Tu mesures un plant avec une règle graduée 2 mètres, valeur lue 1,45 m. Avec une incertitude de 0,005 m, note $1,45 \text{ m} \pm 0,005 \text{ m}$. Je me souviens d'une sortie où j'avais noté mal l'unité et perdu 30 minutes.

2. Mesures pratiques :

Manipulations courtes :

Pour mesurer une grandeur sur le terrain, prépare l'instrument, calibre si nécessaire, prends plusieurs mesures et note la valeur et l'incertitude. Prends aussi la date et les conditions météo.

- Préparation de l'instrument
- Calibrage rapide si possible
- Trois mesures minimum et calcul de la moyenne
- Enregistrement de l'incertitude estimée

Formules utiles et interprétations :

Voici deux formules essentielles pour le terrain, commente toujours les unités pour chaque résultat et vérifie les chiffres significatifs importants.

- Densité $\rho = \text{masse} / \text{volume}$, unité kg/m³. Par exemple si masse 1,2 kg et volume 0,5 L soit 0,0005 m³, densité = $1,2 / 0,0005 = 2400 \text{ kg/m}^3$.
- Vitesse $v = \text{distance} / \text{temps}$, unité m/s. Si tu parcours 50 m en 25 s, $v = 50 / 25 = 2 \text{ m/s}$.

Tableau de mesures et analyse :

Le tableau suivant montre 5 mesures de longueur prises avec une règle. Indique la moyenne, l'incertitude type et commente si les mesures sont cohérentes.

Élément	Mesure	Incertitude
Mesure 1	1,02 m	$\pm 0,005$ m
Mesure 2	1,00 m	$\pm 0,005$ m
Mesure 3	0,98 m	$\pm 0,005$ m
Mesure 4	1,01 m	$\pm 0,005$ m
Mesure 5	0,99 m	$\pm 0,005$ m

Cas concret mesure d'irrigation :

Contexte Un client veut arroser une pelouse 200 m². Objectif calculer le temps d'irrigation nécessaire à partir du débit d'un tuyau testé manuellement.

- Étape 1 Mesure du débit avec seau 10 L et chronomètre, résultat 60 L/min.
- Étape 2 Calcul du volume nécessaire $5 \text{ L/m}^2 \times 200 \text{ m}^2 = 1000 \text{ L}$ par arrosage.
- Résultat Temps d'irrigation = $1000 \text{ L} \div 60 \text{ L/min} \approx 16,7 \text{ min}$, soit 17 minutes arrondies.

Livrable attendu :

Fiche chiffrée avec débit mesuré 60 L/min, volume requis 1000 L, durée 17 minutes, remarques sur incertitude $\pm 5\%$ du débit et conditions météo au moment du test.

Tâche	À vérifier
Vérifier l'instrument	Calibrage et pile
Prendre plusieurs mesures	Au moins 3 lectures
Noter l'incertitude	\pm valeur estimée
Enregistrer conditions	Date, météo, emplacement

i Ce qu'il faut retenir

Une grandeur physique est ce que tu mesures, avec une valeur et une unité du **système international SI**. Tu dois toujours indiquer **valeur, unité, incertitude** et respecter les chiffres significatifs. Sur le terrain, prépare et calibre l'instrument, puis réalise plusieurs mesures pour fiabiliser la moyenne. Les formules clés sont densité $\rho = \text{masse/volume}$ et vitesse $v = \text{distance/temps}$.

- Vérifie l'instrument et note les **conditions de mesure** (date, météo).
- Fais au moins trois mesures, calcule la moyenne et l'incertitude.
- Commente si les résultats sont **globalement cohérents entre eux**.

L'exemple d'irrigation montre comment passer du débit mesuré au temps nécessaire d'arrosage. Ces méthodes t'aident à planifier, justifier tes chiffres et gagner du temps sur le terrain.

Chapitre 2 : Mélanges et solutions

1. Nature et classification des mélanges :

Définition générale :

Un mélange rassemble plusieurs espèces chimiques sans réaction chimique. On distingue mélanges homogènes, où l'aspect est uniforme, et mélanges hétérogènes, où on voit plusieurs phases distinctes à l'œil nu.

Exemples courants :

Dans le jardin, l'eau de pluie avec terre est hétérogène, alors que l'eau sucrée est homogène. Savoir repérer ces cas t'évite d'appliquer le mauvais traitement ou de gaspiller des produits.

Propriétés utiles :

La solubilité et la taille des particules déterminent si tu peux séparer un mélange par filtration ou décantation. Ces critères guident le choix d'une méthode de nettoyage ou d'arrosage professionnel.

Exemple d'identification :

Si tu as un mélange boueux, laisse reposer 24 heures, si l'eau devient claire en surface, c'est un système hétérogène avec décantation possible.

Type de mélange	Caractéristique	Exemple en aménagement paysager
Homogène	Aspect uniforme	Solution d'engrais à 2 g/L
Hétérogène	Phases distinctes	Terre mêlée d'eau après pluie
Colloïde	Particules très fines en suspension	Boue fine stable dans une mare

2. Concentration et dilution, mesures pratiques :

Concentration massique :

La concentration massique c s'exprime en grammes par litre, c égale m divisé par V , où m est la masse du soluté en grammes et V le volume en litres. Utilise cette formule pour doser.

Manipulation de base :

Pour préparer 10 L d'une solution à 2 g/L, pèse 20 g de produit et dissous-le dans un peu d'eau avant de compléter à 10 L. Mesure avec une éprouvette graduée pour précision.

Interprétation des résultats :

Si ta mesure donne 1,8 g/L au lieu de 2 g/L, l'erreur est 10 pour cent. Corrige en ajoutant 2 g supplémentaires pour atteindre 2 g/L sur 10 L.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Préparer 50 L d'engrais liquide à 1,5 g/L demande 75 g de matière active, mélangés progressivement. Cette méthode réduit les résidus et évite les surdosages coûteux.

Mesure	Valeur	Unité
Volume préparé	10	L
Concentration visée	2	g/L
Masse de soluté	20	g
Erreur tolérée	10	%

3. Séparation et méthodes pratiques :

Décantation et filtration :

La décantation convient aux particules lourdes qui se déposent en quelques heures. La filtration retient les plus grosses particules. Choisis un filtre adapté à la taille des grains pour éviter les colmatages.

Évaporation et cristallisation :

Pour récupérer un sel dissous, chauffe doucement pour évaporer l'eau. La quantité récupérée peut être chiffrée, par exemple 25 g de sel après évaporation de 100 mL d'eau saturée.

Techniques utiles sur le terrain :

Pour clarifier 20 L d'eau sale, laisse reposer 12 à 24 heures, puis filtre sur toile fine. Ainsi tu réduis les particules et évites d'encrasser ta pompe d'irrigation prematurement.

Astuce pratique :

Au stage, on plaçait un seau surélevé 24 heures pour décantation avant arroser les jeunes plantations, cela réduisait les bouchages dans les arrosoirs et gagnait 30 minutes de nettoyage par jour.

Étape	Action	Résultat attendu
Contexte	Préparer solution nutritive	10 L à 2 g/L prêts
Étape 1	Peser 20 g de fertilisant	Masse exacte pour dosage
Étape 2	Dissoudre dans 2 L d'eau	Solution homogène sans grumeaux

Étape 3	Compléter à 10 L et homogénéiser	Solution prête à l'emploi
Livrable attendu	10 L d'engrais	Concentration 2 g/L et étiquette

Mini cas concret :

Contexte : tu dois préparer 30 L d'une solution anti-mousse pour bassin, concentration visée 0,5 g/L. Étapes : peser 15 g, dissoudre dans 5 L, compléter à 30 L, filtrer. Résultat : 30 L à 0,5 g/L avec fiche produit.

Livrable chiffré :

Remets au responsable un bidon de 30 L étiqueté, un bordereau indiquant 0,5 g/L et la date. Ce livrable permet un suivi réglementaire et évite surdosage lors d'applications futures.

Check-list opérationnelle :

Tâche	Vérification
Pesée	Masse exacte au dixième de gramme
Mélange	Solution homogène sans grumeaux
Volume	Mesure au litre près
Étiquetage	Nom, concentration, date
Sécurité	Gants et lunettes portés

i Ce qu'il faut retenir

Un mélange regroupe plusieurs espèces sans réaction. Tu distingues **mélange homogène** (aspect unique), hétérogène (plusieurs phases) et colloïde à particules très fines, utile pour gérer eau boueuse, engrais et boues.

- Utilise la **concentration massique en g/L** avec $c = m/V$ pour doser précisément engrais et traitements.
- Pour préparer une solution, dissous d'abord le produit dans peu d'eau, puis complète au volume voulu en mesurant soigneusement.
- Nettoie une eau sale par **décantation puis filtration**, en choisissant un filtre adapté à la taille des particules.
- Récupère un sel dissous par évaporation lente de l'eau jusqu'à cristallisation visible.

En appliquant ces méthodes et une **préparation rigoureuse des solutions**, tu évites surdosages, colmatages de matériel et pertes de temps sur le terrain.

Chapitre 3 : Propriétés des matériaux

1. Caractéristiques physiques :

Densité et masse volumique :

La densité te dit combien un matériau pèse pour un volume donné, c'est utile pour calculer les charges et les quantités à acheter. Utilise la formule $\rho = m / V$, avec ρ en kg/m^3 .

Porosité et absorption :

La porosité influence la rétention d'eau et le drainage, ce qui change la vie des plantes. Une porosité élevée augmente la capacité de stockage d'eau, mais diminue la résistance mécanique.

Conductivité thermique et électrique :

La conductivité explique comment la chaleur ou l'électricité traverse un matériau. Dans le jardin, cela importe pour les revêtements exposés au soleil et pour la sécurité électrique des installations.

Exemple de manipulation densité :

Mesurer la masse au gramme près puis le volume par déplacement d'eau, calculer ρ en g/cm^3 puis convertir en kg/m^3 . Interprète un ρ élevé comme matériau compact et lourd.

Matériau	Masse (g)	Volume (cm ³)	Densité (g/cm ³)
Sable	150	100	1,50
Gravier	160	100	1,60
Terre	120	100	1,20
Bois sec	70	100	0,70
Pierre	260	100	2,60

2. Comportement mécanique :

Résistance à la compression et traction :

La résistance indique si un matériau supporte des charges sans se déformer. Pour une bordure ou un muret, privilégie des matériaux au module élevé et à la forte résistance en compression.

Dureté et usure :

La dureté te dit si la surface résiste aux piétinements et à l'abrasion. Pour un chemin fréquenté, choisis un revêtement dur comme le gravier concassé plutôt qu'un paillis qui s'use vite.

Flexibilité et fatigue :

Certains matériaux supportent mieux les cycles gel/dégel et les charges répétées. Le bois traité peut travailler, tandis que la pierre reste stable mais peut fissurer sous choc répétitif.

Astuce stage :

Mesure toujours l'épaisseur effective du support avant commande. Sur un chemin de 20 m², une erreur de 1 cm d'épaisseur change le volume de matériau de 0,20 m³, et la facture peut augmenter.

Manipulation rapide – essai d'absorption :

Matériel : échantillon, balance, récipient, eau. Étapes : peser sec, immerger 24 heures, peser humide. Calcul : absorption (%) = (masse humide - masse sèche) / masse sèche × 100 pour comparer les matériaux.

3. Interaction avec l'environnement :

Durabilité et altération :

Examine la résistance aux intempéries, au gel et aux UV. Le bois non traité peut perdre 30 à 50 de sa masse superficielle en quelques années, alors qu'une pierre peut durer des décennies sans entretien.

Impact chimique et compatibilité avec les plantes :

Le pH d'un matériau modifie le sol autour. Un paillis résiduel acide peut abaisser le pH et gêner certaines plantes. Teste toujours le pH du matériau avant pose sur massifs sensibles.

Biodégradabilité et recyclage :

Privilégie les matériaux recyclés ou réutilisables pour réduire l'empreinte écologique. Le plastique peut durer 20 ans, le bois non traité se décompose en moins de 5 ans selon l'humidité.


Exemple de sélection pour une zone plantée :

Si tu dois couvrir 10 m² autour de plantes fragiles, choisis un paillis organique 5 cm épais plutôt qu'un paillis minéral, pour améliorer la teneur en matière organique et l'humidité.

Mini cas concret – aménagement d'un chemin piéton :

Contexte : création d'un chemin de 20 m² en gravier sur toile géotextile. Étapes : mesurer surface, poser géotextile, étaler 0,05 m de gravier, compacter. Résultat : chemin stable, drainage amélioré.

Graphique chiffré



Calculs : volume gravier = surface \times épaisseur = $20 \times 0,05 = 1,0 \text{ m}^3$. Masse estimée : densité $1\,600 \text{ kg/m}^3$, masse = $1\,600 \text{ kg}$. Livrable : bon de commande pour $1,0 \text{ m}^3$ de gravier, facture et plan simple.

Étape	À vérifier
Mesurer la surface	Précision au mètre près
Calculer volume	$V = \text{surface} \times \text{épaisseur}$
Choisir matériau	Vérifier densité et porosité
Prévoir commande	Arrondir à 10 pour cent de perte
Contrôle final	Compaction et nivellation uniformes

Conseils pratiques et erreurs fréquentes :

Ne sous-estime pas la perte à la pose, prévois 10 à 15 % d'excédent pour le gravier ou le paillis. Vérifie toujours la compatibilité pH et la durabilité face au gel pour éviter reprises coûteuses.

Formules utiles :

$\text{Rho} = m / V$, masse en kg, volume en m^3 , densité en kg/m^3 . Volume matériau = surface \times épaisseur, surface en m^2 , épaisseur en m. Interprète les unités pour éviter erreurs de conversion.

i Ce qu'il faut retenir

Pour tes aménagements, tu choisis les matériaux selon leurs propriétés physiques, mécaniques et environnementales. La formule $\rho = m / V$ relie masse et volume pour estimer charges et quantités. La **densité et porosité** pilotent poids, stockage d'eau et drainage, la conductivité la gestion de la chaleur.

- Cherche une bonne **résistance à la compression** pour murets, bordures et zones chargées.
- Prends des surfaces dures pour limiter l'usure sur les chemins fréquentés.
- Vérifie l'**impact sur les plantes** via pH, drainage et stabilité au gel.
- Calcule volume = surface \times épaisseur et applique les **formules de base** pour commander.

En combinant mesures simples et contrôle du pH, tu sécurises coûts, durabilité et confort d'usage.

Chapitre 4 : Électricité et éclairage extérieur

1. Notions électriques essentielles :

Tension, courant, résistance :

La tension se mesure en volts, le courant en ampères, la résistance en ohms. Ces grandeurs décrivent comment l'électricité circule et pourquoi une lampe s'allume ou grille.

Formules utiles :

Ohm donne $V = R \times I$, la puissance électrique se calcule $P = V \times I$. Utilise ces formules pour vérifier compatibilité lampe, transformateur et câble.

Exemple de mesure simple :

Sur un circuit 12 V avec une LED et une résistance, mesure 12 V aux bornes, 0,5 A de courant, calcule la résistance $R = V / I = 24$ ohms, et la puissance $P = 12 \times 0,5 = 6$ W.

Astuce de terrain :

Prends toujours un multimètre en stage, vérifie la tension avant de toucher un fil, une erreur fréquente est d'oublier d'isoler l'alimentation quand tu changes un luminaire.

Élément	Valeur typique	Unité / commentaire
Tension transformateur basse tension	12	V, courant courant pour éclairages décoratifs
Courant mesuré	0,5	A, exemple pour une led puissante
Puissance calculée	6	W, $P = V \times I$

2. Conception d'un éclairage extérieur :

Choix des luminaires :

Privilégie les LED basse consommation, indexe ton choix sur le flux lumineux en lumens plutôt que sur la puissance en watts. Le rendu de couleur CRI et l'angle d'éclairement sont importants.

Implantation et sécurité :

Respecte les distances pour éviter l'éblouissement, protège les connexions en boîtes étanches IP44 ou plus. Toujours placer le différentiel 30 mA et prévoir une protection contre les surcharges.

Exemple d'implantation :


Pour un chemin de 20 m, installe des bornes tous les 4 m, soit 6 points lumineux, orientés vers le sol pour limiter la pollution lumineuse et respecter le voisinage.

Type de luminaire	Flux lumineux	Consommation
Borne LED basse intensité	300	6 W
Projecteur LED décoratif	1500	20 W

3. Mini cas concret et mise en oeuvre :

Étude de cas chiffrée :

Contexte, tu dois éclairer une allée publique de 20 m. Choix : 6 bornes LED 300 lm, chaque borne 6 W, alimentation 12 V via transformateur 50 W, câblage adapté en 1,5 mm².



Étapes et résultats :

Étapes, repérage et plan, pose des bornes tous les 4 m, tirage de câble, raccordement au transformateur, test de fonctionnement. Résultat, $6 \times 6 \text{ W} = 36 \text{ W}$ consommés en service.

Exemple d'estimation annuelle :

Si les lumières restent 8 h par nuit, consommation journalière 0,288 kWh, annuelle 105 kWh. D'après le tarif moyen à 0,20 €/kWh, coût annuel $\approx 21 \text{ €}$.

Livrable attendu :

Tu dois fournir un plan de pose au 1/100 ou 1/50, un bordereau matériel chiffré, calcul de puissance et un rapport de sécurité. Le document doit indiquer quantités et coûts unitaires.

Checklist terrain	Action
Couper l'alimentation	Vérifier au multimètre avant intervention
Respecter l'IP	Installer boîtes étanches pour connexions
Dimensionnement câble	Calculer chute de tension pour > 3% max
Vérifier différentiel	Installer 30 mA en tête du circuit
Test final	Mesurer tension, courant et luminosité

Astuce projet :

Prends des photos avant et après, note références des luminaires et réserve 10% de matériel en plus pour casse ou remplacements immédiats, cela sauve souvent un chantier.

Ce qu'il faut retenir

Le chapitre relie les notions de **tension courant résistance** aux besoins d'un **éclairage LED extérieur** sûr et efficace.

- Utilise les **formules $V = R \times I$** et $P = V \times I$ pour dimensionner lampes, transformateur et câbles.
- Privilégie les LED en te basant sur les lumens, le CRI et l'angle d'éclairage, pas seulement les watts.
- Assure la **sécurité électrique terrain** : multimètre systématique, différentiel 30 mA, boîtes IP44 mini, câble adapté.
- Pour une allée de 20 m, 6 bornes de 6 W consomment 36 W, soit environ 105 kWh et 21 € par an.

En projet, fournis plan de pose, bordereau chiffré, calculs de puissance et rapport de sécurité, en gardant toujours une marge de matériel.

Informatique

Présentation de la matière :

La matière **Informatique au Bac Pro AP** t'apprend à utiliser l'ordinateur pour rédiger, chercher des infos et préparer des documents de chantier.

Elle contribue à des évaluations du diplôme, surtout en **contrôle en cours de formation** en 1^{re} et Terminale, via des travaux sur ordinateur et des exercices intégrés.

Il n'existe pas d'épreuve uniquement d'informatique avec coefficient et durée propres, ces éléments ne sont pas définis séparément. Un camarade me disait qu'il voyait vite ses progrès.

Conseil :

Pour réussir en **Informatique en Bac Pro AP**, mise sur la régularité, pas sur les révisions de dernière minute avant les évaluations.

Pour t'organiser au quotidien, tu peux adopter quelques **réflexes très simples**.

- Nommer clairement tes dossiers et enregistrer souvent
- Reprendre 10 minutes un exercice fait en cours

En t'entraînant chaque semaine, tu transformes l'informatique en **atout concret pour ta réussite** au diplôme.

Table des matières

Chapitre 1: Traitement de texte	Aller
1. Prise en main du logiciel	Aller
2. Mise en forme et mise en page	Aller
Chapitre 2: Tableur et calculs	Aller
1. Découverte et organisation du classeur	Aller
2. Formules et fonctions essentielles	Aller
3. Mise en pratique et livrable concret	Aller
Chapitre 3: Initiation aux logiciels de dessin	Aller
1. Prise en main des outils	Aller
2. Tracer plans et organiser le dessin	Aller
3. Export, présentation et livrables	Aller

Chapitre 1: Traitement de texte

1. Prise en main du logiciel :

Installation et ouverture :

Pour installer et ouvrir un traitement de texte, choisis Word, LibreOffice ou Google Docs selon l'ordi et l'abonnement. Installe la version stable, crée un compte, teste l'ouverture en moins de 5 minutes.

Interface et éléments :

Repère la barre d'outils, la règle, le ruban et le panneau des styles. Localise insertion, mise en forme et disposition, ces repères te font gagner entre 5 et 15 minutes par document en moyenne.

Sauvegarde et formats :

Active l'enregistrement automatique si possible, enregistre aussi localement toutes les 10 minutes. Utilise .docx pour travailler, .odt si besoin de compatibilité et .pdf pour envoyer au client fini.

Exemple d'enregistrement :

Nom de fichier recommandé: projet_jardin_01_v1.docx. Si tu partages, ajoute la date, par exemple projet_jardin_01_2025-03-12.pdf pour éviter les pertes et confusions.

Élément	Format recommandé	Quand l'utiliser
Document de travail	.docx	Collaboration et modifications fréquentes
Document final	.pdf	Envoi au client ou impression
Échange open source	.odt	Compatibilité LibreOffice
Images	.png	Logos et schémas sans perte

Garde toujours une copie locale et une copie cloud. Pendant mon premier stage, j'ai perdu 1 heure sur un fichier mal nommé, depuis je respecte la convention de nommage systématiquement.

2. Mise en forme et mise en page :

Styles et paragraphes :

Applique des styles pour titres, sous-titres et corps de texte. Utilise police taille 12 pour le corps, 14 à 16 pour titres et interligne 1,15, ainsi tu modifies tout le document en 2 clics.

Tableaux et images :

Insère un tableau pour inventaires de plantes, colonnes pour nom, quantité et emplacement. Compresse les images à 150 à 300 ko et ajoute une légende et attribution selon la source.

Vérification et export :

Fais la vérification orthographique et grammaticale, compte les mots, vérifie la pagination. Exporte en PDF optimisé pour impression et contrôle le poids final du fichier avant envoi.

Mini cas concret :

Contexte: tu dois livrer une fiche plante et devis. Étapes: rédiger 3 pages, insérer un tableau de 20 espèces, ajouter 6 photos compressées, appliquer styles et exporter. Résultat: PDF de 4 pages, poids 1,2 Mo, délai 2 heures. Livrable attendu: 1 PDF final prêt à imprimer et à envoyer par mail.

Exemple d'usage en chantier :

Sur le terrain, relève 20 espèces en 30 minutes, prends 6 photos, et rentre les données dans le tableau pour générer le PDF à transmettre au client.

Tâche	Pourquoi	Fréquence
Sauvegarder en local et cloud	Sécurité des données	Toutes les 10 minutes
Appliquer les styles	Cohérence et gain de temps	À chaque document
Compresser les images	Réduire le poids du fichier	Avant l'export
Vérifier orthographe	Professionnalisme	Avant envoi

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre te montre comment prendre en main un traitement de texte pour produire des documents propres et pro.

- Choisis le bon outil et active l'**enregistrement automatique et local** pour sécuriser tes fichiers.
- Identifie vite **barre d'outils et styles** pour gagner du temps sur chaque document.
- Utilise .docx pour travailler, .odt pour l'**échange open source** et .pdf pour le client final.
- Applique des styles, compresse les images et fais une **vérification complète avant export** en PDF.

En suivant ces étapes simples, tu construis des documents cohérents, légers, faciles à modifier et prêts à être envoyés sans stress ni perte de temps.

Chapitre 2 : Tableur et calculs

1. Découverte et organisation du classeur :

Présentation de l'interface :

Repère les zones essentielles, barre de formule, cellules, lignes et colonnes. Savoir ouvrir, enregistrer et naviguer te fait gagner 10 à 20 minutes par séance de travail quand tu débutes.

Gestion des feuilles et nommage :

Crée une feuille par chantier ou par année, renomme-les clairement. Par exemple, nomme "Devis 2025", "Inventaire plantes" pour éviter les erreurs quand tu partages le fichier avec un tuteur.

Format des cellules :

Applique format nombre, texte ou monétaire selon le contenu. Un mauvais format sur un prix provoque des erreurs de calcul et peut fausser un devis de plusieurs centaines d'euros.

Astuce organisation terrain :

Pour ton stage, garde 1 fichier par projet et une feuille "Synthèse", ça t'évitera de chercher des données pendant 30 minutes en réunion.

2. Formules et fonctions essentielles :

Références et opérateurs :

Apprends +, -, *, / et parenthèses. Utilise A1, B2 pour les cellules. Une formule simple comme =A2*B2 calcule rapidement coût unitaire multiplié par quantité.

Fonctions courantes :

Maîtrise SUM, AVERAGE, MIN, MAX et IF pour automatiser les totaux et contrôles. Ces fonctions te feront gagner environ 50 % de temps comparé aux calculs manuels.

Références absolues et relatives :

Comprends \$A\$1 pour verrouiller une référence et A1 sans \$ pour la déplacer. Cela évite des erreurs quand tu copies une formule sur 20 lignes de matériaux.

Exemple d'optimisation d'un calcul de surface :

Tu as 3 zones, 120 m², 300 m² et 580 m². Utilise =SUM(B2:B4) pour obtenir 1 000 m² total, puis multiplie par prix au m² pour le devis automatique.

Fonction	Usage	Exemple d'utilisation
SUM	Additionner une colonne de valeurs	=SUM(B2:B20) total des coûts

AVERAGE	Calculer une moyenne	=AVERAGE(C2:C10) durée moyenne en heures
IF	Test logique pour calculs conditionnels	=IF(D2>100,"Remise","Tarif plein")
VLOOKUP	Recherche d'information dans une table	=VLOOKUP(E2,Feuille2!A:B,2,TRUE)

3. Mise en pratique et livrable concret :

Mini cas concret :

Contexte : création d'un devis pour aménagement paysager de 1 200 m², plantes et main d'œuvre. Étapes : inventaire, calculs surfaces, tarif au m², total TVA incluse. Résultat : devis chiffré et feuille récapitulative.

Étapes détaillées :

1) Mesure des surfaces en m², 2) saisie des unités et prix, 3) application de formules SUM et IF pour remises, 4) vérification et export en PDF pour le client.

Livrable attendu :

Un fichier tableur .xlsx avec 3 feuilles nommées "Devis", "Fournitures", "Synthèse", total TTC affiché, et un PDF exporté prêt à envoyer. Le devis doit indiquer un montant précis en euros.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier de 5 jours, automatiser le calcul des heures et matériaux a réduit le temps de préparation de 40 %, soit environ 3 heures par semaine économisées.

Checklist opérationnelle :

Tâche	Contrôle	Fréquence
Vérifier formats nombres	Zéro décimal, euros en monétaire	À chaque saisie
Sauvegarde	Nom de fichier cohérent	Quotidienne
Test des formules	Contrôle sur 3 lignes	Avant envoi
Export PDF	Mise en page et totaux visibles	À la livraison

Erreurs fréquentes et conseils :

Ne pas oublier d'actualiser les références après insertion de lignes, tester les formules sur quelques lignes, et sauvegarder versions. Une fois j'ai perdu 45 minutes à cause d'une cellule mal formatée, maintenant je vérifie systématiquement.

Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à structurer ton classeur et à sécuriser tes calculs.

- Repère l'interface et pose une **organisation du classeur** claire: une feuille par projet plus une synthèse.
- Soigne le **format des cellules** (nombre, texte, monétaire) pour éviter des devis faux.
- Utilise opérateurs, **fonctions de base** (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, IF, VLOOKUP) et références relatives ou **références absolues** pour automatiser les calculs.
- Applique tout dans un **devis paysager complet** avec totaux TTC, contrôle des formules, sauvegarde et export PDF.

En suivant ces étapes et la checklist, tu gagnes du temps, limites les erreurs et produis des fichiers prêts à être partagés avec ton tuteur ou ton client.

Chapitre 3 : Initiation aux logiciels de dessin

1. Prise en main des outils :

Interface et outils de base :

Au lancement, repère la barre d'outils, le ruban et le navigateur de calques. Les outils principaux sont Ligne, Polyligne, Texte et Cotation, ils couvrent 80 % des besoins courants.

Formats et résolution :

Choisis le format adapté, DWG pour plans modifiables, PDF pour envoi ou impression. Régle la résolution selon l'échelle, 300 dpi pour plan papier et 72 dpi pour écran.

Outil	Usage	Conseil rapide
Ligne	Tracer des segments droits	Utilise les accrochages pour précision
Polyligne	Tracer formes continues	Ferme la polyligne pour hachures
Calque	Séparer éléments graphiques	Nomme les calques clairement

Enregistre souvent et fais des versions, crée une copie tous les 30 minutes sur projet long pour éviter perte de travail, c'est une habitude qui m'a sauvé après avoir perdu 1 fichier en stage.

2. Tracer plans et organiser le dessin :

Unités, échelle et calques :

Paramètre les unités métriques et définis l'échelle dès le départ, par exemple 1/100 pour un jardin de 10 m. Utilise calques pour séparer végétation, mobilier et réseaux.

Tracés, cotations et hachures :

Dessine en utilisant polylinéaires propres, évite les segments superposés. Ajoute cotations claires pour distances et pentes, et hachures pour matériaux, surface ou zones imperméables.

Exemple de plan à l'échelle :

Pour un parvis de 5 m par 3 m, trace au 1/50, 100 mm représentent 5 m, indique les végétaux et la matière du sol, étiquette chaque cote.

3. Export, présentation et livrables :

Préparer un fichier pour imprimer :

Vérifie marges, cadres et mises à l'échelle avant export. Place une échelle graphique et précise le format papier, A3 pour plans détaillés ou A1 pour plans d'implantation.

Formats d'export et rendu :

Exportes en PDF pour livraison, en DWG pour modifications ultérieures, et en PNG pour visuels à intégrer en présentation. Pour rendu, garde 2 versions, brut et annoté.

Mini cas concret :

Contexte: aménagement d'une cour de 120 m² pour une école. Étapes: relevé, dessin au 1/100, calques par élément, choix matériaux. Résultat: plan validé en 10 jours. Livrable attendu, DWG et PDF A3 annoté.

Étape	Action	Temps estimé
Relevé sur site	Mesurer et photographier	30 minutes
Dessin et calques	Dessiner au 1/100	2 h
Vérification cotes	Contrôler distances et pentes	15 minutes
Export	Générer DWG et PDF A3	20 minutes

Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'initie aux logiciels de dessin en te montrant comment passer d'un relevé à un plan imprimable.

- Maîtrise l'**interface et outils de base** (Ligne, Polyligne, Texte, Cotation) et organise ton dessin par **calques clairement nommés**.
- Règle unités et échelle dès le départ, utilise des polylinéaires propres, cotes lisibles et hachures adaptées aux matériaux.
- Choisis le bon format: **DWG pour modifier**, PDF pour livrer, PNG pour présenter, avec 300 dpi pour l'impression et 72 dpi pour l'écran.
- Vérifie marges, échelle graphique et exporte des versions brute et annotée, en enregistrant régulièrement ton fichier.

En appliquant ces étapes, tu peux produire rapidement un plan clair, fiable et prêt à être partagé ou imprimé pour ton projet.

Étude d'un chantier dans son contexte

Présentation de la matière :

Dans le **Bac Pro AP (Aménagements Paysagers)**, la matière « **Étude d'un chantier dans son contexte** » te donne les bases pour lire et préparer un chantier avant même le premier coup de pelle. Tu apprends à observer le site, repérer les contraintes réglementaires et environnementales, dans un diplôme partagé entre CCF et épreuves finales.

En 1re et Terminale, tu travailles environ **1h30 par semaine** sur cette matière, surtout à partir d'études de cas et de plans. Elle conduit à une **épreuve de choix techniques**, examen final écrit en fin de Terminale, coefficient 2, durée 2h30, soit près de 7 % de la note finale.

Conseil :

Pour bien réussir, commence par maîtriser le **vocabulaire de chantier** et les principaux documents techniques, plan de masse, réseaux, devis. Prends l'habitude de refaire chez toi la description complète d'un chantier vu en cours, en 10 à 15 lignes, pour fixer les idées.

Consacre chaque semaine 20 à 30 minutes pour relire tes fiches, compléter un petit schéma de situation et vérifier que tu comprends bien les enjeux techniques, économiques et environnementaux. Rappelle-toi que la même logique revient en épreuve écrite de choix techniques et en oraux sur l'expérience en milieu professionnel.

En t'entraînant sur des sujets chronométrés, par exemple 30 minutes d'analyse, 1h30 de rédaction et 30 minutes de relecture, tu arrives plus serein le jour J. L'un de mes camarades a gagné 2 à 3 points juste en structurant mieux ses réponses pour cette matière, sans apprendre plus de contenu.

Table des matières

Chapitre 1: Analyse du site et du sol	Aller
1. Analyse générale du site	Aller
2. Étude du sol et mesures	Aller
Chapitre 2: Lecture de plans et croquis	Aller
1. Comprendre les échelles et cotations	Aller
2. Lire et interpréter les symboles	Aller
3. Réaliser un croquis et un plan de plantation	Aller
Chapitre 3: Prise en compte du client	Aller
1. Comprendre la demande	Aller
2. Traduire la demande en offre	Aller
3. Communiquer et suivre le client	Aller

Chapitre 4 : Contexte réglementaire et urbain	Aller
1. Documents d'urbanisme et règles locales	Aller
2. Contraintes écologiques et protections	Aller
3. Voirie, accessibilité et réseaux	Aller

Chapitre 1: Analyse du site et du sol

1. Analyse générale du site :

Observation du site :

Commence par regarder l'implantation, la pente, les constructions et la végétation existante, note les distances, les hauteurs et les contraintes visuelles, ça te permettra de définir rapidement les zones utiles et les points problématiques.

Conditions climatiques et exposition :

Repère l'orientation, l'ombre portée et les vents dominants en notant les variations saisonnières, ces éléments influencent le choix des plantes et l'emplacement des structures, note aussi les risques d'inondation éventuels.

Contraintes d'accès et logistique :

Vérifie l'accès pour les engins, la largeur des portes et la capacité de stockage sur place, estime les volumes à manipuler, une mauvaise logistique peut augmenter le chantier de plusieurs jours et coûts inutiles.

Exemple d'analyse de site :

Jardin de 300 m² en zone urbaine, exposition sud, entrée par rue étroite de 2 mètres, nécessité de stocker 1 m³ de terre, livrable attendu : plan simple à l'échelle 1/200 et note de contraintes.

2. Étude du sol et mesures :

Prélèvements et méthode :

Pour 100 m², réalise 3 prélèvements mélangés à 0-20 cm en croisant les secteurs, étiquette chaque échantillon et envoie en laboratoire pour pH, matière organique et granulométrie, un bon prélèvement coûte peu et évite les erreurs.


Paramètres à mesurer :

Mesure le pH, la texture, la porosité, la capacité d'échange cationique et la profondeur utile pour les racines, ces paramètres conditionnent les amendements et les choix de plantation pour obtenir une croissance durable.

Interprétation et recommandations :

Si pH inférieur à 6,5, prévoir amendement calcaire modéré, si matière organique inférieure à 3 %, apporter compost à raison de 15 à 25 kg par m², ajuste les apports selon la texture pour éviter le tassemement.

Graphique chiffré




Exemple d'analyse de sol :

Pour 100 m², 3 prélevements mixtes à 0-20 cm, analyse montre pH 6,2 et matière organique 2,5 %, recommandation pratique : 20 kg de compost par m² répartis sur 2 apports la première année.

Avant de poser un diagnostic final, fais un test d'infiltration en creusant un trou de 30 cm, verse 10 litres d'eau et chronomètre le temps d'infiltration, ce geste simple te donnera des informations sur le drainage naturel.

Graphique chiffré



Test sur le terrain	Ce que ça indique	Action recommandée
Test d'infiltration	Drainage rapide ou lent	Installer drains ou améliorer la structure
Test du pH avec kit	Acidité ou alcalinité	Ajuster avec chaux ou soufre
Test tactile de texture	Sableux, limoneux ou argileux	Choisir amendement et profondeur de travail

Mini cas concret :

Cas concret rénovation de cour scolaire :

Contexte : cour de 200 m² avec mauvais drainage, étapes : diagnostic 1 jour, 3 prélèvements, réglage pente et ajout de 2 tonnes de grave, plantation 40 arbustes, résultat : évacuation des eaux en 2 jours, livrable : rapport de chantier et plan de réaménagement.

Pour t'aider sur le terrain, voici une check-list opérationnelle à cocher avant de commencer les travaux.

Élément	Question à se poser
Accès chantier	Largeur suffisante pour le matériel et stockage
Prélèvements	As-tu 3 échantillons représentatifs par 100 m ² ?
Volumes de matériaux	As-tu estimé tonnes ou mètres cubes nécessaires ?
Sécurité	Signalisation et EPI pour l'équipe présents

Livrable	Plan, rapport d'analyse et estimation des quantités
----------	---

Astuce terrain :

Astuce prélevement :

Prends toujours quelques échantillons supplémentaires et note les coordonnées, un prélevement mal étiqueté te ferait perdre une demi-journée et compliquerait le diagnostic final.

Ce qu'il faut retenir

Commence par une **observation du site** : pente, constructions, végétation, vues et risques d'inondation pour repérer zones utiles et contraintes.

- Climat et exposition: orientation, ombres, vents dominants guident choix des plantes et des structures.
- Logistique et accès: largeur des entrées, stockage et volumes à manipuler, sinon délais et surcoûts.
- Étude de sol: 3 prélèvements/100 m² à 0-20 cm, analyse pH, matière organique et texture.
- **Tests simples sur le terrain** et **check-list chantier** pour drainage, pH, texture, accès, volumes, sécurité, livrables.

Interprète les résultats et ajuste pH, compost et drainage selon les **paramètres essentiels du sol**. Cette démarche structurée fiabilise ton diagnostic et optimise le chantier.

Chapitre 2 : Lecture de plans et croquis

1. Comprendre les échelles et cotations :

Échelle et lecture :

Savoir lire une échelle te permet de convertir distances du plan en distances réelles. Par exemple 1/100 signifie 1 cm sur le dessin équivaut à 1 m sur le terrain, utile pour tracer allées et terrasses.

Cotations et niveaux :

Les cotations précisent hauteurs et cotes de référence, en mètre ou en millimètre selon le projet. Vérifie toujours les repères de nivellation pour éviter de planter à la mauvaise altitude sur la parcelle.

Échelle graphique et calculs :

Si le plan est scanné utilise l'échelle graphique pour mesurer. Mesure une distance en cm, multiplie par le ratio, et arrondis au dixième de mètre pour préparer les quantités et la pose.

Astuce pratique :

Avant le relevé, imprime une feuille à l'échelle 1/200 et vérifie une distance connue sur site, cela évite 1 erreur fréquente de conversion et te fait gagner 10 à 20 minutes en vérification.

2. Lire et interpréter les symboles :

Légende et conventions :

Commence toujours par la légende, elle indique symboles, hachures et codes couleurs employés. Sans légende, une haie peut être prise pour une clôture, ce qui ruine le chiffrage des plants.

Symboles végétaux :

Les arbres, arbustes et massifs ont des pictogrammes différents et des codes d'espacement. Note le diamètre de houppier ou le porte-greffe indiqué pour respecter les distances de plantation réelles sur le terrain.

Réseaux et équipements :

Les canalisations, regards et éclairages sont signalés par des traits et symboles propres. Repérer ces réseaux évite de creuser au mauvais endroit et préserve l'accès futur pour l'entretien.

Symbol	Signification
Cercle plein	Arbre existant à conserver
Cercle avec croix	Arbre à supprimer

Ligne pointillée	Réseau enterré ou limite de propriété
Hachures diagonales	Massif planté ou aire de plantation

- Vérifie la légende dès la première lecture du plan
- Confirme les symboles ambigus avec le maître d'ouvrage
- Note toujours les tailles et quantités indiquées dans la marge

3. Réaliser un croquis et un plan de plantation :

Croquis de repérage :

Le croquis est un dessin rapide fait sur le site, avec mesures clés et obstacles. Il doit contenir 3 mesures principales, l'orientation et l'emplacement des réseaux visibles pour préparer le plan final.

Plan de plantation :

Sur le plan final indique emplacement, espèce, nombre et espacement. Prends en compte les pleines tailles pour éviter des conflits. Prépare aussi un bordereau en unités et en mètre carré.

Vérification et livrable :

Le livrable type comprend un plan à l'échelle 1/100 ou 1/200, une légende, un bordereau de quantités et un schéma de nivellation. Ces documents servent au devis et à la réalisation en chantier.

Exemple d'organisation de chantier :

Contexte : réaménagement d'une cour de 120 m². Étapes : relevé, croquis, plan à 1/100, bordereau. Résultat : 12 arbres, 150 arbustes, 30 m de haie. Livrable attendu : plan et bordereau chiffrés.

Élément	Question à se poser
Mesure du terrain	As-tu relevé la longueur, la largeur et une diagonale pour vérifier la surface?
Réseaux	Les canalisations sont-elles repérées et protégées?
Espacement des plantes	Les distances respectent-elles la taille adulte des espèces?
Échelle du plan	As-tu choisi 1/100 pour 0 à 200 m ² , 1/200 pour surfaces plus grandes?
Livrable	Plan à l'échelle, bordereau en unités, et note de nivellation inclus?

Ce qu'il faut retenir

Pour lire un plan, commence par **choisir et vérifier l'échelle** afin de convertir les distances, puis contrôle cotations et niveaux, en t'aidant si besoin de l'échelle graphique sur les plans scannés.

- Commence toujours par **lire la légende du plan** pour comprendre symboles, hachures et couleurs.
- Identifie les symboles végétaux et **repérer réseaux et obstacles** pour éviter dégâts et erreurs de terrassement.
- Sur place, réalise un croquis clair puis **préparer un plan de plantation** avec espèces, quantités, espacements et bordereau de quantités.

Un plan bien préparé réunit échelle adaptée, légende lisible, repérage précis des réseaux et plan de plantation détaillé. Ainsi tu sécurises le chantier, gagnes du temps et obtiens un devis fiable.

Chapitre 3 : Prise en compte du client

1. Comprendre la demande :

Écoute active :

Quand tu rencontres un client, commence par écouter sans interrompre, pose 3 à 5 questions ouvertes et note ses priorités. Une première visite dure souvent 30 minutes à 1 heure selon la surface.

Ciblage des besoins :

Clarifie l'usage du lieu, le budget approximatif et le délai souhaité. Demande toujours le classement des priorités en 2 à 3 items pour éviter les malentendus plus tard.

Exemple d'identification d'un besoin :

Un retraité veut moins d'entretien, préfère du gazon en plaques et 3 arbustes faciles, budget estimé 2 500 euros, délai 2 semaines pour la proposition.

Type de client	Attente principale
Particulier	Esthétique et entretien réduit
Collectivité	Durabilité et respect du budget public
Entreprise	Image et accessibilité

2. Traduire la demande en offre :

Chiffrage et options :

Propose toujours 2 à 3 options de conception avec budgets distincts. Par exemple, option A à 3 000 euros, option B à 5 500 euros, option C à 9 000 euros selon matériaux choisis.

Calendrier et livrable :

Présente un calendrier en 3 étapes, détaille les durées: préparation 1 semaine, réalisation 2 à 5 jours selon 50 à 200 m², réception et ajustements 1 jour.

Astuce chiffrage :

Pour éviter les coups de théâtre, prévois une marge de 10 à 15 pour les imprévus sur le matériel et 1 clause de plus ou moins pour la main d'œuvre.

3. Communiquer et suivre le client :

Contrat et validation :

Établis un devis signé et un calendrier écrit. Indique le montant, l'échéancier des paiements et les livrables, par exemple 30 à 40 pourcentage d'acompte à la signature.

Gestion des retours et entretien :

Après réalisation, organise une réception sous 7 jours pour recueillir les retours. Propose un plan d'entretien simple sur 12 mois avec 2 interventions possibles si besoin.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Tu proposes au client 3 scénarios d'arrosage, il choisit le plus simple, tu économises 20 de temps de pose et réduis le coût de 15 pour le matériel.

Mini cas concret :

Contexte : jardin de 120 m² chez un particulier souhaitant moins d'entretien et une terrasse. Étapes : visite 45 minutes, 2 propositions, validation en 10 jours, réalisation en 4 jours. Résultat : espace vert avec 40 m² de gazon en plaques, 12 arbustes autochtones et terrasse en bois de 16 m². Livrable attendu : dossier final comprenant plan cotation, devis détaillé à 4 800 euros, calendrier et notice d'entretien de 1 page.

Relation à long terme :

Propose un suivi 6 mois après livraison pour vérifier reprise des plantes et proposer 1 intervention corrective si nécessaire. C'est souvent ce suivi qui fidélise le client.

Erreurs fréquentes :

Ne pas clarifier le périmètre des travaux, oublier le terrassement préalable, ou sous-estimer la durée de 1 à 2 jours. Ces erreurs coûtent du temps et dégradent la relation client.

Checklist terrain	Action
Avant visite	Préparer 5 questions clés et un carnet de mesures
Pendant visite	Prendre photos, noter besoins et contraintes en 20 minutes
Après visite	Envoyer récapitulatif par mail sous 48 heures
Devis	Proposer 2 à 3 options et délai de validité de 30 jours
Suivi	Planifier contrôle à 3 et 6 mois

i Ce qu'il faut retenir

Pour bien prendre en compte un client, commence par une **écoute active structurée** et 3 à 5 questions ouvertes. Clarifie usage du lieu, budget, délai et fais classer ses priorités en quelques points clés. Propose ensuite plusieurs scénarios chiffrés avec calendrier simple et marge pour imprévus. Formalise tout par un devis signé et un plan d'entretien.

- Identifie le type de client et son attente principale.
- Rappelle les limites du chantier pour éviter dérives.

- Envoie un récapitulatif écrit sous 48 heures.
- Planifie un **suivi à moyen terme** pour fidéliser.

En appliquant cette **méthode de suivi client**, tu réduis les erreurs fréquentes, sécurises tes marges et construis une relation durable. Concentre-toi sur la clarté, l'anticipation et la trace écrite à chaque étape.

Chapitre 4 : Contexte réglementaire et urbain

1. Documents d'urbanisme et règles locales :

Documents d'urbanisme :

Les principaux documents à connaître sont le PLU, le PLUi, la carte communale et les servitudes d'utilité publique. Ils définissent ce que tu peux faire sur une parcelle et où.

Zones et règles :

Les zones urbaines, agricoles ou naturelles dictent la densité, la hauteur, et parfois les essences autorisées. Toujours vérifier la zone avant de proposer un plan de plantation ou une terrasse.

Déclarations et autorisations :

Selon la nature des travaux, il faudra une déclaration préalable ou un permis de construire, surtout pour les clôtures, les murs ou les abris de jardin dépassant 20 m².

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Tu dois consulter le PLU en mairie et repérer la règle de recul par rapport à la voie publique avant d'implanter des haies d'alignement.

Élément	Que regarder
PLU / PLUi	Zonage, règles de plantation, emprise au sol
Carte communale	Règles simplifiées pour petites communes
Servitudes	Lignes HT, réseaux souterrains, protection des berges

2. Contraintes écologiques et protections :

Espaces protégés :

Certaines zones sont classées Natura 2000, site classé ou espace boisé classé, ce qui restreint fortement les interventions et demande des études préalables.

Arbres et espèces protégées :

La coupe d'un arbre peut nécessiter une autorisation si l'arbre est protégé ou si le quartier a un plan de gestion. Vérifie aussi la présence d'espèces protégées.

Gestion des eaux et ruissellement :

Les règles sur la gestion des eaux pluviales imposent parfois des aires d'infiltration ou des systèmes de rétention pour limiter les débordements vers le réseau communal.

Exemple de cas concret :

Contexte, étapes, résultat, livrable attendu : un aménagement de 500 m² en bord de zone classée. Étapes : repérage, étude d'impact, demande d'autorisation, implantation d'un

système d'infiltration. Résultat : réduction des eaux de ruissellement de 40 pour cent. Livrable attendu : plan de plantation A3, notice réglementaire 2 pages, devis chiffré d'environ 3 200 € TTC (1 200 € plantes, 2 000 € main-d'œuvre).

- Vérifier la présence d'une ZNIEFF ou Natura 2000
- Mesurer la pente pour dimensionner l'infiltration
- Proposer des essences locales pour compenser les plantations

3. Voirie, accessibilité et réseaux :

Accessibilité et PMR :

Les aménagements extérieurs publics doivent respecter l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, avec des pentes inférieures à 5 pour cent sur les cheminements principaux.

Implantation par rapport aux réseaux :

Avant de creuser, consulte le plan de prévention des risques et fais un diagnostic réseaux avec un fournisseur de travaux pour éviter de sectionner un câble ou une canalisation.

Coordination avec les services techniques :

Contacte démarcheur réseaux, mairie et concessionnaires. Planifie au moins 2 réunions avant chantier et obtient les autorisations écrites pour les fermetures de voirie temporaires.

Astuce de stage :

Sur le terrain, prends des photos géoréférencées et note les repères de regard, ça évite au moins 30 minutes de recherche par incident réseau.

Vérification terrain	Action
Présence de réseaux	Demander coordonnées aux concessionnaires
Accès chantier	Prévoir 1 accès de service et 1 zone de stockage
Zone de dépôt des terres	Valider emplacement avec mairie
Respect PMR	Mesurer pente et largeur des cheminements

Mini check-list opérationnelle :

Avant de lancer un chantier, fais ces 5 vérifications rapides pour éviter les retards et amendes.

- Consulter le PLU et repérer la zone
- Vérifier les servitudes et réseaux présents
- Valider accessibilité PMR et pentes
- Obtenir déclarations ou permis nécessaires
- Planifier 2 réunions avec la mairie et concessionnaires

Exemple d'intervention terrain :

Lors d'un chantier d'alignement de 100 m, on a dû remplacer 15 arbres par des essences locales pour respecter le PLU et obtenir l'accord en 3 semaines.

Ce qu'il faut retenir

PLU, PLUi, carte communale et servitudes définissent zonage, emprise au sol, hauteurs et règles de plantation sur chaque parcelle. **Consulte systématiquement le PLU** avant haies, terrasses ou abris nécessitant déclaration ou permis. **Zones protégées sensibles** (Natura 2000, espaces boisés classés) imposent études, autorisations et choix d'essences locales. Gère les eaux pluviales par infiltration ou rétention adaptées à la pente pour limiter le ruissellement. **Accessibilité et sécurité chantier** exigent pentes principales inférieures à 5 pour cent et diagnostic réseaux avant terrassement. Anticipe la coordination avec mairie et concessionnaires pour voirie, accès chantier et stockages.

- Identifier zone, servitudes et protections écologiques avant projet.
- Mesurer pentes, accès, réseaux et consigner photos géolocalisées.

Ainsi tu limites risques d'amende, de retard et de reprise.

Analyse d'un projet

Présentation de la matière :

En **Bac Pro AP (Aménagements Paysagers)**, la matière Analyse d'un projet te met face à de vrais dossiers de chantier. Tu as **2 h 30 par semaine** pour les étudier.

Tu apprends à décrypter le contexte, les plans et le cahier des charges pour proposer un aménagement cohérent et réaliste.

Ces compétences sont évaluées dans une **épreuve écrite de choix techniques** de 2 h 30, coefficient 2, et dans **un oral lié à ton expérience** de stage, d'environ 25 minutes et coefficient 3. Ces épreuves en fin de terminale complètent les CCF de pratiques professionnelles. L'un de mes camarades y a gagné confiance.

Conseil :

Pour réussir en Analyse d'un projet, commence par bien **classer tes dossiers de chantier**. Garde pour chaque projet un porte-vues avec plans, photos, devis et quelques notes personnelles.

Planifie ton travail sur la semaine, par exemple **3 sessions de 20 minutes** pour revoir et refaire une étude de cas. Pendant l'épreuve, commence par **lire tous les documents** puis rédige de façon structurée. Tu verras que la gestion du temps suit mieux.

Table des matières

Chapitre 1 : Lecture du cahier des charges	Aller
1. Comprendre les attentes du client	Aller
2. Analyser le contenu technique et administratif	Aller
Chapitre 2 : Choix de solutions techniques	Aller
1. Identification des contraintes techniques	Aller
2. Choix des matériaux et systèmes	Aller
3. Évaluation économique et livrables	Aller
Chapitre 3 : Estimation simple des coûts	Aller
1. Principes de base	Aller
2. Méthodes de calcul	Aller
3. Cas concret et outils pratiques	Aller

Chapitre 1: Lecture du cahier des charges

1. Comprendre les attentes du client :

Objet du projet :

L'idée est d'identifier précisément ce que le client veut, quelles plantes, usages et ambiance attendus, et si le projet vise entretien réduit ou design haut de gamme.

Contraintes techniques et réglementaires :

Repère les servitudes, réseaux enterrés, pente du terrain et règles d'urbanisme, demande préalable ou permis si nécessaire, et note les distances à respecter.

Budget et délai :

Vérifie le budget global, poste par poste, et le délai imposé, calcule si les quantités tiennent sur 2 ou 3 semaines de chantier.

Exemple d'identification des besoins :

Un client veut aménager 50 m² de devanture pour réduire entretien, privilégier plantes locales et prévoir 3 points d'arrosage, cela modifie le choix des matériaux et des essences.

2. Analyser le contenu technique et administratif :

Plans et métrés :

Contrôle l'échelle du plan, lis les cotes, calcule surfaces et volumes pour établir des métrés précis, et signale tout élément manquant sur le plan.

Normes et autorisations :

Repère les règles locales d'urbanisme, protection des arbres, et les obligations d'accès pour camionnette ou grue, demande permis si surface supérieure à 100 m².

Livrables attendus :

Liste les documents à fournir, plan de masse, plan de plantation, bordereau de prix, et un planning réaliste en jours ouvrés pour éviter malentendus.

Exemple de mini cas concret :

Contexte: aménagement d'une cour de 80 m². Étapes: relevé 1 jour, terrassement 2 jours, plantation 1 jour. Résultat: chantier livré en 4 jours, livrable: plan de plantation et métrés chiffrés.

Tâche	Question à se poser
Lire le cahier des charges	Les besoins du client sont-ils clairs et chiffrés
Vérifier les plans	L'échelle et les cotes correspondent-elles au terrain

Identifier contraintes	Y a t il des réseaux, des servitudes ou arbres protégés
Estimer quantités	Combien de m ² , nombre de plants et volume de terre à prévoir
Planifier le chantier	Le délai demandé est il réaliste par rapport aux ressources

Petite anecdote: lors de mon premier stage j'ai mal relevé une cote de 2 m et le chantier a pris 1 jour supplémentaire, j'ai retenu l'importance de vérifier.

i Ce qu'il faut retenir

Dans ce chapitre, tu apprends à décoder un cahier des charges paysager.

- Clarifie les **attentes concrètes du client** : usages, style, niveau d'entretien, budget et délais.
- Repère les **contraintes techniques et réglementaires** : pentes, réseaux, servitudes, règles d'urbanisme, autorisations.
- Contrôle les plans et métrés pour chiffrer précisément surfaces, volumes et quantités de plantes.
- Liste les **livrables indispensables du projet** : plans, bordereau de prix et planning réaliste.

Traite le cahier des charges comme une check-list : pose-toi les bonnes questions, vérifie chaque cote et ajuste le planning pour éviter dépassements, oubli et retards de chantier.

Chapitre 2 : Choix de solutions techniques

1. Identification des contraintes techniques :

Sol et topographie :

Repère la nature du sol, sa portance et la pente du terrain pour choisir fondations, drainage et aménagements. Une mauvaise lecture du sol provoque souvent reprise de chantier et surcoûts de 10 à 30%.

Climat et microclimat :

Considère l'exposition, vents dominants et gel pour sélectionner espèces végétales, orientation des allées et matériaux résistants. Un choix adapté réduit l'entretien et l'arrosage saisonnier de manière sensible.

Réseaux et accès :

Vérifie la présence d'eau, électricité et évacuations, ainsi que l'accès aux engins. Si l'accès est étroit, prévois 1 jour de préparation supplémentaire pour les manutentions et la logistique.

Exemple d'identification d'une contrainte de sol :

Sur un chantier de 150 m², le sondage a révélé argile lourde, on a prévu une couche de 30 cm de grave non traitée et drains linéaires pour éviter tassements futurs.

Type de sol	Solution technique	Remarque
Sable	Stabilisation, géotextile	Drainage naturel rapide
Argile	Couche de grave, drains	Risque de tassement
Humifère	Amendement léger, protection	Bon pour plantations

2. Choix des matériaux et systèmes :

Matériaux de sols et revêtements :

Opte pour des matériaux adaptés à l'usage et au budget, par exemple enrobé pour accès véhicules, stabilisé pour allées piétonnes, ou pavés perméables pour cour. Compte 1 à 3 jours de pose selon surface.

Systèmes d'irrigation :

Choisis goutte à goutte pour massifs et micro-aspersions pour pelouses. Un réseau goutte à goutte réduit la consommation d'eau de 30% en moyenne, pratique pour économies durables.

Gestion des eaux pluviales :

Privilégie solutions perméables, tranchées drainantes ou noues pour infiltrer sur site. Ces solutions évitent l'usage excessif de réseaux publics et limitent le risque de rejets pluviaux.

Astuce de stage :

Avant de commander matériaux, mesure précisément la surface utile. Une erreur de 5% sur une surface de 200 m² peut te coûter 50 à 200 euros en matériaux inutiles.

3. Évaluation économique et livrables :

Estimation des coûts :

Établis un devis détaillé par poste : terrassement, matériaux, main d'œuvre et évacuation. Prévoyez une marge de 10% pour imprévus. Chiffrer permet au client de choisir trois options techniques.

Planning et livrables :

Livrables attendus : plan d'implantation, note technique, métrés et bordereau matériaux. Un planning réaliste indique 4 à 10 jours selon 100 m² et complexité du projet.

Suivi et maintenance :

Propose un guide d'entretien sur 12 mois, avec fréquences d'arrosage, tonte et tailles. Un bon suivi prolonge la durabilité des aménagements et évite réinterventions coûteuses.

Exemple d'estimation pour une cour de 120 m² :

Terrassement 1 200 euros, revêtement stabilisé 900 euros, plantation et terre 600 euros, irrigation 400 euros, total 3 100 euros hors TVA et imprévus.

Mini cas concret - aménagement d'une cour scolaire 180 m² :

Contexte : cour bitumée à rénover, mauvaise infiltration, usage piéton et petits véhicules.

Étapes : diagnostic 1 jour, choix perméabilité, terrassement 2 jours, pose stabilisé 3 jours, plantations 1 jour. Résultat : réduction des eaux de ruissellement, surfaces utilisables.

Livrable attendu : plan d'exécution, bordereau quantitatif indiquant 180 m² de stabilisé, 12 drains linéaires de 2 m, et devis total 5 400 euros.

Checklist opérationnelle	Action
Repérage réseaux	Appeler 2 services, marquage sur plan
Sondage sol	1 à 3 sondages sur 100 m ²
Quantitatif matériaux	Mesurer précisément, +10% de marge
Planning	Détailler jours et postes par 100 m ²
Guide d'entretien	Rédiger 1 page par poste principal

i Ce qu'il faut retenir

Pour choisir les solutions techniques, commence par **bien lire le sol**, la pente et le climat, sans oublier réseaux et accès machines.

- Adapte fondations, drainage et matériaux au type de sol pour limiter tassements et surcoûts.
- Choisis revêtements, **solutions perméables et drainantes** et arrosage (goutte à goutte, micro-aspersion) selon usages et économies d'eau.
- Prépare un **devis détaillé par poste**, avec marge de 10 %, métrés précis et planning réaliste par 100 m².
- Remets un **guide d'entretien annuel** pour l'arrosage, la tonte et les tailles afin de garantir la durabilité.

En suivant cette méthode, tu sécurises les choix techniques, maîtrises le budget et facilites la maintenance future du chantier.

Chapitre 3 : Estimation simple des coûts

1. Principes de base :

Définir l'objet à chiffrer :

Commence par préciser précisément le périmètre du chantier, les surfaces en m², le nombre de plants, et les travaux accessoires, cela évite les oubli et les erreurs lors du chiffrage final.

Identifier les postes de coût :

Liste systématiquement matériaux, main-d'œuvre, location d'engins, transports, évacuation des déchets, et imprévus techniques, ces postes forment la base de ton devis et facilitent les comparaisons.

Mesurer les quantités :

Prends des mesures simples sur plan ou sur site, arrondis raisonnablement et note les hypothèses, une erreur de mesure de 10% peut modifier le coût total de manière significative.

Exemple d'estimation d'une pelouse :

Pour 50 m² de semis, calcule $50 \text{ m}^2 \times 1,5 \text{ kg/m}^2 \times \text{prix du kg}$, ajoute 2 heures de main-d'œuvre pour la préparation et l'arrosage initial.

2. Méthodes de calcul :

Calcul du coût matériel :

Multiplie la quantité par le prix unitaire pour chaque produit, additionne les éléments et prévois 5 à 10% de marge pour perte ou surconsommation selon le matériau choisi.

Calcul du coût main-d'œuvre :

Estime le temps en heures, multiplie par le taux horaire réel de ton entreprise ou atelier, inclue les pauses et les déplacements, un petit chantier prend souvent 1,5 fois le temps estimé.

Calcul des charges, marge et TVA :

Ajoute les charges fixes et variables, puis définis une marge commerciale raisonnable, applique ensuite la TVA applicable, par exemple 20% pour la plupart des travaux paysagers en France.

Exemple d'estimation d'une allée gravillonnée :

Pour une allée de 20 m², calcule matériaux, 8 heures de main-d'œuvre, 1 jour de location d'une plaque vibrante, puis additionne, ajoute marge et TVA.

Élément	Quantité	Prix unitaire	Sous-total
---------	----------	---------------	------------

Gravillon	20 m2	10 € / m2	200 €
Bordures	10 ml	6 € / ml	60 €
Main-d'œuvre	8 h	25 € / h	200 €
Transport et évacuation	Forfait	50 €	50 €
Total HT	-	-	510 €
TVA 20%	-	-	102 €
Total TTC	-	-	612 €

3. Cas concret et outils pratiques :

Mini cas concret :

Contexte : création d'une allée gravillonnée de 20 m2 pour un particulier, étapes : mesure, choix du gravier, pose de bordures, compactage. Résultat chiffré : Total TTC 612 €.

Livrable attendu :

Remets un tableau simple récapitulant quantités, prix unitaires, total HT, TVA, et total TTC, en fichier Excel ou PDF, avec tes hypothèses et durée estimée en heures.

Checklist opérationnelle :

Avant de partir sur le terrain, vérifie ces points pour éviter les oubli et les surfacturations qui fâchent le client.

Tâche	Pourquoi
Vérifier les mesures sur site	Évite les erreurs de quantité
Noter les conditions d'accès	Impacte la durée et le transport
Lister les déchets à évacuer	Prévient un coût caché
Estimer la main-d'œuvre réelle	Permet un devis réaliste

Exemple d'état des livrables :

Un fichier Excel avec onglets : quantités, prix unitaires, heures prévues, total HT, TVA, total TTC, et une feuille "hypothèses" expliquant arrondis et pertes prévues.

En stage, j'ai appris à toujours prévoir 10% pour les imprévus, cela m'a évité plusieurs reprises inutiles sur chantier.

 **Ce qu'il faut retenir**

Pour estimer un chantier, commence par **définir un périmètre clair** : surfaces, quantités, travaux associés, pour limiter les oubli.

- Identifie tous les postes : matériaux, main-d'œuvre, engins, transport, déchets, imprévus, puis applique un **calcul par prix unitaire**.
- Prends des mesures fiables, arrondis avec prudence et note tes hypothèses, car une erreur de 10 % change fortement le total.
- Calcule séparément matériel, temps de travail (avec coefficients et déplacements), puis ajoute charges, marge et TVA.
- Rédige un **tableau de chiffrage complet** et utilise une **checklist terrain** pour vérifier mesures, accès et déchets.

En suivant ces étapes simples, tu construis des devis cohérents, comparables et limitant les mauvaises surprises pour toi comme pour ton client.

Organisation d'un chantier

Présentation de la matière :

En Bac Pro AP (Aménagements Paysagers), la matière **Organisation d'un chantier** t'apprend à préparer un chantier réel. Tu apprends à lire un plan, ordonner les tâches, prévoir le matériel et penser à la sécurité de l'équipe.

Cette matière conduit à **l'épreuve de choix techniques**, écrite en fin de terminale, 2 h 30, coefficient 2. Elle compte aussi pour **l'épreuve de pratiques professionnelles**, surtout en CCF, coefficient 5, organisée à partir de situations réelles de chantier.

En Bac Pro AP, environ la moitié des coefficients est évaluée en CCF et l'autre moitié en épreuves finales. Beaucoup trouvent rassurant de pouvoir valider progressivement **l'organisation de chantier** sur de vrais travaux.

Conseil :

Pour réussir **Organisation d'un chantier**, commence par bien maîtriser les bases : Lecture de plan, repérage des zones, calcul de quantités simples. Prévois 3 séances de 20 minutes, pour refaire un planning ou résumer les étapes du jour.

En cours ou en stage, entraîne-toi à **organiser vraiment un petit chantier**. Un camarade m'a dit qu'il avait progressé le jour où il a tout noté. Tu peux par exemple :

- Préparer un planning jour par jour
- Faire la liste du matériel, des plantes et des risques principaux
- Rédiger un court compte rendu après chaque séance de chantier

Table des matières

Chapitre 1 : Planification des tâches	Aller
1. Préparer le chantier	Aller
2. Organiser les ressources	Aller
Chapitre 2 : Organisation de l'équipe	Aller
1. Rôles et responsabilités	Aller
2. Répartition des tâches et planning	Aller
3. Sécurité et communication	Aller
Chapitre 3 : Gestion du matériel et fournitures	Aller
1. Gestion et inventaire du matériel	Aller
2. Stockage, hygiène et sécurité des fournitures	Aller
3. Approvisionnement, commandes et coûts	Aller
Chapitre 4 : Prévention des risques sur chantier	Aller

1. Identifier et évaluer les risques [Aller](#)
 2. Prévention collective et équipements de protection [Aller](#)
 3. Cas pratiques et organisation sur site [Aller](#)
- Chapitre 5:** Suivi du temps et des délais [Aller](#)
1. Mesurer et enregistrer le temps [Aller](#)
 2. Anticiper et gérer les retards [Aller](#)
 3. Communication et suivi avec le client et l'équipe [Aller](#)

Chapitre 1: Planification des tâches

1. Préparer le chantier :

Repérage et relevé du site :

Avant d'attaquer, visite le site pour noter dimensions, pentes, réseaux visibles et accès pour camion. Prends des photos datées et repères. Je me souviens d'un chantier où une photo a évité un incident.

Planification du temps et des priorités :

Estime les durées pour chaque étape, prévois 30 à 60 minutes pour un repérage complet et 2 à 8 heures pour terrassement selon surface. Un bon planning évite les retards et surcoûts.

Check des autorisations et contraintes :

Vérifie PLU, servitudes, arbres protégés et réseaux enterrés avant de chiffrer. Demande les autorisations 15 jours à l'avance si nécessaire, et note toute contrainte client pour le devis.

Exemple d'arpentage :

Pour une cour de 50 m², le repérage a pris 45 minutes, demandé 2 points de référence et évité un conflit avec une conduite enterrée, ce qui a permis d'ajuster le devis.

Astuce pratique :

Prends toujours un mètre, une nivelleuse laser et des photos, puis inscris les notes dans ton téléphone. Cela te fera gagner 20 à 30 minutes au bureau pour le chiffrage.

Tâche	Durée estimée	Responsable
Repérage	30-60 minutes	Technicien
Terrassement	4-8 heures	Équipe 3 personnes
Plantation	2-6 heures	Équipe 2 personnes

2. Organiser les ressources :

Répartition des tâches et main d'œuvre :

Attribue les rôles selon compétences : un chef pour 3 ouvriers sur petit chantier, ou un chef pour 5 sur grand chantier. Fais un briefing matinal de 10 à 15 minutes pour aligner l'équipe.

Matériel et approvisionnement :

Planifie le matériel nécessaire et les quantités, par exemple un camion benne, 2 m³ de terre, 10 sacs d'engrais. Prévois une marge de 10 à 20 pour cent sur les matériaux.

Sécurité et préparation du poste :

Vérifie EPI, signale la zone et affiche consignes. Assure-toi qu'au moins un équipier possède l'attestation PSE et que trousse de secours est accessible sur le chantier.

Mini cas concret :

Contexte : aménagement d'une terrasse de 80 m2. Étapes : repérage 45 minutes, terrassement 6 heures, pose bordures 3 heures. Résultat : terrasse prête en 2 jours, livrable un plan, un devis et un bordereau quantitatif de 80 m2.

Exemple d'organisation :

Sur un chantier école, nous avons réduit de 15 le temps de pose en préparant le matériel la veille et en répartissant 3 ouvriers en 2 équipes, cela a amélioré le rythme de travail.

Voici une check-list opérationnelle simple à suivre sur le terrain :

Action	Pourquoi
Vérifier le plan	Évite erreurs de métrage
Contrôler équipements	Réduit les pannes sur site
Afficher consignes sécurité	Protège l'équipe et le public
Vérifier approvisionnement	Évite interruption des travaux

i Ce qu'il faut retenir

La planification commence par un repérage précis: mesurer, noter pentes, accès camions et réseaux, avec photos datées. Tu dois ensuite **planifier les durées clés** et vérifier PLU, servitudes et réseaux enterrés avant de chiffrer.

- Prévois un repérage complet avec mètre, laser et photos en 30 à 60 minutes.
- Répartis les rôles et fais un briefing de 10 minutes pour **organiser l'équipe et le matériel**.
- Anticipe les quantités, ajoute une marge de 10 % et pense à **sécuriser le chantier** avec EPI et signalisation.

Avec ces réflexes de temps, ressources et sécurité, tu évites retards, incidents et surcoûts, et rends chaque chantier plus rentable.

Chapitre 2 : Organisation de l'équipe

1. Rôles et responsabilités :

Définir les rôles :

Avant le démarrage, répartis clairement qui fait quoi, par exemple chef d'équipe, conducteur d'engin, jardinier et apprenti. Cela évite les doublons et gagne en efficacité chaque jour.

Responsabilités clés :

Le chef d'équipe gère la sécurité et le planning, le conducteur d'engin veille au matériel, le jardinier réalise les plantations. Indique les attentes en termes de qualité et de délai.

Exemple de répartition :

Sur un chantier de taille moyenne, 1 chef, 3 ouvriers et 1 apprenti permettent de couvrir 200 m² de terrassement et plantation en 2 jours.

Rôle	Tâches principales	Temps estimé par jour
Chef d'équipe	Coordination, briefing sécurité, contrôle qualité	2 heures
Conducteur d'engin	Manoeuvre pelle, transport matériaux	5 heures
Jardinier	Plantation, paillage, arrosage	6 heures

2. Répartition des tâches et planning :

Organisation quotidienne :


Fais un briefing de 10 minutes chaque matin pour rappeler les objectifs du jour, répartir les postes et vérifier le matériel. Note les tâches sur un tableau ou une feuille.

Gestion des imprévus :

Prévois toujours 1 à 2 heures tampon par jour pour gérer les aléas comme la météo, une pièce d'un engin cassée ou une livraison en retard.

Mini cas concret :

Contexte - Aménagement d'une aire de repos de 50 m². Étapes - préparation du sol 8 h, plantation 6 h, paillage 2 h, nettoyage 2 h. Résultat - 50 m² aménagés en 1 jour et demi par 3 ouvriers. Livrable attendu - plan de plantation, liste de 45 plants, feuille de temps de 12 h par ouvrier.



Astuce planning :

Place les tâches les plus physiques le matin quand l'équipe est la plus fraîche, cela réduit les arrêts et améliore la vitesse d'exécution.

3. Sécurité et communication :

Briefing et règles de sécurité :

Commence chaque journée par le point sécurité, rappelle les EPI obligatoires, les zones de circulation et la procédure d'arrêt si un risque est détecté par un membre de l'équipe.

Communication sur le chantier :

Utilise un langage simple et des gestes clairs pour coordonner les manœuvres. Prends 5 minutes pour débriefer en fin de journée et noter les points à améliorer.

Formation et retours d'expérience :

Forme l'apprenti sur 2 à 3 tâches prioritaires en l'accompagnant 1 semaine. Note les erreurs fréquentes, comme ne pas sécuriser la zone avant d'utiliser la tronçonneuse.

Exemple d'organisation sécurité :

Avant une taille importante, tu vérifies les lignes électriques, signes de fatigue de l'opérateur, et tu assignes 1 personne pour assurer la zone de chute pendant 30 minutes.

Vérification	Question à se poser
Présence équipe	Tous les membres sont-ils là et aptes au travail

EPI	Casque, lunettes, gants et chaussures adaptés sont-ils portés
Matériel	Les outils sont-ils vérifiés et fonctionnels
Zone de travail	Les accès sont-ils sécurisés pour les piétons et véhicules

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En réorganisant le stockage des outils près du poste de travail, on a réduit de 20% le temps perdu à aller chercher le matériel durant la journée.

Mini anecdote :

Une fois, on a évité une panne en haut d'une journée grâce au brief de 10 minutes, j'ai senti que l'équipe était plus soudée ce jour-là.

i Ce qu'il faut retenir

Pour organiser ton équipe, clarifie dès le départ qui fait quoi et comment la journée s'enchaîne.

- Définis des rôles précis (chef, conducteur d'engin, jardinier, apprenti) et les **responsabilités de chacun** pour éviter les doublons.
- Planifie la journée avec un **briefing de 10 minutes**, un planning écrit et 1 à 2 heures tampons pour les imprévus.
- Assure la sécurité via un **point sécurité quotidien**, les EPI obligatoires, des consignes simples et un débrief final de 5 minutes.
- Forme l'apprenti sur quelques tâches clés et corrige les erreurs récurrentes.

En structurant clairement les rôles, le planning et la sécurité, tu gagnes en efficacité, réduis les risques et renforces la cohésion de ton équipe sur chaque chantier.

Chapitre 3 : Gestion du matériel et fournitures

1. Gestion et inventaire du matériel :

Organisation de l'inventaire :

Fais un inventaire mensuel clair, liste ton matériel, état, et emplacement. Cible les outils critiques comme ton broyeur, ta tondeuse et la débroussailleuse, pour éviter les arrêts imprévus sur chantier.

Étiquetage et repérage :

Étiquette chaque outil avec un code simple, par exemple M05 pour la tondeuse numéro 5. Ça te fait gagner du temps, surtout quand plusieurs chantiers tournent en même temps.

Contrôle d'état et périodicité :

Programme des contrôles hebdomadaires pour outils motorisés et mensuels pour outillage manuel. Note les défauts et priorise les réparations selon l'impact sur la production.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Tu remarques que la tondeuse tombe en panne tous les 10 jours, tu planifies une révision préventive toutes les 8 jours et réduis les pannes de 80 pour cent sur 3 mois.

2. Stockage, hygiène et sécurité des fournitures :

Principes de stockage :

Range produits inflammables dans un local ventilé et fermé, sépare les engrains des semences. Maintiens une zone propre pour éviter la corrosion et la contamination des fournitures sensibles.

Gestion des EPI et sécurité :

Gère un stock central d'EPI pour l'équipe, contrôle les tailles et dates d'usure. Remplace les gants, casques et masques dès qu'ils montrent une usure significative, pour garantir la conformité PSE sur le chantier.

Rotation des consommables :

Applique le principe FIFO pour terreaux, engrains et paillage. Utilise d'abord les sacs les plus anciens pour limiter les pertes, et note la date d'ouverture sur chaque sac.

Astuce terrain :

J'ai gardé une petite caisse "urgence" avec 2 jeux d'EPI et 10 litres d'essence. Ça m'a sauvé un chantier une fois, évite les grosses galères quand tout va vite.


3. Approvisionnement, commandes et coûts :

Stratégie de commande :

Planifie tes commandes selon la saison, fais des commandes groupées tous les 15 jours pour réduire les frais et profiter de remises. Calcule un stock minimum pour 3 jours d'activité sur chantier.

Suivi des coûts et budget :

Consigne les dépenses par chantier, par exemple carburant 80 euros par semaine pour 3 machines, ou paillage 120 euros pour 2 m³. Ces chiffres t'aident à estimer la marge du chantier.



Relations fournisseurs :

Choisis 2 fournisseurs locaux pour réduire les délais, négocie des délais de livraison de 48 à 72 heures pour pièces courantes. Prévois un fournisseur de secours en cas de rupture.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En centralisant les commandes de 5 chantiers, on a réduit le coût unitaire des semences de 12 pour cent et gagné 2 heures de gestion par semaine.

Élément	Quantité minimale	Fréquence contrôle	Remarques
Tondeuse thermique	2	Hebdomadaire	Vérifie courroies et huile
Débroussailleuse	3	Hebdomadaire	Réserve lames de recharge

Carburant	100 L	Bihebdomadaire	Stocker en jerrycan homologué
Paillage	2 m3	Mensuel	Appliquer FIFO

Mini cas concret :

Contexte :

Un chantier résidentiel de 1 200 m² nécessite entretien après plantation, équipe de 3 personnes pour 5 jours, besoin en carburant, paillage et pièces pour la tondeuse.

Étapes :

- Estimer besoins : 80 L carburant, 1.5 m³ paillage, lame de tondeuse neuve.
- Passer commande groupée auprès du fournisseur local, délai 48 heures.
- Réceptionner et étiqueter, mettre à jour l'inventaire numérique.

Résultat et livrable attendu :

Livrable : bon de livraison signé, fiche matériel mise à jour et rapport coût. Coût total estimé 420 euros, délai de livraison respecté 48 heures, chantier livré en temps voulu.

Check-list opérationnelle :

- Vérifier niveau d'huile et jauge carburant avant départ.
- Étiqueter tout matériel réceptionné et l'entrer dans l'inventaire.
- Contrôler EPI pour chaque ouvrier avant le travail.
- Planifier commande si stock inférieur au minimum pour 3 jours.
- Sauvegarder les factures et bons de livraison numériques.

i Ce qu'il faut retenir

Organise un inventaire régulier du matériel critique, étiquette chaque outil avec un code simple et planifie des contrôles préventifs pour limiter les pannes.

- Maintiens un stock minimum pour 3 jours d'activité et applique le principe **premier entré premier sorti** sur terreaux, engrais et paillage.
- Stocke les produits inflammables à part, dans un local ventilé et propre, et protège les fournitures sensibles de l'humidité.
- Assure un **stock centralisé d'EPI**, remplace gants, casques et masques usés, et contrôle chaque ouvrier avant le travail.
- Planifie des **commandes groupées régulières**, suit les coûts par chantier et sécurise 2 fournisseurs locaux plus un de secours.

En combinant inventaire rigoureux, stockage sécurisé, EPI disponibles et commandes optimisées, tu évites les ruptures, réduis les imprévus sur chantier et améliores ta rentabilité.

Chapitre 4 : Prévention des risques sur chantier

1. Identifier et évaluer les risques :

Repérage des dangers :

Avant chaque intervention, fais une tournée rapide du site pour repérer trous, points de circulation, câbles apparents, végétation instable ou zones glissantes. Note tout sur une fiche simple et lisible.

Classement et gravité :

Classe les risques selon probabilité et gravité, par exemple risque élevé si chute probable et blessure grave. Utilise un code simple A, B, C pour prioriser les actions à mettre en place.

Mesure et traçabilité :

Garde preuve des contrôles, photos et dates. Mets à jour la fiche chantier chaque jour ou après un événement. Ça prend 5 minutes et évite des problèmes administratifs plus tard.

Exemple d'identification :

Sur un parterre humide, tu notes glissance, passage public et présence d'une tranchée ouverte, puis tu ajoutes une balise temporaire et une signalisation le temps du chantier.

2. Prévention collective et équipements de protection :

Protection collective :

Priorise les protections collectives comme barrières, filets, cales et signalisation lumineuse. Elles protègent tout le monde et réduisent la dépendance aux protections individuelles.

Équipements de protection individuelle :

Pense casque, lunettes, gants anti-coupure, chaussures de sécurité, protections auditives et masque anti-poussières. Adapte l'EPI au travail, remplace les gants usés et vérifie l'état des chaussures.

- Casque
- Lunettes
- Gants anti-coupure
- Chaussures de sécurité

Formation et consignes :

Organise un briefing de chantier de 5 à 10 minutes chaque matin, rappelle consignes et impacts. Note l'heure et la présence des 2 à 6 intervenants pour garder une trace.

Exemple d'EPI adapté :

Pour la taille de haies hautes, utilise casque, lunettes et gants renforcés, et vérifie que la tronçonneuse a sa protection chaîne fonctionnelle.

Élément	Risque associé	Protection recommandée
Chute de hauteur	Blessures graves	Harnais, filets, échafaudage sécurisé
Coupures	Lésions aux mains	Gants anti-coupure, protection de chaîne
Poussières et produits	Irritations respiratoires	Masque FFP2, ventilation, laver mains

3. Cas pratiques et organisation sur site :

Travaux avec engins et circulation :

Délimite une zone de circulation, place un signalleur si passage public. Pour un dumper ou mini-pelle, vérifie feux, freins, et système de retenue tous les jours avant démarrage.

Travaux en hauteur et abattage :

Pour l'élagage, sécurise la zone au sol sur 3 à 5 m autour de l'arbre, utilise corde et harnais, et planifie la coupe par étapes pour éviter chutes de branches incontrôlées.

Cas concret - pose d'un muret :

Contexte, équipe 3 personnes, durée 2 jours. Étapes, repérage, fondation 0,4 m, blocage et pose de 24 blocs à 25 kg chacun. Résultat, muret stable livré en 16 heures, zéro accident.

Exemple de livrable attendu :

Livrable, fiche de chantier signée, plan de prévention simple, photo avant-après, registre matériel, attestation de formation si intervention sur engins. Tout numéroté et archivé pendant 3 mois.

Astuce terrain :

Place toujours le matériel le plus lourd à portée pour éviter portages inutiles, tu gagnes 10 à 15 minutes par heure et réduis la fatigue du dos.

Checklist opérationnelle	Action
Briefing matin	5 à 10 minutes, note présences
Contrôle EPI	Vérifie état casque, gants, chaussures
Zone sécurisée	Barrières et signalisation posées
Matériel vérifié	Démarreur, freins et protections testés
Fiche chantier	Complétée et signée à la fin de journée

Exemple d'organisation rapide :

Pour une tonte sur un site public, tu fermes 10 m de trottoir, mets panneau, vérifies coupe-herbe et casque, effectues le travail en 30 à 45 minutes selon surface.

Ce qu'il faut retenir

Sur chantier, commence par un **tour rapide de repérage**, note les dangers et classe-les selon probabilité et gravité pour prioriser les actions. Garde une trace écrite et des photos, mises à jour chaque jour.

- Installer d'abord les **protections collectives prioritaires** (barrières, filets, signalisation) avant l'EPI.
- Adapter les **équipements de protection individuelle** au risque et vérifier leur état quotidiennement.
- Mettre en place un **briefing sécurité quotidien** avec présence notée et checklist opérationnelle.
- Sécuriser zones engins, travaux en hauteur et organiser le matériel pour limiter les portages.

En appliquant ces réflexes simples et tracés, tu réduis fortement les accidents, gagnes du temps et fournis des chantiers propres, sécurisés et bien documentés.

Chapitre 5 : Suivi du temps et des délais

1. Mesurer et enregistrer le temps :

Méthodes de relevé :

Sur le terrain, tu peux utiliser une feuille de pointage papier ou une application simple pour noter les heures de début et de fin. Note aussi les pauses et les interruptions pour garder des données fiables.

Documents et outils :

Prépare une feuille de temps par chantier, un tableau de suivi hebdomadaire et un fichier Gantt simplifié. Un smartphone avec une appli de temps suffit pour 80% des chantiers courants.

Bonnes pratiques :

Fais signer la feuille chaque fin de semaine, vérifie les temps tous les 2 jours et corrigé les anomalies rapidement pour éviter l'accumulation d'erreurs sur plusieurs semaines.

Exemple d'enregistrement quotidien :

Une équipe de 3 ouvriers commence à 8h00, fait une pause de 30 minutes, termine à 17h00, le temps productif enregistré est de 7 heures par personne, total 21 heures.

Élément	Durée estimée par unité	Commentaire
Planter un arbre de 2 m	30 à 45 minutes	Creuser, tuteurer, pailler
Poser 1 m ² de gazon en plaque	6 à 10 minutes	Préparation du sol incluse
Tailler 10 m de haie	20 à 30 minutes	Varie selon densité
Poser 1 m de bordure en pierre	10 à 20 minutes	Transport et réglage inclus

2. Anticiper et gérer les retards :


Identifier les causes :

Repère rapidement les causes typiques, météo, livraison tardive de matériaux, panne de matériel ou absence d'un ouvrier. Classe les risques en fréquents, probables ou rares pour mieux prioriser.

Marges et tampons :

Prévoyez une marge de 15 à 25% du temps total selon la saison. Pour un chantier prévu sur 5 jours, ajoute une réserve de 1 jour utile en moyenne pour compenser imprévus.

Graphique chiffré



Actions correctives :

Si tu accumules plus de 10% de retard, déclenche une réunion courte, réaffecte des tâches et signale au chef de chantier pour ajuster les priorités et éventuellement demander un renfort.

Astuce de stage :

Pense à vérifier les prévisions météo 48 heures avant une intervention délicate, ça t'évitera de perdre 1 ou 2 jours sur certains chantiers en automne.

3. Communication et suivi avec le client et l'équipe :

Rapports et réunions :

Fais un point quotidien de 5 à 10 minutes avec l'équipe, et un point hebdomadaire avec le client pour valider l'avancement. Un résumé par mail de 2 à 3 phrases suffira pour garder tout le monde aligné.

Mise à jour du planning :

Mets à jour le planning dès qu'un décalage supérieur à 2 heures survient. Ajuste les priorités en fonction des urgences et informe le client si la livraison finale est impactée.

Clôture et retour d'expérience :

À la fin du chantier, collecte les écarts entre temps prévus et temps réels. Note au moins 3 leçons apprises pour améliorer les prochaines estimations et réduire les écarts.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un aménagement de terrasse de 3 m x 4 m, 2 ouvriers ont réduit le temps de pose de 20% en préparant tout le matériel la veille, passant de 12 heures prévues à 9,5 heures réelles.

Étape	Durée estimée	Livrable attendu
Préparation du chantier	0,5 jour	Feuille de matériaux et pointage des outils
Exécution	2 à 3 jours	Photos d'étapes et feuille de temps signée
Contrôle qualité	0,25 jour	Procès verbal de réception et liste de réserves

Mini cas concret :

Contexte :

Le client souhaite remplacer une allée en gravier de 12 m² par une dalle béton, travaux à réaliser en 3 jours.

Étapes :

Jour 1, démolition et évacuation, 2 ouvriers, 6 heures productives chacun. Jour 2, coffrage et ferraillage, 3 ouvriers, 8 heures. Jour 3, coulage et finition, 3 ouvriers, 6 heures.

Résultat :

Travail réalisé en 3 jours, retard évité grâce à une commande béton confirmée 48 heures avant et un camion réservé. Total heures main d'œuvre 54 heures.

Livrable attendu :

Feuille de temps signée, photos avant/après, facture détaillée et procès verbal de réception signé par le client, délai respecté ou justifié.

Checklist terrain	Action
Pointage quotidien	Noter heures début et fin, pauses et interruptions
Vérification matériel	Contrôler outils et engins avant démarrage
Mise à jour planning	Actualiser planning si décalage > 2 heures
Communication client	Envoyer un bref compte rendu hebdomadaire
Leçon apprise	Noter 1 à 3 améliorations pour la prochaine fois

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à organiser le **suivi du temps** sur chantier pour rester dans les délais.

- Note heures, pauses et interruptions sur feuille ou appli, fais signer chaque semaine et contrôle tous les 2 jours.
- Utilise feuilles de temps, planning simplifié et appli smartphone pour suivre tâches types et durées unitaires.
- Anticipe retards en prévoyant des **marges de sécurité** de 15 à 25 % et en réagissant dès 10 % de dérive.
- Assure des **points rapides avec l'équipe** et le client, mets à jour le planning et formalise le **retour d'expérience chantier** en fin de projet.

En appliquant ces réflexes, tu fiabilises tes durées, limite les imprévus et améliores chantier après chantier ta précision de planification.

Mise en place et maintenance d'infrastructures

Présentation de la matière :

En Bac Pro AP (Aménagements Paysagers), la matière **Mise en place d'infrastructures** couvre chemins, murets, escaliers, réseaux, éclairage et autres ouvrages non végétaux.

En 1re et Terminale, tu as environ **2 heures** de cours et TP par semaine. Cette matière conduit à l'**épreuve CCF** « Mettre en place des infrastructures », notée avec un **coefficent 5**.

Les durées des **situations de CCF** sont fixées par chaque lycée, sans horaire national unique. L'un de mes amis a eu un déclic en montant son premier petit muret, lors d'une évaluation pratique en chantier.

Conseil :

Pour réussir **Mise en place d'infrastructures**, maîtrise quelques bases clés: Lecture de plan, Niveaux, **gestes de sécurité**. Pendant les TP, reste actif, pose des questions et refais les gestes techniques plusieurs fois.

- Relire la fiche de chantier
- Revoir souvent tes croquis

Pendant les révisions, entraîne-toi à expliquer à l'oral chaque étape d'un petit chantier en t'appuyant sur tes croquis et tes photos, cela t'aidera vraiment pour les **évaluations finales**.

Table des matières

Chapitre 1: Terrassements et nivelingement	Aller
1. Principes et préparation	Aller
2. Techniques de terrassement et finition	Aller
Chapitre 2: Pose de circulations et bordures	Aller
1. Préparation et repérage	Aller
2. Techniques de pose des circulations	Aller
3. Bordures et finitions	Aller
Chapitre 3: Entretien des réseaux et ouvrages	Aller
1. Maintenance préventive	Aller
2. Réparations et interventions	Aller
3. Gestion et sécurité des ouvrages	Aller

Chapitre 1: Terrassements et niveling

1. Principes et préparation :

Étude du terrain :

Avant toute intervention, observe la nature du sol, la pente et les zones humides. Note la végétation et les obstacles, cela conditionne les volumes de fouille et le besoin en drainage.

Repérage et niveling :

Implante les cotes de référence avec jalons et cordes. Utilise un niveau laser ou optique pour viser une précision de 2 cm, note les cotes sur un plan simple pour l'équipe.

Matériel et sécurité :

Prévois pelle, pioche, mini-pelle, camion-benne, règle vibrante et plaque vibrante. Porte casque, gants et chaussures de sécurité, assure la signalisation et les protections en zone de fouille.

Exemple d'implantation d'une terrasse :

Pour une terrasse de 20 m², creuse 0,20 m, soit 4 m³ à évacuer. Prévois 1 jour pour 2 personnes et 1 mini-pelle. Anecdote: une fois, on a oublié le géotextile et il a fallu recommencer.

Équipement	Usage	Quantité recommandée
Mini-pelle	Excavation précise	1
Camion-benne	Évacuation des déblais	1 selon volume
Niveau laser	Prise de cotes et pentes	1

2. Techniques de terrassement et finition :

Excavation et déblais :

Creuse en respectant les cotes repérées, garde les déblais à l'écart des fouilles. Calcule le volume en m³ par longueur x largeur x profondeur pour organiser l'évacuation.

Remblai et compactage :

Remblaye par couches de 15 à 20 cm, compacte chaque couche avec une plaque vibrante. Prévoyez 10 à 20 % de matériau supplémentaire pour pertes et tassements.

Graphique chiffré

Montée en puissance des granulats recyclés en France (2013-2020)



Contrôles et réglage :

Vérifie régulièrement la planéité et les cotes avec la règle et le niveau. Tolérance courante: 2 cm pour dallage, 5 cm pour surfaces paysagères, corrige avant de poser le revêtement final.

Astuce de stage :

Compacte légèrement humide mais pas détrempé, cela optimise le compactage et réduit les ressauts. Pour fondation de terrasse, privilégie grave 0/20 pour une bonne tenue.

Mini cas concret :


Contexte: création d'une allée 50 m² sur sol argileux. Étapes: repérage, excavation 0,25 m, évacuation 12,5 m³, pose géotextile, remblai 0,15 m de grave, compactage en 3 passes.

Mini cas concret - livrable :

Résultat: allée stable avec pente 2% évitant stagnation. Livrable attendu: plan de nivellement, métrés (12,5 m³ déblais, 7,5 t de grave), durée estimée 2 jours pour 3 personnes.

Graphique chiffré

Paysage en France : CA et entreprises (2014-2024)



Voici une petite check-list opérationnelle pour le chantier, à garder sur tablette ou papier pendant les travaux.

Contrôle	Fréquence	Action en cas de problème
Cote de référence	Avant travaux	Reprendre le repérage
Compactage	Après chaque couche	Ajouter passes de compactage
Pente finale	Après réglage	Corriger par apport de matériau
Évacuation déblais	Pendant fouille	Organiser camion-benne

i Ce qu'il faut retenir

Pour réussir un terrassement, commence par analyser le sol, la pente et l'humidité, puis implante des repères précis avec niveau laser.

- Prévois le **repérage des cotes** et note-les sur un plan simple pour guider l'équipe.
- Organise **excavation et évacuation** des déblais en calculant les volumes en m³.
- Réalise le **remblai par couches** de 15 à 20 cm, bien compactées, légèrement humides.
- Contrôle régulièrement **planéité et pente finale** pour respecter les tolérances et éviter les eaux stagnantes.

En combinant bonne préparation, matériel adapté et contrôles fréquents, tu obtiens des terrasses et allées stables, prêtes à recevoir leur revêtement final en toute sécurité.

Chapitre 2 : Pose de circulations et bordures

1. Préparation et repérage :

Matériaux de base :

Avant de poser une circulation, repère les matériaux utiles, comme gravier 0/6, sable 0/2, dalle 40x40, pavé autobloquant, bordure béton ou acier, et géotextile. Choisis selon l'usage et la charge prévue.

Implantation et tracé :

Trace toujours l'axe avec corde et piquets, pose un niveau fiable, et définis les pentes entre 1 et 2 pour l'écoulement. Mesure la longueur et note les cotes pour commander le matériel nécessaire.

Drainage et pente :

Prévoyez un lit drainant de 10 à 20 cm sous les surfaces perméables, évite les mares en gardant pente vers caniveau ou terrain. Le mauvais drainage est l'erreur la plus fréquente en stage.

Exemple d'implantation d'une allée :

Tu traces une allée de 12 m par 1,2 m, tu poses un cordon à 0,5 m d'intervalle, prévois une pente de 1,5 et tu marques les emplacements des bordures tous les 50 cm.

2. Techniques de pose des circulations :

Pose de pavés et dalles :

Pour pavés, prépare un lit de réglage de 3 à 5 cm de sable grossier, pose serré, frappe au pilon caoutchouc et jointoientement avec sable sec. Pour dalles sur lit maigre, assure-toi d'un appui continu.

Sols stabilisés et gravier :

Pour gravier stabilisé, mets un géotextile, puis une couche de grave 0/20 de 15 cm, compacte en plusieurs passes, puis ajoute une couche de finition 3 à 5 cm de gravier 6/10 pour la surface.

Compactage et finition :

Compacte en plusieurs passages, commence par plaque vibrante puis rouleau si possible. La règle, c'est cinq passages minimum pour une dalle piétonne et dix pour une surface véhicule légère.

Exemple d'estimation de temps :

Pour poser 20 m² de pavés avec 2 personnes, compte 1 journée complète pour préparation, pose et jointoientement, soit environ 8 heures de travail effectif.

Matériaux	Épaisseur conseillée	Usage fréquent
-----------	----------------------	----------------

Pavés autobloquants	3 à 5 cm sur sable	Allées piétonnes et petites cours
Gravier stabilisé	15 cm grave + 3 cm finition	Allées, parkings légers
Dalles sur sable	4 à 6 cm lit de sable	Terrasses et zones piétonnes

3. Bordures et finitions :

Choix de bordures :

Choisis bordures béton, pierre, acier ou plastique rigide selon esthétique et contrainte. La bordure béton 20x10 cm est polyvalente, mais pour une allée fréquentée, préfère bordures massives ou scellées.

Pose et scellement :

Installe les bordures sur une semelle de béton maigre 10 cm pour scellement, respecte un retrait de 2 à 3 mm entre bordure et matériau de remplissage. Vérifie l'alignement au cordeau tous les 50 cm.

Entretien et réparations :

Prévois un contrôle annuel pour resserrer joints, remplacer 2 à 3 % des éléments endommagés, et nettoyer les caniveaux. Une réparation rapide évite une réfection totale coûteuse ensuite.

Exemple d'erreur fréquente :

J'ai vu en stage des bordures posées sans semelle béton, elles ont bougé après deux hivers, ce qui a entraîné une reprise complète sur 6 m.

Mini cas concret : aménagement d'une allée piétonne 18 m :

Contexte, tu dois aménager une allée de 18 m par 1,2 m devant un pavillon, usage piéton et cyclable occasionnel. Objectif, surface stable et esthétique pour 2 personnes en 2 jours.

Étapes :


- Décapage et enlèvement de 0,15 m de terre sur 21,6 m²
- Pose de géotextile et couche de grave 0/20 de 15 cm, compactage en 6 passages
- Pose de bordures béton scellées sur semelle 0,10 m, alignement tous les 50 cm
- Finition avec gravier 6/10 en 3 cm et compactage léger

Résultat et livrable attendu :

Livrable, allée 18 m x 1,2 m stabilisée, bordures scellées, pente de 1,5 vers le caniveau. Quantifié, 21,6 m² réalisés, 0,32 m³ de grave posé, durée estimée 16 heures pour 2 personnes.

Graphique chiffré

France 2018–2023 : budgets biodiversité et structure du chiffre d'affaires des entreprises du paysage



Checklist opérationnelle	Vérification
Tracé et pentes	Corde et niveau, pente 1 à 2
Couches et épaisseurs	Respect 15 cm grave, 3-5 cm finition
Alignement bordures	Corde tous les 50 cm
Compactage	Plaque vibrante, 5 à 10 passages
Jointoient et nettoyage	Sable pour pavés, lavage pour dalles

Astuce terrain :

Travaille toujours proprement, nettoie les joints au fur et à mesure pour éviter un nettoyage long ensuite, et note le temps réel passé pour améliorer tes devis personnels.

i Ce qu'il faut retenir

Pour une circulation durable, choisis les bons matériaux et les épaisseurs adaptées à l'usage. Repère l'axe à la corde, règle une pente de 1 à 2 % et prévois un lit drainant de 10 à 20 cm pour éviter les flaques.

Les pavés et dalles se posent sur sable nivelé, avec **Matériaux et épaisseurs clés** respectés. Pour graviers, utilise géotextile, grave 0/20 de 15 cm puis couche de finition 3 à 5 cm. Assure un **Compactage en plusieurs passes** avant les finitions.

- Contrôle la **Pente et drainage** avec corde et niveau.
- Respecte grave, lit de sable et compactage suffisant.
- Pose les **Bordures sur semelle béton** bien alignées et scellées.

Ainsi, tu obtiens des allées stables, durables et esthétiques.

Chapitre 3 : Entretien des réseaux et ouvrages

1. Maintenance préventive :

Inspection visuelle :

Chaque semaine, fais un tour rapide des regards, buses et fossés pour repérer fuites, intrusion végétale ou désordre matériel. Une inspection de 10 à 20 minutes suffit pour détecter un problème naissant.

Nettoyage et débouchage :

Programme un nettoyage 2 à 4 fois par an selon l'usage. Utilise raclettes, tiges et pompe à eau pour évacuer boues et feuilles avant qu'elles n'obstruent complètement le réseau.

Entretien végétal :

Privilégie un désherbage mécanique et un élagage léger autour des ouvrages, au moins 2 fois par an, pour limiter les racines et l'accumulation de débris qui accélèrent l'enracinement.

Exemple d'inspection visuelle :

Lors d'un contrôle automnal, j'ai trouvé une grille partiellement bouchée par des feuilles, intervention en 30 minutes, évitée une inondation sur une allée piétonne.

2. Réparations et interventions :

Diagnostic et repérage :

Avant d'intervenir, localise précisément la panne avec caméra d'inspection ou sondes, note profondeur et diamètre. Un bon diagnostic évite de creuser inutilement et réduit le coût d'intervention.

Réparations courantes et outillage :

Apprends les réparations rapides, débouchage manuel, colmatage provisoire avec mortier ou ruban étanche. Un binôme réalise souvent ces tâches en 1 à 2 heures selon la gravité.

Élément	Usage	Fréquence d'entretien
Caméra d'inspection	Localiser bouchons et fissures	Au besoin
Pompe et tuyau	Vidanger regards et busages	2 à 4 fois par an
Tiges et racloirs	Déboucher manuellement	Au besoin
Matériel de colmatage	Réparations temporaires	Stock permanent

Matériaux et remplacement :

Choisis matériau adapté, PVC pour eaux claires, béton pour charges lourdes. Le remplacement d'une buse ø400 prend typiquement 1 à 2 jours de travail et 2 personnes si l'accès est simple.

Mini cas concret – remplacement de buse :

Contexte : buse en béton fissurée sous une allée. Étapes : repérage, sécurisation zone, extraction, pose d'une buse ø400, remblai et compactage. Résultat : remise en service en 2 jours. Livrable attendu : rapport d'intervention avec photos avant/après et coût estimé 1 200 euros.

3. Gestion et sécurité des ouvrages :

Sécurité et balisage :

Avant tout chantier, installe des signalisations et barrières. Porte toujours EPI adapté, gilet, casque et gants. La mise en sécurité prend 10 à 30 minutes, elle évite accidents et contrôles défavorables.

Gestion documentaire et traçabilité :

Consigne chaque intervention sur une fiche technique, avec date, intervenants, matériel et photos. Une archive annuelle facilite les diagnostics futurs et prouve le suivi lors d'audits.

Fréquences et planning :

Planifie contrôles trimestriels pour réseaux sensibles et un contrôle annuel complet. Un planning clair réparti sur 12 mois réduit les urgences et optimise budgets et ressources humaines.

Astuce organisation :

Regroupe petites interventions sur 1 journée par secteur, ainsi tu économises jusqu'à 30 pour cent de temps de déplacement et tu montres un suivi régulier en stage.

Vérification	Action à réaliser	Fréquence
Regard bouché	Nettoyage manuel ou pompe	Mensuel
Végétation envahissante	Taille et désherbage	2 fois par an
Fuite visible	Isolation zone et réparation urgente	Au signalement
Corrosion d'ouvrage	Traitements ou remplacement	Annuel
Documents d'intervention	Saisie fiche et photos	Après chaque intervention

Exemple d'organisation de saison :

Pour une collectivité, planifie 4 rondes trimestrielles et 1 campagne de nettoyage printanière, budget prévisionnel 800 à 1 500 euros selon la surface à traiter.

Ce qu'il faut retenir

Pour garder les réseaux efficaces, mise sur une **inspection hebdomadaire rapide** et quelques opérations clés toute l'année.

- Réalise un **nettoyage programmé du réseau** 2 à 4 fois par an, en retirant boues, feuilles et racines avant l'obstruction.
- Diagnostique précisément les pannes (caméra, tiges, pompe), puis effectue les réparations courantes ou remplacements adaptés au matériau.
- Pense à **sécuriser chaque chantier** et à assurer la **tracabilité des interventions** via fiches, photos et planning trimestriel ou annuel.

En suivant ces routines, tu prolonges la durée de vie des ouvrages, limite les coûts imprévus et garantis un fonctionnement fiable des réseaux.

Implantation et entretien de la végétation

Présentation de la matière :

Dans le Bac Pro AP (Aménagements Paysagers), cette matière t'apprend à gérer l'**Implantation et entretien de la végétation** sur de vrais chantiers, avec environ **3 heures de cours par semaine** en 1re et en terminale, entre terrain, atelier et entreprise.

Cette matière conduit à l'**épreuve de pratiques professionnelles**, surtout en **Contrôle en Cours de Formation**. Deux situations sur chantier liées à la plantation et à l'entretien ont un coefficient total de **3 points** dans une épreuve globale notée 5, mêlant pratique, questions orales et bref écrit.

- **Choisir des végétaux adaptés** au sol et au climat
- **Planifier l'entretien** avec arrosage et taille raisonnée

Les deux CCF se déroulent sur le terrain, l'un plutôt en fin de 1re, l'autre en terminale, pour des durées d'environ 1h30 à 2h30 selon les centres. Un camarade m'a confié qu'il se sentait prêt après avoir revu tranquillement ses photos de chantier la veille.

Conseil :

Pour réussir l'**Implantation et entretien de la végétation**, traite chaque séance comme un vrai chantier. Après le TP, garde 20 minutes pour noter gestes clés, outils utilisés et consignes, surtout à l'approche des CCF de plantation et d'entretien qui valent une bonne part de ta note pro.

- **Réviser 15 minutes** après chaque cours
- **Préparer ton matériel** la veille des CCF

Les épreuves pratiques sont éprouvantes, car elles durent souvent plus d'1h30 et tout se voit dans tes gestes. Planifie 2 créneaux de révision de 30 minutes avant chaque contrôle, en relisant tes fiches de végétaux et tes photos de chantier pour arriver serein.

Table des matières

Chapitre 1 : Choix des végétaux adaptés	Aller
1. Comprendre le milieu et les contraintes	Aller
2. Sélection et implantation des végétaux	Aller
Chapitre 2 : Techniques de plantation	Aller
1. Préparation du sol	Aller
2. Techniques de mise en place	Aller
3. Arrosage et suivi post-plantation	Aller
Chapitre 3 : Taille et entretien des haies	Aller
1. Principes et calendrier de taille	Aller

2. Techniques et outils	Aller
3. Entretien, santé et rajeunissement	Aller
Chapitre 4 : Soins et protection des pelouses	Aller
1. Tonte, fréquence et réglages	Aller
2. Aération, scarification et regarnissage	Aller
3. Nutrition, maladies et protection biologique	Aller

Chapitre 1: Choix des végétaux adaptés

1. Comprendre le milieu et les contraintes :

Analyse du site :

Avant de choisir un végétal, observe exposition, vent, pente et ombre. Repère zones inondables et compactées, note la présence d'infrastructures. Ces informations déterminent les familles de plantes adaptées.

Caractéristiques du sol et du climat :

Teste le pH, estime la texture et le drainage. Mesure la pluviométrie annuelle et la température minimale. Selon Météo-France, certaines régions ont entre 600 et 1 200 mm d'eau par an, cela guide le choix.

Exemple d'analyse de site :

Un terrain urbain ombragé avec sol argileux et stagnation d'eau nécessitera des arbustes tolérants à l'humidité, plutôt que des méditerranéennes en plein soleil.

Espèce	Exposition	Type de sol	Usage	Rusticité minimale
Buxus sempervirens	Mi-ombre	Drainant à moyennement frais	Haie taillée	-15 °C
Lavandula angustifolia	Plein soleil	Très drainant	Massif, couvre-sol	-20 °C
Betula pendula	Plein soleil à mi-ombre	Frais à humide	Alignement, isolé	-25 °C
Cornus alba	Plein soleil à mi-ombre	Humide mais drainant	Haie libre, intérêt hivernal	-20 °C

Après ce tableau, tu peux filtrer espèces par contraintes prioritaires, comme tolérance au sel en bord de mer ou résistance à la sécheresse en secteur méditerranéen.

2. Sélection et implantation des végétaux :

Choix selon fonction :

Définis la fonction principale, haie brise-vent, ombrage, fleurissement ou écologique. La fonction oriente le genre, la densité et l'espacement à la plantation pour assurer pérennité et utilité.

- Haie brise-vent : choisir espèces robustes et persistantes.
- Fleurissement : privilégier diversité pour polliniseurs, 6 à 8 espèces différentes.
- Couvre-sol : planter à espacement de 0,3 à 0,5 m selon vigueur.

Plantation et entretien précoce :

Plante à la bonne saison, automne ou début printemps. Creuse une fosse 2 fois le volume de la motte, corrige si nécessaire, tasser modérément. Arrose régulièrement pendant 6 à 8 semaines après plantation.


Astuce de stage :

Toujours vérifier la hauteur du collet lors de la plantation, 2 à 3 cm au-dessus du niveau du sol évite asphyxie racinaire. J'ai appris ça à mes 2èmes semaines de stage.

Exemple d'aménagement :

Conception d'une petite placette municipale de 500 m², plantation de 20 arbres et 50 arbustes. Étapes : relevé, choix espèces, apport de 2 m³ de compost, plantation avec espacement 1,5 m.

Résultat : taux de reprise estimé à 96% après 12 mois, livrable attendu : plan de plantation, bordereau matériaux et calendrier d'entretien sur 12 mois.



Voilà une check-list rapide avant d'aller sur le terrain, utile pour ne rien oublier et gagner du temps.

Vérification	Action
Test du sol	Mesurer pH et texture, noter besoin d'amendement
Exposition	Observer 1 journée type pour en déduire ombre et soleil
Sélection des espèces	Choisir selon usage et contraintes locales
Approvisionnement	Prévoir motte, support de culture et 10 à 20% de plants de réserve

Suivi post-plantation

Arrosage hebdomadaire 6 à 8 semaines, contrôle à 3 et 12 mois

Ce qu'il faut retenir

Pour choisir tes végétaux, commence par une **analyse complète du site** : exposition, vent, ombre, pente, zones inondables et infrastructures orientent les familles possibles.

- Teste sol et climat (pH, texture, drainage, pluviométrie, **température minimale locale**).
- Sélectionne les espèces selon la fonction recherchée: haie brise-vent, ombrage, fleurissement, écologique ou couvre-sol.
- Adapte densité, espacement et rusticité aux contraintes: humidité, sécheresse, sel, milieu urbain.
- Soigne plantation et suivi: bonne saison, fosse élargie, collet bien positionné, arrosage 6 à 8 semaines.

En t'appuyant sur un **tableau de correspondance sol-exposition-usage** et une check-list terrain, tu sécurises le taux de reprise et gagnes du temps sur chaque projet.

Chapitre 2 : Techniques de plantation


1. Préparation du sol :

Évaluation du sol :

Fais un test visuel et tactile du sol, note texture, drainage et niveau d'humus. Creuse un trou de 20 à 30 cm pour observer les horizons et détecter des couches compactées.


Amendements et profondeur de travail :

Incorpore du compost mûr à raison de 20 à 50 L pour 10 m² si le sol manque d'organique. Ameublis sur 20 à 30 cm pour favoriser l'enracinement des sujets.



Exemple de calcul d'amendement :

Pour 10 m² de sol argileux, ajoute 50 L de compost et 20 kg de sable, mélange sur 25 cm de profondeur pour améliorer la porosité et réduire le battance.



2. Techniques de mise en place :

Plantation des sujets en conteneur :

Ouvre un trou 2 à 3 fois plus large que la motte, pose la motte au même niveau que la surface, défais légèrement les racines circonvolées et rebouche en tassant modérément.

Plantation à racines nues et en mottes :

Pour racines nues, travaille en saison dormante, trempe les racines avant plantation. Pour mottes, respecte l'intégrité de la motte, évite d'enterrer le collet et protège contre le dessèchement.

Tuteurage, positionnement et paillage :

Tuteure les arbres si nécessaire avec 2 piquets et une attache souple, hauteur piquets 1,2 à 1,5 m. Pose 5 à 8 cm de paillis en laissant 5 cm autour du tronc.

Type de plantation	Avantage	Point d'attention
Conteneur	Plantation toute l'année possible	S'assurer que la motte est bien humidifiée
Racines nues	Moins coûteux pour grosses quantités	Planter en période dormante, protéger contre le dessèchement

Balled-and-burlapped	Bonne protection de la motte	Retirer filet si entoure le collet, vérifier drainage
----------------------	------------------------------	---

3. Arrosage et suivi post-plantation :

Arrosage initial et calendrier :

Arrose immédiatement après plantation, puis 2 à 3 fois par semaine le premier mois. Pour un jeune arbre, prévois 20 à 30 L par arrosage selon la taille de la motte.

Surveillance sanitaire et taille :

Contrôle la base des sujets pour détecter pourriture ou attaque, évite les tailles sévères la première année, supprime uniquement bois mort ou mal placé.

Mini cas concret : plantation d'une haie de 50 m :

Contexte, tu dois planter 50 mètres de haie avec 100 plants à 0,5 m d'espacement, 2 personnes, durée estimée 1 jour. Étapes, repérage, trous espacés, amendement, paillage.

Exemple de livrable :

Livrable attendu, un bordereau avec 100 plants, 50 m de paillage à 5 cm (environ 0,25 m³), plan de plantation au mètre près et fiche de suivi hebdomadaire sur 3 mois.

Étape	À vérifier	Objectif
Repérage	Alignement et distance	Respecter 0,5 m d'espacement
Préparation du trou	Profondeur et largeur	Trou 2x largeur motte
Arrosage initial	Humidifier la motte	Éviter poches d'air
Paillage	Épaisseur 5 à 8 cm	Réduire évaporation

Exemple de geste pro en stage :

Lors d'un chantier j'ai toujours vérifié le collet d'un arbre, j'ai évité de le recouvrir et ça m'a évité au moins 3 pertes la première année, c'était formateur.

i Ce qu'il faut retenir

Commence par **préparer bien le sol** : observe texture et drainage, ajoute 20 à 50 L de compost pour 10 m² et ameublis sur 20 à 30 cm.

- Creuse un trou 2 à 3 fois plus large que la motte, collet au niveau du sol, racines légèrement démêlées.
- Pour racines nues, plante en repos végétatif, trempe les racines et protège les mottes du dessèchement.

- **Tuteurage et paillage efficaces** : 2 piquets, attache souple, 5 à 8 cm de paillis en laissant 5 cm autour du tronc.
- **Arrosage régulier du jeune arbre** : juste après plantation puis 2 à 3 fois par semaine, 20 à 30 L.

Surveille l'état sanitaire, limite la taille la première année et respecte les espacements pour haies et massifs. Conteneur, racines nues ou motte, choisis le type de plantation adapté au budget et à la saison.

Chapitre 3 : Taille et entretien des haies

1. Principes et calendrier de taille :

Objectif de la taille :

La taille sert à structurer la haie, maintenir la densité, préserver la floraison et éviter l'empiètement sur les voies. Pense à viser la forme la plus adaptée à l'usage et à l'essence.

Calendrier selon l'essence :

Pour les feuillus, taille principale en fin d'hiver, taille légère en été si besoin. Pour les persistants, taille 1 à 2 fois par an, idéalement en printemps et été.

Principes à respecter :

Taille toujours de haut en bas, en gardant une base plus large pour laisser entrer la lumière. Évite les coupes sévères sur des sujets de moins de 3 ans sans plan de rajeunissement.

Exemple de calendrier :

Un jardinier taille une haie de laurier-cerise 2 fois par an, en mars pour structurer, et en juillet pour corriger la pousse, ce qui limite les tailles drastiques.

2. Techniques et outils :

Outils essentiels :

Prends sécateur, ébrancheur, cisaille et taille-haie selon la longueur. Gants, lunettes et protections auditives sont indispensables pour ta sécurité sur chantier.

- Sécateur pour branches jusqu'à 25 mm
- Ébrancheur pour branches épaisses
- Taille-haie électrique ou thermique pour façonnage

Taille en étapes :

Commence par éliminer bois mort et branchements gênants, puis fais la mise en forme, enfin égalise les surfaces. Coupe par étapes pour éviter d'enlever trop de volume d'un coup.

Sécurité et entretien des outils :

Affûte les lames toutes les 2 à 4 semaines en saison, huile les parties mobiles après usage, vérifie les protections. Range le matériel propre, sec et verrouillé.

Astuce de stage :

Sur un chantier de 50 m linéaires, on planifie 2 à 3 heures pour une taille d'entretien à 2 personnes, ce qui permet de facturer correctement le temps.

Élément	Usage	Entretien
---------	-------	-----------

Sécateur	Coupe précise jusqu'à 25 mm	Affûtage toutes les 2 semaines
Ébrancheur	Branches de 25 à 50 mm	Graissage après chaque usage intense
Taille-haie	Façonnage sur longues sections	Contrôle des couteaux avant chaque démarrage

3. Entretien, santé et rajeunissement :

Surveillance et maladies :

Inspecte les haies au moins 4 fois par an pour détecter pucerons, oïdium ou chancres. Traite localement ou enlève les branches atteintes pour limiter la propagation.

Régénération et remplacement :

Pour une haie vieille, rajeunissement en plusieurs années, coupe progressive à 1/3 chaque année pour garder un parement. Remplace les sujets morts rapidement pour éviter trou.

Gestion des déchets et valorisation :

Broyage sur place réduit le volume de déchets de 70 à 80 pour cent et fournit du broyat pour paillage. Pense à planifier transport si le broyage est externe.

Exemple d'un mini cas concret :

Contexte : haie de 30 m en photinia, hauteur 2,5 m, densité faible après 20 ans. Étapes : diagnostic, élagage sélectif, coupe progressive, broyage et plantation de 10 plants. Résultat : réduction à 1,6 m en 2 ans, densité remontée de 60 % la 1re année. Livrable attendu : fiche d'intervention avec photos avant/après, quantité de végétaux remplacés (10 plants) et volume broyat estimé 1 m3.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier communal, en passant d'une taille annuelle à une taille biannuelle, on a réduit les tailles drastiques et gagné 30 % de temps en réparation des sujets fragilisés.

Checklist opérationnelle :

Tâche	Quand	Remarque
Vérifier l'état sanitaire	4 fois par an	Noter toutes anomalies
Éliminer le bois mort	Avant mise en forme	Couper à la base
Tailler la forme	Mars et juillet	Respecter pente vers l'extérieur
Broyer et stocker	Après coupe	Estimer volume en m3
Mettre à jour la fiche chantier	Le jour même	Photos avant/après obligatoires

Petite anecdote vécue, en stage j'ai appris à toujours vérifier la hauteur d'une haie avant de commencer, sinon surprise garantie avec l'échelle trop courte.

Ce qu'il faut retenir

La taille de haie sert à **structurer la végétation**, garder la densité et limiter l'empietement.

- Adapter le **calendrier de taille** : feuillus fin d'hiver, persistants au printemps et en été.
- Former une haie conique, base plus large, en supprimant d'abord bois mort et branches gênantes.
- Utiliser sécateur, ébrancheur et taille-haie bien affûtés, avec **équipements de protection individuelle**.
- Contrôler la santé quatre fois par an, pratiquer un **rajeunissement progressif** et broyer les déchets pour le paillage.

En planifiant la durée, le matériel et le suivi (fiche chantier, photos), tu sécurises le résultat, optimises le temps de travail et améliores la longévité de tes haies.

Chapitre 4 : Soins et protection des pelouses

1. Tonte, fréquence et réglages :

Choisir la hauteur de coupe :

La hauteur idéale dépend du type de gazon, en général entre 3 et 5 cm pour les ray-grass et 4 à 6 cm pour les fétuques. Garder au moins un tiers de la lame en place pour éviter le stress.

Fréquence de tonte :

Tondre toutes les 7 à 10 jours au printemps, puis toutes les 10 à 20 jours l'été selon la croissance. Ajuste la fréquence quand la pelouse pousse moins, par exemple en sécheresse.

Réglage et sécurité des machines :

Vérifie la lame chaque semaine, taille ou remplace-la après environ 20 heures d'utilisation. Entretiens la tondeuse et portes équipements de protection individuelle sur le chantier.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pendant un chantier de 300 m² j'ai réduit la durée de tonte de 30% en affûtant la lame et en réglant la hauteur à 4 cm, résultat : gain de temps et meilleure coupe.

2. Aération, scarification et regarnissage :

Aération et décompactage :

Effectue une aération mécanique 1 fois par an sur sols lourds, idéalement au printemps ou à l'automne. Perce 100 à 300 trous par m² pour améliorer les échanges racinaires et l'infiltration d'eau.

Scarification :

Scarifie lorsque le feutrage dépasse 5 mm, souvent au printemps ou en automne. Retire la couche qui étouffe le gazon pour favoriser la régénération et réduire maladies.

Regarnissage et sursemis :

Après scarification, réalise un sursemis de 20 à 40 g/m² selon l'objectif. Mélange semences adaptées au site et effectue un léger apport de terreau jusqu'à 5 mm pour recouvrir les graines.

Astuce d'atelier :

Sur sol argileux, aère en automne plutôt qu'au printemps, ça évite de compacter à nouveau après les pluies.

Opération	Période recommandée	Objectif chiffré
-----------	---------------------	------------------

Aération	Printemps ou automne	100 à 300 trous/m ²
Scarification	Mars à mai, septembre à octobre	Feutrage < 5 mm
Sursemis	Immédiatement après scarification	20 à 40 g/m ²

3. Nutrition, maladies et protection biologique :

Plan de fertilisation :

Fais 2 à 3 apports par an, un au printemps pour relancer la croissance, un en été si nécessaire et un en automne pour préparer l'hiver. Dose typique : 20 à 30 g/m² d'azote total par apport.

Surveillance des maladies et ravageurs :

Repère les taches, jaunissements et nids d'oiseaux. Les maladies fongiques surviennent souvent après 7 à 14 jours d'humidité. Agis avec méthodes culturelles avant tout traitement chimique.

Méthodes de protection intégrée :

Favorise la diversité et la vigueur du gazon, ajuste l'irrigation pour éviter l'excès d'humidité, et utilise fongicides ciblés seulement si seuils d'action dépassés ou en situation professionnelle encadrée.

Exemple de gestion d'une attaque fongique :

Sur un gazon de 200 m² j'ai isolé les zones atteintes, réduit l'arrosage nocturne, aéré localement et appliqué un traitement curatif ponctuel, récupération complète en 3 semaines.

Mini cas concret : rénovation d'une pelouse municipale 500 m² :

Contexte : pelouse compacte avec beaucoup de feutrage et zones clairsemées, fréquentation moyenne. Étapes : diagnostics, scarification, aération 200 trous/m², sursemis 30 g/m², apport de 250 kg de terreau léger, fertilisation d'automne 25 g/m².

Résultat : regarnissage visible en 8 semaines, densité augmentée de 40% et réduction des zones nues à 5%. Livrable attendu : plan d'intervention détaillé, devis chiffré et rapport photos avant/après.

Checklist opérationnelle	Action
Avant intervention	Faire diagnostic sol et compaction
Matériel	Préparer tondeuse, scarificateur, aérateur
Sursemis	Dosage 20 à 40 g/m ² selon objectif
Arrosage post-semis	Humidifier 10 à 15 mm par cycle jusqu'à levée

Sécurité

Porter EPI et signaler chantier

Organisation et erreurs fréquentes :

Planifie interventions selon météo et fréquentation, évite scarification sur sol détrempé. Erreur courante, sur-fertiliser au printemps, ce qui favorise maladies et pousse fine mais fragile.

Astuce de stage :

Prends toujours des photos avant et après, c'est le meilleur moyen de montrer l'amélioration et d'obtenir une validation du client en 1 minute.

i Ce qu'il faut retenir

Pour une pelouse saine, règle la tonte à 3-6 cm et ne retire jamais plus d'**un tiers de hauteur**. Adapte la fréquence selon la pousse et garde une lame bien affûtée.

- Aère et scarifie au printemps ou en automne, puis fais un **sursemis ciblé** avec terreau léger.
- Applique 2 à 3 fertilisations/an à **20 à 30 g d'azote** par m², surtout printemps et automne.
- Surveille taches, jaunissements et humidité prolongée pour limiter les **maladies du gazon**.
- Planifie selon météo, évite sols détrempés et la sur-fertilisation de printemps.

En combinant tonte adaptée, aération, nutrition maîtrisée et suivi sanitaire, tu densifies durablement la pelouse tout en réduisant le temps d'entretien et les traitements chimiques.

Agroéquipement

Présentation de la matière :

En Bac Pro AP, la **matière Agroéquipement** te forme à utiliser machines, outils motorisés et petits engins. Tu apprends réglages, entretien courant et sécurité pour intervenir sur les espaces verts.

Cette matière conduit aux **évaluations de pratiques professionnelles** centrées sur les équipements. Elles sont organisées en CCF, intégrées à une épreuve pratique de **coefficients 5**, avec des séances de 1 h 30 à 3 h, et non dans une épreuve écrite isolée.

Dans le Bac Pro AP, 50 % de la note vient du **contrôle en cours de formation** et 50 % des épreuves finales. Plusieurs de mes camarades trouvent que l'oral professionnel d'environ 25 minutes, où tu expliques aussi tes choix d'agroéquipement, ressemble à un premier entretien.

Conseil :

Pour réussir l'**Agroéquipement en Bac Pro AP**, organise-toi comme sur un vrai chantier. Prévois 2 heures par semaine pour revoir sécurité, schémas de circuits et procédures de démarrage ou d'arrêt.

Pendant les évaluations, prends ton temps pour vérifier niveaux, réglages et zone de travail avant d'agir. Beaucoup d'erreurs viennent d'une précipitation, respire, relis la consigne et imagine que tu es déjà chef d'équipe.

Table des matières

Chapitre 1 : Conduite d'engins en sécurité	Aller
1. Manœuvres et vérifications avant démarrage	Aller
2. Conduite sûre et prévention des accidents	Aller
Chapitre 2 : Réglages des matériels de chantier	Aller
1. Réglage des emplacements et sécurités	Aller
2. Réglage des organes de travail	Aller
3. Réglage fin et maintenance des réglages	Aller
Chapitre 3 : Entretien courant des machines	Aller
1. Routine de maintenance quotidienne	Aller
2. Entretien périodique et lubrification	Aller
3. Diagnostics et interventions simples	Aller
Chapitre 4 : Choix d'outils et équipements	Aller
1. Critères de sélection des outils	Aller
2. Ergonomie, sécurité et maintenance	Aller

3. Critères économiques et durabilité	Aller
Chapitre 5 : Gestes de maintenance préventive	Aller
1. Planification et documentations	Aller
2. Inspections techniques et contrôles ciblés	Aller
3. Gestes préventifs sur matériels et espaces verts	Aller

Chapitre 1: Conduite d'engins en sécurité

1. Manœuvres et vérifications avant démarrage :

Contrôles journaliers :

Avant chaque prise en main, fais un tour complet de l'engin, vérifie niveaux d'huile et carburant, contrôles visuels des fuites, et l'état des organes de sécurité. Cela prend 5 à 10 minutes.

Positionnement et balisage du chantier :

Installe les cônes, cales et rubalise pour protéger la zone de travail, délimite un périmètre d'au moins 2 mètres autour de l'engin pour éviter les piétons et assurer une bonne visibilité.

Documents et autorisations :

Emporte la fiche d'entretien, la notice machine et la feuille de chantier signée. Vérifie les habilitations du conducteur et la validité de l'assurance avant toute intervention sur site.

Exemple de contrôle quotidien :

Je vérifie régulièrement la pression des pneus, le niveau d'huile moteur et les liaisons hydrauliques, cela m'a évité au moins 1 panne majeure pendant un chantier l'année dernière.

Élément	Question à se poser
Niveau d'huile	Le niveau est-il entre mini et maxi
Système hydraulique	Y a-t-il des traces de fuite ou d'usure
Commandes	Les manettes répondent-elles sans à-coups
Stabilité	Les bras et contrepoids sont-ils verrouillés
Équipement de protection	Casque, gants et chaussures sont-ils présents

2. Conduite sûre et prévention des accidents :

Maîtrise des commandes et trajectoires :

Approche lentement les zones encombrées, utilise les rétroviseurs et fais des dégagements fréquents. Maintiens une vitesse réduite de 3 à 8 km/h selon la machine et la surface.

Cas concret :

Contexte : pose de bordures et préparation d'un massif sur 120 m² avec mini pelle. Étapes : installation balisage 15 minutes, vérification 10 minutes, terrassement 3 heures. Résultat : zone prête à planter.

Exemple de livrable :

Remets une fiche d'intervention chiffrée, 1 rapport photo avec 6 clichés, et une feuille d'heures indiquant 3 h 30 de machine, pour validation par le chef de chantier.

Prévention et entretien préventif :

Nettoie filtres et radiateurs toutes les 20 à 50 heures d'utilisation, graisse les points mobiles toutes les 8 à 10 heures, et consigne les anomalies sur la feuille d'intervention.

Astuce de stage :

Note toujours l'heure et la consommation approximative du carburant, cela t'aide à planifier 1 plein pour 1 à 2 jours de chantier selon la machine.

Checklist rapide terrain :

- Vérifie la présence des EPI avant démarrage.
- Confirme l'absence de personnes dans le périmètre d'action.
- Positionne l'engin sur sol stable et dégagé.
- Teste les commandes en douceur à faible régime.
- Consigne toute anomalie sur la fiche machine.

i Ce qu'il faut retenir

Avant chaque utilisation, réalise un **tour complet de l'engin** : niveaux d'huile et carburant, fuites, pneus, hydraulique, organes de sécurité et EPI.

Mets en place un **balisage et périmètre sécurisé** d'au moins 2 mètres avec cônes, cales et rubalise, puis vérifie documents, assurances et habilitations.

- Adopte une **conduite lente et maîtrisée** : 3 à 8 km/h, usage des rétros, contrôle des trajectoires.
- Entretiens l'engin : nettoyage filtres, graissage fréquent, verrouillage des bras et contrepoids.
- Note heures, consommation et anomalies sur les fiches pour un **entretien préventif régulier** et des rapports clairs.

En appliquant systématiquement ces étapes, tu limites fortement les pannes, évites les accidents sur chantier et facilites le suivi de tes interventions.

Chapitre 2 : Réglages des matériels de chantier

1. Réglage des emplacements et sécurités :

Positionnement de l'engin :

Place l'engin sur un sol stable et horizontal quand c'est possible, pour que les réglages restent valables et pour limiter l'usure prématuée des organes de travail et des pneus.

Calage et niveaux :

Utilise des cales et un niveau à bulle pour vérifier l'assiette longitudinale et latérale, ajuste la position des bras ou l'angle du godet jusqu'à obtenir une assiette correcte et sûre avant intervention.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier d'aménagement de 150 m², j'ai calé une mini pelle avec des cales en bois et un niveau, réduisant les reprises de 30 pour cent.

2. Réglage des organes de travail :

Profondeur et angle des outils :

Règle la profondeur selon la tâche, par exemple pour un travail de terrassement léger règle entre 10 et 20 cm, pour plantations règle la tranchée à 30 cm quand nécessaire.

Vitesse de rotation et pression :

Pour les outils motorisés règle la vitesse en fonction du sol, par exemple 1 500 à 2 500 tr/min pour une fraiseuse et 30 à 80 mm pour la hauteur de coupe d'une tondeuse.

Élément	Réglage conseillé	Pourquoi
Pression pneus	1,2 à 1,8 bar selon charge	Réduit tassemement du sol et améliore adhérence
Hauteur de coupe	30 à 80 mm selon pelouse	Respecte la santé du gazon et la finition
Profondeur de travail	10 à 30 cm selon l'opération	Optimise efficacité et limite reprises

3. Réglage fin et maintenance des réglages :

Contrôle en service et ajustements :

Fais un contrôle après 15 à 30 minutes d'utilisation, vérifie usure des fers et serrage des fixations, puis réajuste la profondeur ou l'angle si tu constates des écarts importants.

Plan de contrôle et fiche de réglage :

Rédige une fiche contenant le réglage initial, la date, le nombre d'heures et les observations, cela aide à reproduire un réglage efficace sur d'autres chantiers similaires.

Exemple de contrôle :

Lors d'un chantier de création de gazon de 200 m², j'ai noté la profondeur 15 cm et la vitesse 1 800 tr/min sur la fiche, gain de temps 40 minutes sur la phase suivante.

Mini cas concret :

Contexte, étapes, résultat, livrable attendu :

- Contexte : Préparation d'un bed de plantation de 120 m² pour arbustes, sol argileux.
- Étapes : nivellation grossier 0 à 10 cm, fraise à 15 cm, apport de 0,5 m³ de sable, finition au râteau.
- Résultat : surface prête pour plantation en 3 heures, profondeur uniforme 15 cm, taux de reprise estimé 0 pour cent.
- Livrable attendu : fiche de réglage signée, plan de coupe et photo avant/après, durée d'intervention 3 h.

Checklist opérationnelle :

Étape	Action
Vérification initiale	Contrôle assiette et calage
Réglage outil	Fixe profondeur et angle
Contrôle en cours	Vérifie après 30 min et ajuste
Finition	Nettoie et note la fiche de réglage

Astuce matériel :

Garde une fiche type dans la cabine, note le nombre d'heures et la consommation approximative, cela t'évitera de recalibrer inutilement sur chaque chantier.

Ce qu'il faut retenir

Règle ton matériel dès l'installation : place l'engin sur un **sol stable et horizontal**, cale-le et contrôle l'assiette avec un niveau à bulle.

- Ajuste **profondeur et angle** des outils selon la tâche : 10 à 30 cm en général, 30 à 80 mm pour la hauteur de coupe.
- Adapte la **vitesse et la pression** des outils motorisés et des pneus au sol pour limiter l'usure et les reprises.
- Contrôle après 15 à 30 minutes, vérifie usure et serrages, puis corrige si besoin.

- Renseigne une **fiche de réglage complète** pour pouvoir reproduire facilement un bon réglage sur d'autres chantiers.

En appliquant ces réglages et ce suivi systématique, tu gagnes en sécurité, en qualité de travail et en temps sur chaque chantier.

Chapitre 3 : Entretien courant des machines

1. Routine de maintenance quotidienne :

Nettoyage après usage :

Après chaque chantier, enlève les résidus, la terre et les végétaux qui s'accumulent sur les organes de coupe et les aérations, cela évite la surchauffe et les usures prématurées.

Contrôle des niveaux :

Vérifie quotidiennement huile moteur, liquide de refroidissement et carburant avant démarrage, une perte de niveau signale souvent une fuite ou une consommation anormale à traiter vite.

Inspection visuelle des éléments de sécurité :

Regarde l'état des protections, des arrêts d'urgence et des gaines électriques visibles, rapporte toute anomalie immédiatement pour empêcher un arrêt dangereux sur le terrain.

Exemple d'entretien quotidien :

Sur une débroussailleuse, je passais 5 minutes après chaque utilisation à souffler la tête et vérifier la lame, résultat moins d'arrêts pour affûtage en pleine saison.

Élément	Fréquence	Durée approximative
Nettoyage général	Après chaque utilisation	5 à 15 minutes
Contrôle niveaux	Chaque jour	2 à 5 minutes
Vérification sécurité	Chaque jour	3 à 7 minutes

2. Entretien périodique et lubrification :

Planifier les vidanges et filtres :

Programmes vidange moteur et remplacement filtres selon préconisations constructeur, typiquement tous les 100 à 200 heures d'utilisation, cela prolonge la durée de vie et évite les pannes coûteuses.

Lubrification des points mobiles :

Graisse les roulements, axes et articulations toutes les 20 à 50 heures selon usage, une lubrification régulière réduit l'usure et les frottements bruyants.

Contrôle courroies et chaînes :

Inspecte la tension et l'usure des courroies et chaînes chaque semaine en saison, remplace dès qu'une fissure, un allongement ou un bruit anormal apparaît, cela évite une casse sur chantier.

Exemple d'intervalle d'entretien :

Sur une tondeuse autoportée, on effectuait une vidange tous les 150 heures et un changement de filtre à air tous les 200 heures pour garder une puissance stable.

Tableau des lubrifiants et intervalles :

Ce tableau te guide selon les composants les plus courants, adapte toujours au manuel constructeur.

Composant	Type de lubrifiant	Intervalle
Roulements	Graisse multi-usage	Toutes les 20 à 50 heures
Axes articulés	Huile légère ou graisse	Toutes les 50 heures
Boîte de vitesses	Huile spécifique préconisée	Selon manuel, souvent 100 à 300 heures

3. Diagnostics et interventions simples :

Identifier les bruits et vibrations :

Apprends à identifier l'origine d'un bruit, roulement usé, courroie détendue ou rotor déséquilibré, la détection précoce évite souvent un arrêt prolongé du chantier.

Remplacement de lames et affûtage :

Change ou affûte les lames selon l'usure visible ou après 20 à 50 heures d'utilisation sur outils coupants, une lame propre améliore la qualité de coupe et diminue la consommation de carburant.

Petites réparations et suivi :

Effectue serrage des fixations, remplacement de fusibles et contrôle des connexions électriques, consigne chaque intervention dans un carnet de bord pour suivre l'historique et faciliter le diagnostic futur.

Exemple de diagnostic rapide :

Une tondeuse vibrait fortement, j'ai resserré un axe en 10 minutes, la vibration a disparu et nous avons évité une panne moteur plus grave.

Mini cas concret : maintenance préventive d'une micro-pelleteuse :

Contexte :

Un espace vert municipal de 2 hectares utilisait une micro-pelleteuse 6 jours par semaine pour plantations et tranchées, casse fréquente de tuyaux hydrauliques réduisant la disponibilité.

Étapes :

1. Audit d'usage pendant 8 jours, identification des points d'usure.

- Remplacement préventif de 3 tuyaux hydrauliques au mois 1

- Installation de protège-tuyaux et vérifications hebdomadaires
- Formation rapide de 2 opérateurs sur inspection visuelle

Résultat et livrable attendu :

Résultat :

Réduction des pannes de 30 pour cent et gain de disponibilité estimé à 12 heures par mois.

- Livrable : rapport d'audit de 4 pages et planning d'entretien mensuel chiffré
- Coût d'intervention : 450 euros pour pièces et main d'œuvre, amorti en 3 mois

Check-list opérationnelle avant départ en chantier :

Imprime cette check-list et colle-la dans la cabine pour gagner du temps.

Tâche	Vérifier
Niveaux	Huile, carburant, refroidissement
Éléments coupants	Affûtage, fixation et sécurité
Systèmes de sécurité	Arrêts, protecteurs, goulettes
Fuites	Huile, carburant, hydraulique
Documentation	Carnet d'entretien et manuel

Astuce de stage :

Range toujours une petite trousse avec clés, fusibles et un manomètre dans la remorque, cela m'a sauvé plusieurs interventions quand l'atelier était loin.

i Ce qu'il faut retenir

Adopte une **routine de maintenance quotidienne** : nettoyage après usage, contrôle des niveaux et vérification des sécurités pour éviter pannes et surchauffe.

Planifie l'**entretien périodique et lubrification** selon les heures d'utilisation pour prolonger la durée de vie des machines.

- Graisser roulements et axes toutes les 20 à 50 heures et surveiller courroies et chaînes.
- Pratiquer des **diagnostics simples sur le terrain** : bruits, vibrations, lames émoussées, serrages.
- Suivre un carnet d'entretien et une check-list avant chantier pour ne rien oublier.
- La **maintenance préventive structurée** réduit nettement pannes et coûts d'immobilisation.

Si tu prends quelques minutes à chaque utilisation et respectes les intervalles d'entretien, tu gagnes en fiabilité, sécurité et disponibilité sur tous tes chantiers.

Chapitre 4 : Choix d'outils et équipements

1. Critères de sélection des outils :

Adéquation à la mission :

Choisis l'outil selon la tâche, la surface et la fréquence d'utilisation. Pour 1000 m² par semaine, privilégie une tondeuse autoportée plutôt qu'un coupe-bordures manuel pour gagner du temps.

Capacité et rendement :

Évalue le rendement en m²/heure, la puissance en CV et l'autonomie. Par exemple, une tondeuse autoportée couvre 1 500 à 3 000 m²/h, un rotofil couvre 150 à 300 m²/h selon la végétation.

Polyvalence et modularité :

Choisis des outils qui acceptent des accessoires. Un tracteur compact avec 3 outils interchangeables réduit l'investissement initial et sert pour 3 types de tâches différentes.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour l'entretien hebdomadaire d'un parc de 1 200 m², remplacer deux débroussailleuses par une tondeuse autoportée a réduit le temps de chantier de 60% et les repasses de finition.

Élément	Usage principal	Capacité / puissance	Poids approximatif	Prix indicatif
Bêche	Travail de sol ponctuel	Manuelle	2 kg	20 €
Pelle	Creusage et terrassement léger	Manuelle	3 kg	25 €
Rotofil thermique	Coupe bordures et finition	25 cm ³ à 35 cm ³	6 à 8 kg	150 €
Tondeuse autoportée	Grandes surfaces	10 à 20 CV	200 à 400 kg	6 000 €
Tracteur compact	Polyvalent, nacelle, lame, broyeur	15 à 30 CV	600 à 1 200 kg	12 000 €

Prends en compte le coût d'usage, la fréquence des interventions et le nombre d'opérateurs disponibles avant d'acheter ou de louer.

2. Ergonomie, sécurité et maintenance :

Prise en main et ergonomie :

Teste l'outil avant achat sur 30 à 60 minutes pour vérifier la prise en main, les commandes et l'accessibilité aux réglages, surtout si plusieurs personnes vont s'en servir.

Sécurité et conformités :

Vérifie les marquages CE, la notice et les dispositifs de protection. Porte des protections adaptées pour réduire les risques et limiter les accidents sur chantier.

Plan de maintenance adapté :

Planifie une maintenance simple, par exemple 5 minutes de contrôle quotidien et une vidange tous les 50 à 100 heures selon le moteur, pour limiter les pannes et les coûts.

Astuce organisation terrain :

Prépare un kit de réparation portable, recharge les batteries la veille, et garde 1 jeu de lames et 2 filtres de rechange pour éviter une immobilisation longue.

Avant la prochaine section, garde à l'esprit que bien choisir réduit souvent de 30% le temps passé par chantier quand l'outil est adapté.

Tâche	Fréquence	Responsable
Contrôle visuel et niveau carburant	Avant chaque utilisation	Opérateur
Graissage des points mobiles	Hebdomadaire	Technicien
Contrôle lames et courroies	Mensuel	Responsable matériel
Révision moteur	Tous les 100 heures	Atelier

3. Critères économiques et durabilité :

Coût total de possession :

Calcule achat, entretien, carburant et amortissement. Par exemple, une tondeuse à 6 000 € amortie sur 5 ans coûte 1 200 € par an hors entretien et carburant.

Impact environnemental :

Privilégie équipements basse consommation et électriques quand possible. Le passage à l'électrique peut réduire la pollution sonore et les émissions locales sur sites sensibles.

Choix durable et recyclage :

Choisis des marques avec pièces détachées disponibles au moins 5 ans, et planifie la fin de vie pour recyclage des batteries ou métaux afin de limiter l'impact environnemental.

Exemple de cas concret :

Sur une commande municipale de 1 200 m², choix d'une tondeuse 15 CV ayant réduit la main-d'œuvre de 2 personnes et a permis une intervention en 5 h, coût main-d'œuvre 120 €, carburant 20 €.

Mini cas concret :

Contexte :

Aménagement d'un espace vert communal de 1 200 m² nécessitant tonte, tailles et finition en une journée.

Étapes :

- Diagnostic initial et définition des outils : tondeuse autoportée 15 CV, rotofil, sécateur.
- Organisation : 2 opérateurs, 1 camionnette, briefing de 15 minutes avant départ.
- Exécution : tonte principale 3 h, finitions 2 h, nettoyage 1 h.

Résultat et livrable attendu :

Surface traitée 1 200 m² en 6 heures au total, coût estimé 140 € pour main-d'œuvre et carburant, fiche chantier remise avec liste outillage et heures réalisées.

Élément	Valeur
Surface	1 200 m ²
Durée	6 heures
Coût main-d'œuvre	120 €
Coût carburant et consommables	20 €
Livrable	Fiche chantier, liste outillage, rapport temps

J'ai une petite anecdote en passant, j'ai déjà pris une tondeuse trop petite pour un chantier et j'ai dû revenir avec une autoportée en urgence.

Ce qu'il faut retenir

Pour choisir tes équipements, commence par la surface, la fréquence et la tâche:
Adapte toujours l'outil pour maximiser rendement et limiter les repasses.

- Compare capacité en m²/h, puissance et polyvalence, par exemple tondeuse autoportée ou tracteur compact avec accessoires.
- Vérifie ergonomie, sécurité CE, EPI et définis un **plan de maintenance** simple: contrôles quotidiens, graissage, révisions régulières.
- Calcule le **coût total de possession** et l'impact environnemental pour arbitrer entre thermique et électrique, achat ou location.

En résumé, un outil bien dimensionné réduit fortement le temps de chantier, les pannes et les coûts, tout en améliorant confort et qualité de ton travail.

Chapitre 5 : Gestes de maintenance préventive

1. Planification et documentations :

Planifier les opérations :

Planifie les interventions selon la saison, le nombre d'heures d'utilisation et les priorités. Prévois des créneaux hebdomadaires et mensuels, avec 30 à 60 minutes par machine pour une vérification complète.

Tenir un carnet d'entretien :

Note la date, les heures machine, les actions réalisées et le nom de l'opérateur. Un carnet papier ou un fichier simple évite des interventions inutiles et permet de suivre 12 mois d'historique facilement.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : petite entreprise d'entretien d'espaces verts, 3 engins (tondeuse autoportée, débroussailleuse, broyeur) utilisés 120 heures par mois. Étapes : contrôle visuel, lubrification, serrage, remplacement de 4 vis par machine. Résultat : panne réduite de 30% en 6 mois. Livrable attendu : carnet d'entretien rempli avec 12 lignes par machine et tableau de suivi mensuel.

2. Inspections techniques et contrôles ciblés :

Contrôles visuels et fonctionnels :

Inspecte les organes coupants, courroies, pneus et protections avant chaque démarrage. Cherche fissures, jeu excessif, fuites d'huile et pièces mobiles qui frottent. Un contrôle rapide prend 5 à 10 minutes.

Mesures et réglages :

Mesure la tension des courroies, le jeu des roulements et l'usure des lames avec des outils simples. Note les valeurs et compare-les aux tolérances du constructeur tous les 50 heures d'utilisation.

Astuce de terrain :

Utilise un marqueur indélébile pour noter la date du dernier serrage sur les boulons critiques, ainsi tu vois rapidement quand refaire l'opération.

Fréquence	Tâche	Durée estimée	Responsable
Avant chaque utilisation	Contrôle visuel général	5 à 10 minutes	Opérateur
Chaque semaine	Lubrification points clés	15 à 30 minutes	Équipe
Chaque 50 heures	Contrôle courroies et roulements	30 à 60 minutes	Technicien

Fin de saison	Maintenance complète et stockage	1 à 2 heures par machine	Responsable atelier
---------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------

3. Gestes préventifs sur matériels et espaces verts :

Lubrification et graissage :

Applique graisse ou huile sur les graisseurs et axes selon les préconisations. Trop peu graisseuse cause usure, trop abondante attire la saleté. Respecte un intervalle de 25 à 50 heures selon la machine.

Protection des éléments coupants :

Affûte ou remplace lames dès que l'effort augmente. Une lame bien affûtée réduit consommation de carburant et améliore la coupe. Prévois environ 1 affûtage toutes les 20 à 40 heures d'utilisation.

Stockage et fin de saison :

Nettoie, vide les réservoirs, protège contre l'humidité et range sous abri. Un stockage soigné prolonge la durée de vie de 20 à 30% selon mon expérience personnelle en stage.

Voici une check-list opérationnelle simple pour les interventions sur le terrain :

Contrôle	Action	Fréquence
Niveau d'huile	Remplir si nécessaire	Avant chaque journée
Tension courroie	Ajuster au besoin	Chaque 50 heures
État des lames	Affûter ou remplacer	Tous les 20 à 40 heures
Protection anti-corrosion	Appliquer huile ou spray	Fin de saison

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En remplaçant 2 courroies usées et en suivant le planning hebdomadaire, une équipe a gagné 15% de productivité sur la saison suivante, grâce à moins d'arrêts non planifiés.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'aide à **planifier les interventions** et structurer ta maintenance préventive.

- Prévois des créneaux hebdo et mensuels, 30 à 60 minutes par machine, selon saison et heures d'usage.
- Tiens un **carnet d'entretien simple** avec dates, heures, actions et opérateur pour suivre 12 mois.

- Réalise des **contrôles visuels rapides** avant chaque démarrage et des mesures tous les 50 heures.
- Lubrifie, affûte les lames, ajuste courroies et assure un **stockage soigné** en fin de saison.

Appliqués régulièrement, ces gestes réduisent fortement les pannes et peuvent augmenter ta productivité de 10 à 30 %, tout en prolongeant la durée de vie de tes machines et en sécurisant l'équipe.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.